

Úřad městského obvodu – Plzeň2  
Odbor investic a majetku  
Plzeň 326 00

23.10.2022

Vážená paní Strnadová,  
na základě Vašeho požadavku jsem pro Vás připravil cenovou kalkulaci na zhotovení betonových patek a podlahy pod kovový altán v areálu Škoda sport park – Plzeň Slovany.

### Specifikace:

**Stavební a zemní práce: (zhotovení základových patek pro kovovou pergolu, dovoz kameniva, hutnění plochy pod základy, zhotovení betonové podlahy).**

### Orientační cenová kalkulace:

Úprava terénu, výkop patek –strojně	6hod	950,-	5.700,-Kč
Zhotovení bednění patek	4m2	600,-	2.400,-Kč
Betonáž patek vč. Betonu C 16/20	2,25m3	5.520,-	12.420,-Kč
Štěrkové podloží s hutněním	25m2	480,-	12.000,-Kč
Zhotovení bednění obvodu betonové desky	5m2	600,-	3.500,-Kč
Kari sítě 6/150/150 vč. Montáže	10m2	295,-	2.950,-Kč
Betonáž desky vč. Betonu C 20/25	1,6m3	5.760,-	9.216,-Kč
Štěrk frakce 16/24	18tun	534,-	9.612,-Kč
Stavební řezivo pro bednění	13m2	255,-	3.315,-Kč
Spojovací materiál	kpl	1	715,-Kč
Doprava techniky	kpl	1	2.800,-Kč
Doprava štěrku	kpl	1	9.120,-Kč
Doprava sítí, řeziva	kpl	1	1.440,-Kč
Doprava betonu	kpl	1	8.940,-Kč

Doprava lidí	kpl	1	1.500,-Kč
Režie	kpl	1	2.000,-Kč

**Předpokládaná cena bez DPH 21% - (režim v přenesené daňové povinnosti) 89.245,-Kč**

**Poznámka:**

S ohledem na to, že nebyla poskytnuta projektová dokumentace, ani výkaz výměr, upozorňuji, že se skutečné náklady mohou lišit od předpokládané kalkulace.

Děkuji, s přátelským pozdravem.

Sebera David  
jednatel společnosti