

REKAPITULACE STAVBY

Kód: /2022/116/23
Stavba: LC Břucko, Chebzdový - sklady 1+2, s 3 (s.a.)

LESV



KSO:
Místo: LS Rožnov, revír Břucko, k.ú.Val.Bystřice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 381 851,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	381 851,41	80 188,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 462 040,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: /2022/116/23

Stavba: LC Břucko, Chebzový - sklady 1+2, s 3 (s.a.)

Místo: LS Rožnov, revír Břucko, k.ú.Val.Bystřice

Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:




Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

381 851,41 462 040,21

/2022/116/ 23a	LC Chebzový skl.1 (711729)	138 524,02	167 614,06
/2022/116/ 23b	LC Chebzový skl.2 (711729)	100 727,16	121 879,86
/2022/116/ 23c	LC Břucko skl. u lípky (711711)	142 600,23	172 546,28



SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba: LC Břucko, Chebzořý - sklady 1+2, s 3 (s.a.)

Objekt: /2022/116/23a - LC Chebzořý skl.1 (711729)

Místo: LS Rožnov, revír Břucko, k.ú.Val.Bystřice

Datum: 07.11.2022


Zařavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							138 524,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				138 524,02
D	1		Zemní práce				20 037,60
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	101,640	120,00	12 196,80
	wv		33°22'0,2"0,7		101,640		
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	43,560	180,00	7 840,80
	wv		33°22'0,2"0,3		43,560		
D	5		Komunikace pozemní				105 996,00
3	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	726,000	146,00	105 996,00
	wv		33°22'		726,000		
D	998		Přesun hmot				12 490,42
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	211,702	59,00	12 490,42



SOUPIS PRACÍ

LESV

Stavba: LC Břucko, Chebzdový - sklady 1+2, s 3 (s.a.)

Objekt: /2022/116/23b - LC Chebzdový skl.2 (711729)

Místo: LS Rožnov, revír Břucko, k.ú.Val.Bystřice

Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 727,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				100 727,16
D	1		Zemní práce				18 630,00
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	94,500	120,00	11 340,00
		vv	30*15*0,3*0,7		94,500		
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	40,500	180,00	7 290,00
		vv	30*15*0,3*0,3		40,500		
D	5		Komunikace pozemní				73 350,00
3	K	564651113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	450,000	163,00	73 350,00
		vv	30*15		450,000		
D	998		Přesun hmot				8 747,16
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	148,257	59,00	8 747,16

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

LC Břucko, Chebzový - sklady 1+2, s 3 (s.a.)

Objekt:

/2022/116/23c - LC Břucko skl. u lípky (711711)

Místo:

LS Rožnov, revír Břucko, k.ú.Val.Bystřice

Datum: 07.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projekt:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracov:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 600,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				142 600,23
D	1		Zemní práce				23 225,40
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	117,810	120,00	14 137,20
			33*17*0,3*0,7		117,810		
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	50,490	180,00	9 088,20
			33*17*0,3*0,3		50,490		
D	5		Komunikace pozemní				106 590,00
5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vet. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	561,000	190,00	106 590,00
			33*17		561,000		
D	998		Přesun hmot				12 784,83
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	216,692	59,00	12 784,83

