

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.11.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
111	Přemístění AH83 Hovorčovice do RD PZS 23,032	818 919,21	0,00	171 973,03	990 892,24	599 553,47	55 787,52	163578,22	0,00	0,00
1	technologická část	652 717,49	0,00	137 070,67	789 788,16	599 492,88	12 517,26	40707,35	0,00	0,00
2	stavební část	24 683,79	0,00	5 183,60	29 867,39	60,59	24 623,20	0,00	0,00	0,00
3	VRN	141 517,93	0,00	29 718,77	171 236,70	0,00	18 647,06	122870,87	0,00	0,00
Celkem		818919,21	0,00	171973,03	990892,24	599553,47	55787,52	163578,22	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění AH83 Hovorčovice do RD PZS 23,032

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: RD PZS 23,032 Hovorčovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	12 517,26	12 517,26		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	12 517,26	12 517,26		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,900	1 821,60	0,00	10 747,44	10 747,44	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	5,900	299,97	0,00	1 769,82	1 769,82	0,000	0,000
OST Ostatní							300 586,95	339 613,28	640 200,23		0,000
83	SEE	7491671010	Demontáž stávajícího uzemnění vnitřního	m	1,000	160,38	0,00	160,38	160,38	0,000	0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	14,000	884,07	0,00	12 376,98	12 376,98	0,000	0,000
4	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	5,000	110,88	0,00	554,40	554,40	0,000	0,000
73	SEE	7494271010	Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn	kus	1,000	475,20	0,00	475,20	475,20	0,000	0,000
74	SEE	7494371010	Demontáž zařízení pojistkového systému z rozvaděče nn	kus	1,000	157,41	0,00	157,41	157,41	0,000	0,000
75	SEE	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	10,000	265,32	0,00	2 653,20	2 653,20	0,000	0,000
76	SEE	7496677010	Demontáž stojanu pro baterie	kus	1,000	136,62	0,00	136,62	136,62	0,000	0,000
70	SZT	7590117010	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m	kus	1,000	13 365,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,000	0,000
5	R	7590145046	UPMP	kus	3,000	3 445,20	0,00	10 335,60	10 335,60	0,000	0,000
6	R	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	3,000	40,00	0,00	120,00	120,00	0,000	0,000
7	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	6,000	22,47	0,00	134,82	134,82	0,000	0,000
8	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	3,000	22,47	0,00	67,41	67,41	0,000	0,000
9	R	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	3,000	1 039,50	0,00	3 118,50	3 118,50	0,000	0,000
10	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	4 603,50	0,00	4 603,50	4 603,50	0,000	0,000
11	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	4 603,50	0,00	9 207,00	9 207,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění AH83 Hovorčovice do RD PZS 23,032

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: RD PZS 23,032 Hovorčovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	1,000	6 732,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,000	0,000
13	R	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p	kus	3,000	1 277,10	0,00	3 831,30	3 831,30	0,000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	17,23	0,00	1 654,08	1 654,08	0,000	0,000
15	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	24,000	17,23	0,00	413,52	413,52	0,000	0,000
16	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	24,000	18,12	0,00	434,88	434,88	0,000	0,000
84	SZT	7590547014	Demontáž vodiče sdělovacího izolovaného v liště	m	195,000	14,06	0,00	2 741,70	2 741,70	0,000	0,000
17	R	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN	kus	1,000	891,99	0,00	891,99	891,99	0,000	0,000
18	R	7590555130	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 2 P 1,0	kus	1,000	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,000	0,000
19	R	7590555130	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 2 P 1,0	kus	1,000	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,000	0,000
20	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	2,000	2 029,50	0,00	4 059,00	4 059,00	0,000	0,000
21	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	0,000	0,000
22	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	1,000	2 197,80	0,00	2 197,80	2 197,80	0,000	0,000
23	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	2 752,20	0,00	2 752,20	2 752,20	0,000	0,000
24	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	2 752,20	0,00	2 752,20	2 752,20	0,000	0,000
25	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFL, TCEKPFLE, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	1,000	5 850,90	0,00	5 850,90	5 850,90	0,000	0,000
26	R	7590725070	Zatmělení skříně návěšního transformátoru	kus	6,000	1 316,70	0,00	7 900,20	7 900,20	0,000	0,000
27	759	7593310450	Konstrukční díly Panel volné vazby úplný (CV725719003M)	kus	11,000	8 335,80	91 693,80	0,00	91 693,80	0,000	0,000
28	759	7593320450	Prvky Relé Schrack PT 570024 základní sestava (CV930025028)	kus	4,000	719,73	2 878,92	0,00	2 878,92	0,000	0,000
29	759	7593320448	Prvky Relé RT 2P/8A, 24VDC, 5MM RT 424024 (HM0358259992095)	kus	3,000	140,58	421,74	0,00	421,74	0,000	0,000
30	759	7593320449	Prvky Patice RT, 5mm/pro YM moduly RT 78725 (HM0358259992081)	kus	6,000	128,70	772,20	0,00	772,20	0,000	0,000
31	759	7593310380	Konstrukční díly Panel krycí (CV724799001M)	kus	1,000	562,32	562,32	0,00	562,32	0,000	0,000
32	759	7593310402	Konstrukční díly Panel jištění a RC členů (CV803669002)	kus	1,000	6 019,20	6 019,20	0,00	6 019,20	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění AH83 Hovorčovice do RD PZS 23,032

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: RD PZS 23,032 Hovorčovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
33	759	7593320447	Prvky Panel měřících svorek (CV803559002)	kus	1,000	2 831,40	2 831,40	0,00	2 831,40	0,000	0,000
34	759	7593310580	Konstrukční díly Police oboustranná hloubka 480mm (CV726459001)	kus	1,000	3 791,70	3 791,70	0,00	3 791,70	0,000	0,000
35	759	7593310400	Konstrukční díly Panel odporů a pojistek (CV726439002M)	kus	1,000	2 366,10	2 366,10	0,00	2 366,10	0,000	0,000
36	759	7593310880	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 19 polí inov. (HM0404215990311)	kus	1,000	16 038,00	16 038,00	0,00	16 038,00	0,000	0,000
37	759	7593310440	Konstrukční díly Panel svorkovnicový 12xSV-12C(sv.or.-sv.or.) (CV724199001)	kus	2,000	8 375,40	16 750,80	0,00	16 750,80	0,000	0,000
81	SZT	7592307030	Demontáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA	kus	1,000	608,85	0,00	608,85	608,85	0,000	0,000
77	SZT	7592907030	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity do 200 Ah	kus	12,000	325,71	0,00	3 908,52	3 908,52	0,000	0,000
82	SZT	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000	467,28	0,00	467,28	467,28	0,000	0,000
80	SZT	7593107010	Demontáž měniče statického ze stojanu	kus	2,000	524,70	0,00	1 049,40	1 049,40	0,000	0,000
38	R	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	11,000	167,31	0,00	1 840,41	1 840,41	0,000	0,000
39	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	847,000	134,64	0,00	114 040,08	114 040,08	0,000	0,000
40	759	7593320147	Prvky Pojistka zástrčková 0,16A (CV719039009)	kus	26,000	143,55	3 732,30	0,00	3 732,30	0,000	0,000
41	759	7593330300	Výměnné díly Relé NMS 2-60 (HM0404221990433)	kus	2,000	5 375,70	10 751,40	0,00	10 751,40	0,000	0,000
42	759	7593330070	Výměnné díly Relé NMS 1-750 (HM0404221990410)	kus	1,000	6 187,50	6 187,50	0,00	6 187,50	0,000	0,000
43	759	7593330120	Výměnné díly Relé NMS 1-1500 (HM0404221990415)	kus	1,000	6 266,70	6 266,70	0,00	6 266,70	0,000	0,000
44	759	7593330160	Výměnné díly Relé NMS 2-4000 (HM0404221990419)	kus	2,000	5 464,80	10 929,60	0,00	10 929,60	0,000	0,000
45	759	7593320018	Prvky Hlídač izol.stavu HIS-B pro stř.soust. (CV600529002)	kus	1,000	6 266,70	6 266,70	0,00	6 266,70	0,000	0,000
46	759	7593320387	Prvky Svorkovnice SV-12 B svorník-špička (CV731169002)	kus	21,000	392,04	8 232,84	0,00	8 232,84	0,000	0,000
47	759	7593311030	Konstrukční díly Svorkovnice SV 6 (CV724805002M)	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,000	0,000
48	759	7593320120	Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 0,16A (CV719029009)	kus	26,000	99,99	2 599,74	0,00	2 599,74	0,000	0,000
49	749	7494003006	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 6 kA	kus	29,000	204,93	5 942,97	0,00	5 942,97	0,000	0,000
50	759	7593310070	Konstrukční díly Deska pro součástky (CV725715003M)	kus	10,000	252,45	2 524,50	0,00	2 524,50	0,000	0,000
51	759	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)	kus	8,000	635,58	5 084,64	0,00	5 084,64	0,000	0,000
52	759	7593321506	Prvky Transformátor DTR sestavený (CV726745002)	kus	4,000	3 267,00	13 068,00	0,00	13 068,00	0,000	0,000
53	759	7593321452	Prvky Transformátor výstupní TR 2A (HM0404973350000)	kus	4,000	3 900,60	15 602,40	0,00	15 602,40	0,000	0,000
54	759	7593321305	Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-2.8S (HM0404229990297)	kus	1,000	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění AH83 Hovorčovice do RD PZS 23,032

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: RD PZS 23,032 Hovorčovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
55	759	7593320153	Prvky Rezistor regulační 2,2Ohm (CV719109006)	kus	2,000	488,07	976,14	0,00	976,14	0,000	0,000
72	SZT	7593317120	Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany	kus	1,000	885,06	0,00	885,06	885,06	0,000	0,000
71	SZT	7593317380	Demontáž panelu reléového	kus	32,000	65,93	0,00	2 109,76	2 109,76	0,000	0,000
56	R	7593325090	Montáž diody	kus	15,000	32,47	0,00	487,05	487,05	0,000	0,000
57	R	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	57,000	176,22	0,00	10 044,54	10 044,54	0,000	0,000
78	SZT	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	32,000	53,06	0,00	1 697,92	1 697,92	0,000	0,000
79	SZT	7593337150	Demontáž reléové jednotky	kus	5,000	236,61	0,00	1 183,05	1 183,05	0,000	0,000
58	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	3,000	320,76	0,00	962,28	962,28	0,000	0,000
59	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	350,46	0,00	350,46	350,46	0,000	0,000
60	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	1,000	731,61	0,00	731,61	731,61	0,000	0,000
61	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	6,000	41,28	247,68	0,00	247,68	0,000	0,000
62	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 019,60	2 019,60	0,00	2 019,60	0,000	0,000
63	759	7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	1,000	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,000	0,000
64	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	6,000	494,01	2 964,06	0,00	2 964,06	0,000	0,000
65	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	84,000	66,53	0,00	5 588,52	5 588,52	0,000	0,000
66	R	7598095405	Příprava ke komplexním zkouškám hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr	kus	2,000	19 800,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,000	0,000
67	R	7598095475	Komplexní zkouška hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr	kus	2,000	17 820,00	0,00	35 640,00	35 640,00	0,000	0,000
68	SZT	7598095580	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH s hradlem pro jednu kolej	kus	1,000	9 108,00	0,00	9 108,00	9 108,00	0,000	0,000
69	R	7598095640	Vyhotovení revizní zprávy centralizovaného TZZ	kus	1,000	3 643,20	0,00	3 643,20	3 643,20	0,000	0,000

Celkem

300 586,95

352 130,54

652 717,49

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění AH83 Hovorčovice do RD PZS 23,032

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: RD PZS 23,032 Hovorčovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							45,54	23 134,24	23 179,78		0,000
1 Zemní práce							45,54	1 001,80	1 047,34		0,000
5	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	7,32	0,00	146,40	146,40	0,000	0,000
6	005	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,400	113,85	45,54	0,00	45,54	0,001	0,000
					20 * 0,02	0,400					
4	001	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	20,000	42,77	0,00	855,40	855,40	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	22 132,44	22 132,44		0,000
3	012	966072111	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m	m2	54,000	409,86	0,00	22 132,44	22 132,44	0,000	0,000
					3*6*2	36,000					
					3*3*2	18,000					
					Součet	54,000					
M Práce a dodávky M							155,39	1 288,03	1 443,42		0,008
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							155,39	1 288,03	1 443,42		0,008
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,900	1 603,80	155,39	1 288,03	1 443,42	0,009	0,008
OST Ostatní							60,59	0,00	60,59		0,001
2	585	58562241	směs suchá lepící a stěrková disperzní	kg	1,000	60,59	60,59	0,00	60,59	0,001	0,001
Celkem							261,52	24 422,27	24 683,79		0,009

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění AH83 Hovorčovice do RD PZS 23,032

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: RD PZS 23,032 Hovorčovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	17 582,40	17 582,40		0,000	
Ostatní												
3	XDp	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	5,000	1 702,80	0,00	8 514,00	8 514,00	0,000	0,000	
7	XDp	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	2,000	739,53	0,00	1 479,06	1 479,06	0,000	0,000	
5	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	621,72	0,00	1 243,44	1 243,44	0,000	0,000	
6	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	400,95	0,00	801,90	801,90	0,000	0,000	
4	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 663,00	0,00	3 663,00	3 663,00	0,000	0,000	
8	XDp	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	2,000	940,50	0,00	1 881,00	1 881,00	0,000	0,000	
VRN							0,00	123 935,53	123 935,53		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
9	VON	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	6 774,012	8,51	0,00	57 673,94	57 673,94	0,000	0,000	
12	VON	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	6 774,012	0,99	0,00	6 706,27	6 706,27	0,000	0,000	
10	VON	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	6 774,012	2,18	0,00	14 753,80	14 753,80	0,000	0,000	
11	VON	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	6 774,012	3,86	0,00	26 154,46	26 154,46	0,000	0,000	
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 767,082	4,95	0,00	18 647,06	18 647,06	0,000	0,000	
Celkem							0,00	141 517,93	141 517,93		0,000	