

CENOVÁ NABÍDKA

**Výměna oken, meziokenních vložek, dveří, oprava podlah, maleb a související stavební opravy - bud.č.074 /Administrativní budova/, kas.P.Holého Tábor**

Demontáž+dodávka+montáž plastových oken z pětikomorových PVC profilů s předepsanou ocelovou pozink.výztuhou min.síla 1,5mm v A třídě, min.stavební hlobka profilu rám-křídlo 80mm, koeficient prostupu tepla Ug max.1,1 Uw max.1,2 , těsnění rám-křídlo bude vkládané, parapetní lišta hloubka min.50 mm, bude mít 5 komor z toho min.jedna komora vypěněna, součástí bude extrudované těsnění mezi parapetní lištou a rámem, kování oken celooobvodové, dva bezpečnostní body, ostatní uzavírací body valivé, zakrytí montážní pěny v připojovací spáře bude provedeno vnitřní parotěsnou fólií certifikovaného systému, svislé spáry u sloupů budou zakryty lištou PVC 50mm, APU lišta, izolační dvojsklo 4-16-4, ve skle bude plastový teplý meziskelní rámeček, hloubka zasklivací polodrážky min.25mm,pohyby otevírání budou provedeny dle zadání uvedeného v položkách níže, spárové větrání mikroventilace, barva bílá, křídla, sloupky budou z prvoplastu bez recyklovaného PVC, zachovat původní tvar. Do průběžné sestavy plastových oken a plastových izolačních výplní (vloček) budou osazeny typové prvky dilatace ve stanovených osových vzdálenostech dodavatelem výrobku. K použitému profilovému systému bude doloženo stanovení těkavých organických látek dle ČSN ISO 16000-9. Plastové okno včetně vnitřních plastových parapetů, zednického zapravení ostění a nadpraží, likvidace původních oken a stavební utě v ceně výrobku. Okna budou osazována ve 1.NP a 2. NP s montážním postupem od severu k jihu. Zachovat původní architektonický pohled objektu východní strana. Skutečné zaměření oken, parapetů a technologických prvků provede před výrobou zhotovitel.

**2.NP**

**Název položky**

m.j. počet m.j. cena za m.j. bez DPH celkem za položku bez DPH

Demontáž dřevěných zdvojených oken, D + M -plast.okno 240/210 se středovým sloupkem, 1x 1dílné okno OSL, 1x 1dílné okno OSP, 2x 1dílné sklopné okno, klika nahoře, 1x 6mm venkovní spojovací profil s výztuhou, sloupek, příčka 90mm, křídlo 80mm, výplň Float 4-16-4,2x sloupek, příčka, okenní fólie interiér EW 60mm s perlínkou, parozábrana, Ug 1,1

ks 15

Demontáž, dodávka a montáž MIV izolační vložka 30/210cm, 1x1 dílné fixní okno - rám 68mm, Perizol 24mm, bílá

ks 3

Demontáž, dodávka a montáž MIV izolační vložka 60/210cm, 1x1 dílné fixní okno - rám 68mm, Perizol 24mm, bílá

ks 14

Nátěry vnějšího průběžného parapetu, syntetický (odstranění starého nátěru a koroze chemickými prostředky, mechanické obroušení, odmaštění, 1x základ anikorozi, 2x vrchní syntetický, odstín bílý)

m2 11,5

Demontáž + M, oprava okenní mříže vyvařením kotev a výztuže z ocel.profilů pro kotvení do zdiva

ks 11

Nátěry mříží oken a kotev na fasádě (ocel.mříž ze čtvercového profilu 20/20mm, odstranění starého nátěru a koroze chemickými prostředky, mechanické obroušení, odmaštění, 1x základ anikorozi, 1x vrchní syntetický, bílý odstín)

m2 110,9

Vnitřní malby- dvojnásobná malba bílá HET klasik (oškrabání, vyhlazení malířskou masou do 5%, desinfekce, penetrace)

m2 62,4

Zakrytí a obklepení interiéru a exteriéru, úklid (zakrytí podlah, úklid, předmětný prostor dát do původního stavu)

m2 92

**1.NP**

Demontáž dřevěných zdvojených oken dvoudílných s poutcem dole, D + M -plast.okno 120/210 dvoukřídle-horní díl otevíravý a výklopný, spodní díl výklopný, klika nahoře, poutec - příčka sloupek 90mm, křídlo 80mm, sklodělicí příčka 90mm, okenní fólie interiér EW 60mm s perlínkou, parozábrana, Ug 1,1, odvodnění dopředu, D+M 4ks žaluzí

ks 1

Demontáž dřevěných zdvojených oken dvoudílných s poutcem dole, D + M -plast.okno 150/210 dvoukřídle-horní díl otevíravý a výklopný, spodní díl výklopný, klika nahoře, poutec - příčka sloupek 90mm, křídlo 80mm, sklodělicí příčka 90mm, rám, okenní fólie interiér EW 60mm s perlínkou, parozábrana, Ug 1,1, odvodnění dopředu, D+M 4ks žaluzí

ks 2

Demontáž dřevěných zdvojených oken, 4křídých s poutcem dole, D + M -plast.okno 180/210 se středovým sloupkem s poutcem dole, 1x1 dílné okno OSL, 1x1 dílné okno OSP, 2x1 dílné sklopné okno, klika nahoře, poutec sloupek příčka 90mm, křídlo 80mm, okenní fólie interiér EW 60mm s perlínkou, parozábrana, Ug 1,1, odvodnění dopředu

ks 2

Demontáž dřevěných zdvojených oken, D + M -plast.okno 215/210, dvě čtyřdílná okna, 1x1 dílné okno OSL, 1x1 dílné okno OSP, 2x1 dílné sklopné okno, 1x6 mm venkovní spojovací profil s výztuhou, svislý systémový spoj s výztuhou, poutec příčka, sloupek 90mm, křídlo 80mm, 4x sklodělicí příčka, okenní fólie interiér EW 60mm s perlínkou, parozábrana, Ug 1,1, odvodnění dopředu

ks 2

Demontáž, dodávka, montáž - rozšiřovací profil

ks 8

Demontáž, dodávka, montáž - spojovací profil

ks 3

Demontáž dřevěných zdvojených oken, D + M -plast.okno 240/210 (složení okna - dvě čtyřdílná okna, spojené, 1x1 dílné okno OSL, 1x1 dílné okno OSP, 2x1 dílné sklopné okno) 1x6mm venkovní spojovací profil s výztuhou, svislý systémový s výztuhou, poutec příčka sloupek 90mm, křídlo 80mm, 4 x sklodělicí příčka, okenní fólie interiér EW 60mm s perlínkou, parozábrana, Ug 1,1, odvodnění dopředu,

ks 11

Demontáž, dodávka a montáž MIV izolační vložka 30/210cm, 1x1 dílné fixní okno - rám 68mm, Perizol 24mm, bílá	ks	3	
Demontáž, dodávka a montáž MIV izolační vložka 60/210cm, 1x1 dílné fixní okno - rám 68mm, Perizol 24mm, bílá	ks	15	
Demontáž, dodávka a montáž MIV izolační vložka 90/210cm, 1x1 dílné fixní okno - rám 68mm, Perizol 24mm, bílá	ks	3	
Zhotovení vyřezání otvorů do MIV izolačních vložek pro vyústění VZT	ks	8	
Demontáž, +M potrubí VZT -ks 8 (demontáž, + M kabelových rozvodů zajistí objednatel)	hod	15	
Demontáž + montáž objektového elektronického bezpečnostního systému - magnetické kontakty, čidla, vodiče, plast.lišty. Součástí je demontáž a zpětná montáž čidel elektronického zabezpečovacího systému včetně provedení funkčních zkoušek před převzetím díla. Zhotovitel zajistí souhlas od výrobce oken k osazení bezpečnostních prvků do rámu plastového okna.  Máme zajištěn souhlas výrobce oken	kpl	1	
Nátěry vnějšího průběžného parapetu, syntetický (odstranění starého nátěru a koroze chemickými prostředky, mechanické obroušení, odmaštění, 1x základ anikorozi, 2x vrchní syntetický, odstín bílý)	m2	19,8	
Vnitřní malby - dvojnásobná malba bílá HET klasik (oškrabání, vyhlazení malířskou masou do 5%, desinfekce, penetrace)	m2	90	
Zakrytí a oblepení interiéru a exteriéru, úklid (zakrytí podlah, úklid, předmětný prostor dát do původního stavu)	m2	107	
Přesun hmot	kpl	1	
Odvoz a likvidace stavební sutě včetně demontovaných dřevěných oken	kpl	1	
<b>Celkem za akci bez DPH</b>			765 231,40
<b>DPH</b>			160 698,59
<b>Celkem za akci včetně DPH</b>			<b>925 929,99</b>

U položky , kde je měrná jednotka v hod (modré pole) je nutno doplnit i sloupec počet m.j.