

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-1106a/25/22
Číslo jednací: 05695/SC/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
k.ú. Jince v Brdech, k.ú. Křešín v Brdech, k.ú. Podluhy v Brdech						
18182	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	270	m3	330,00	89 100,00
					Cena	89 100,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00
Celkem	89 100,00		0,00	89 100,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
k.ú. Jince v Brdech, k.ú. Křešín v Brdech, k.ú. Podluhy v Brdech			
18182	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	89 100,00 Kč
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:

Tvorba tůní zahrnuje odtěžení zeminy v místech vykazující zamokření a vytvoření tůní s pozvolným sklonem břehů a nepravidelnými přírodními tvary (kulovité, hruškovité či ledvinovité aj). V nejhlubším místě budou mít tůně hloubku maximálně cca 1 m.

Přesné zahájení prací bude týden předem konzultováno s odpovědným pracovníkem RP Střední Čechy (Ing. Helena Vejrová), tvarování tůní, umístění zeminy a přesná lokalizace pak bude konzultována v průběhu prací.

Případná pyrotechnická očista před zahájením prací bude provedena zhotovitelem.