



MOCR02YRI90

Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. sml.: 6440-0006-2022-081

Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo č. 6440-0006-2022-081 uzavřené dne 25.08.2022
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příklad 28, Praha I
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Status stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, pod sp. zn.:B478

Sídlo: Nádražní 998, Humpolec 398 01

IČO: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213950130/0300

Zastoupená: František Kubů - předseda představenstva

Jiří Kos - člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: František Kubů, předseda představenstva, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: i9zsmna

Adresa pro doručování: Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 398 01

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení, snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce a méněpráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, o opravu stříšky nad vchodovými dveřmi č. 003, opravu poškozené tepelné izolace ve stropech a oprava omítek stěn, oprava ventilátoru a jeho vyvedení vně budovy č. 012, a méněpráce sníženo o speciální zářivky na budově č. 012, a na budově č.003 o venkovní čistící rošt podle přílohy č. 2 - která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 2 385 385,00

21% DPH v Kč 500 930,85

Cena celkem s DPH v Kč 2 886 315,85

Slovy: Dvamilioniosmsetosmdesátšesttisícřístapátnáct 85/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 330 267,14

21% DPH v Kč: 69 356,09

Cena celkem s DPH v Kč: 399 623,23

Slovy: Třístadevadesátdevětšesttisícšestsetdvacetřetí 23/100 korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH v Kč: 66 192,87

21% DPH v Kč: 13 900,50

Cena celkem s DPH v Kč: 80 093,37

Slovy: Osmdesátšesttisícdevadesátřetí 37/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 2 649 459,27

21% DPH v Kč 556 386,44

Cena celkem s DPH v Kč 3 205 845,71

Slovy: Třímiliónydvěstěpěttisícosmsetčtyřicetpět 71/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do **30. 11. 2022**

4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci - počet listů: 3

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 24

V Praze dne 18 -11- 2022

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Pra
Agentura hospodaření s nemovitým m

V dne

František Kubů
předseda představenstva

PROTOKOL

prokazující potřebu méněprací a víceprací

Stavba: PS 0006 – Stavební a elektro opravy

Provádění stavebního díla bylo zahájeno dne 29. 8. 2022 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené SoD č. 6440-0006-2022-081 ze dne 25. 8. 2022 (účinné od 25. 8. 2022) se zhotovitelem díla: STATUS stavební a. s., IČ: 46679120, DIČ: CZ46679120 se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec.

Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektů, v průběhu provádění stavebních prací na opravách objektů č. 003, 012 nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl před uzavřením výběrového řízení na nejvhodnějšího zhotovitele a podpisem výše uvedené smlouvy o dílo předvídat. Povaha veřejné zakázky malého rozsahu se nemění.

Na základě kontrol technickými zástupci objednatele a závěrů pravidelných kontrolních dnů dojde na základě zjištěných skutečností k provedení soupisů odpočtů za neprovedené činnosti zhotovitele v průběhu realizace celé zakázky – méněpráce. Následně na základě nově vyvolaných skutečností v průběhu prováděných stavebních prací na opravách objektů objednatele je nutno provést změny, které jsou posuzovány jako vícepráce. Za tímto účelem byl svolán na 5. 10. 2022 kontrolní den stavby, kde byly projednány za účasti zástupců objednatele – PS 0006 Praha a zhotovitele – STATUS stavební a.s. nastalé nové skutečnosti v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravách obj. č. 003, 0012.

Výňatek ze stavebního deníku – požadavky na směny:

Objekt č. 003

Při zahájení stavebních prací oprav na objektu č. 003 bylo zjištěno, že stříška nad vstupem dvoukřídlových dveří se nachází v havarijním stavu a hrozí její destrukci a pádu na zem, čímž se ohrožuje zdraví osob, které pod touto stříškou vstupují nebo vychází z budovy č. 003. Stávající stříška nad vstupem bude demontována a nahrazena novou včetně opravy kotvení konstrukce stříšky nad vchodem.

Objekt č. 012

V průběhu stavebních prací na opravě obj. č. 012 po demontáži heraklitového podhledu stropu, bylo zjištěno, že stávající tepelná izolace stropu je znehodnocena zatékáním srážkových vod, je mechanicky poničena a místy chybí. Stávající tepelná izolace bude odstraněna a nahrazena novou tepelnou izolací tak, aby se zabránilo úniku tepla z vytápěných prostor. Po okopání stávajících omítek bylo zjištěno, že obj. č. 012 v minulosti byl přistavěn ke kamenné zdi historického rázu, která v ploše vykazuje nerovnosti od 6 do 10 cm. Vnitřní omítky budou opraveny tak, že budou všechny nerovné stěny vyrovnány do roviny, což vyžaduje provedení několika vrstev vnitřních omítek. Po přeměření rovinatosti ploch podlah se zjistilo, že výškové rozdíly jsou 3 – 6 cm. Podlahy v rámci oprav budou vyrovnány do roviny, což představuje více vrstev samonivelačních stěrek. Při opravě svítidel budou speciální svítidla nahrazena splňující požadavky na osvětlení jednotlivých místností. Při opravě původního odvětrání místností bylo zjištěno, že nucené větrání bylo zaústěno do větracího sopouchu komínového tělesa. V minulosti při opravě střechy na obj. č. 012 byly komíny ubourány pod střechem a ústí do půdního prostoru. V rámci opravy bude odvětrání pomocí potrubí VZT vyústěno prostupem v obvodové zdi do vojenského areálu.

Změna termínu dokončení plnění předmětu SoD:

Na základě výše uvedených skutečností, termín pro dokončení plnění dle uzavřené SoD, pro předání a převzetí dokončeného díla jako celku se prodlužuje do 30. 11. 2022.

Termín dokončení, předání a převzetí díla:

Původní termín dokončení: 22. 11. 2022

Nový termín dokončení: 30. 11. 2022

Souhrnná cenová kalkulace:

Celkové náklady a změny v provádění zakázky (méněpráce/vícepráce) jsou kompletně vyspecifikovány v Příloze č. 2 Soupisů více a méně nákladů ze dne 30. 10. 2022 formou položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD 6440-0006-2022-081 ze dne 25. 8. 2022. Ocenění méněpráci a vícepráci bylo provedeno v souladu s uzavřenou SoD, čl. 3, odst. 3.7, písmeno a,b.

Původní cena:

Cena bez DPH 2 385 385,00 Kč

DPH 21 % 500 930,85 Kč

Cena s DPH 21% 2 886 315,85 Kč

Slovy: dvěmilionyosmsetosmdesátšesttisícřístapátnáct 85/100 korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH 66 192,87 Kč

DPH 21 % 13 900,50 Kč

Cena s DPH 21% 80 093,37 Kč

Slovy: osmdesátšestsetdevadesátřetí 37/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH 330 267,14 Kč

DPH 21 % 69 356,09 Kč

Cena s DPH 21% 399 623,23 Kč

Slovy: třístadevadesátdevět tisíc šestsetdvacetřetí 23/100 korun českých

Cena celková za dílo ve znění Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 2 649 459,27 Kč

DPH 21 % 556 386,44 Kč

Cena s DPH 21% 3 205 845,71 Kč

Slovy: třímiliónydvěstěpěttisíc osmsetčtyřicetpět 71/100 korun českých

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout.

Pro zdárné provedení stavebního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě a jeho dokončení v náhradním termínu k 30. 11. 2022, komise doporučuje Řediteli OPNI M-1NM Praha nastalé skutečnosti řešit formou Dodatku č. 1 ke stávající uzavřené SoD č. 6440-0006-2022-081.

Podpisy členů komise:



Vyjádření vedoucího PS 0006 Praha:

.....

Vyjádření vedoucího skupiny provozu

Štěpán Hlavinka

.....

Rozhodnutí vedoucího oddělení provozu Praha:

.....

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO:

Příloha číslo : 2

Počet listů: 24

Cenová nabídka

Stavební a elektro opravy

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba: Stavební a elektro opravy
 Místo: Na Baště, Praha 1 - Petřín
 SoD č.: 6440-0006-2022-081
 Ze dne:
 Nabytí právní moci:

Rekapitulace méněprací, víceprací a konečných cen pro obj. č. 003, 012

Pořadí	číslo objektu	popis objektu	původní cena dle CN zhotovitele Kč	méněpráce Kč	vícepráce Kč	konečná cena Kč
1.	003	Dílny				
2.	012	Sklady				

Rekapitulace celkové ceny (bez DPH):

Původní cena dle SoD č. 6440-0006-2022-081

Celková cena méněprací

Celková cena víceprací

Celková cena Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s 21% DPH

2 649 459,27 Kč

556 386,44 Kč

3 205 845,71 Kč

V Praze dne 27. 10. 2022

Za objednatele PS 0006 Praha

Za zhotovitele STATUS stavební a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Baště, Praha 1 - Petřín

Objekt: Stavební a elektro opravy

KSO:
Místo: Na Baště, Praha 1 - Petřín
Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

CC-CZ:
Datum: 26.07.2022
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: Z46679120

Projektant: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha


IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Baště, Praha 1 - Petřín

Objekt: Stavební a elektro opravy

Místo: Na Baště, Praha 1 - Petřín

Datum:

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

Projektant:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01 - Objekt č. 03 Dílny

011 - Zadní venkovní vstupní schodiště

- 96 - Bourání konstrukcí
- 43 - Schodišťové konstrukce
- 34 - Stěny a příčky
- 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 766 - Konstrukce truhlářské - vchodové dveře, okna
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 784 - Dokončovací práce - malby
- 776 - Podlahy povlakové
- 741 - Výměna zářivkových svítidel
- 767 - Konstrukce zámečnické

02 - Obj. č. 012 Sklady

021 - Místnosti č. 11,12,13

- 961 - Demontážní práce - silnoproud
- 96 - Bourání konstrukcí
- 766 - Konstrukce truhlářské - vchodové dveře, okna
- 764 - Konstrukce klempířské
- 38 - Různé kompletní konstrukce - zazdění otvorů
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 763 - Konstrukce suché výstavby - SDK
- 777 - Podlahy lité s epoxidovým nátěrem
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby
- 741 - Výměna zářivkových svítidel
- 7411 - Elektroinstalace - silnoproud - rozvody
- 7412 - Elektroinstalace - silnoproud - topidla aku. kamna

022 - Relaxační centrum

- 7413 - Elektroinstalace - silnoproud - hlavní rozvaděč
- 741 - Výměna zářivkových svítidel

5 - Komunikace pozemní

- 96 - Bourání konstrukcí
- 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

N01 - Oprava RIS 3- M (u sauny)

- 96 - Bourání konstrukcí
- 62 - Oprava povrchů vnějších
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
- 764 - Konstrukce klempířské

N02 - Elektromontáže - přípojka pro dílnu (míst. č. 12)

N03 - Elektromontáže - rozvaděč míst. č. 12 (dílna)

N04 - RIS - N (před míst. č. 13)

- 96 - Bourání konstrukcí
- 62 - Oprava povrchů vnějších
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 764 - Konstrukce klempířské
- 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

03 - Objekt č. 002, 004 Administrativní budovy

031 - Vstupní schodiště přední a zadní

032 - Vstupní schodiště do obj. č. 002

783 - Dokončovací práce - nátěry

N05 - Oprava RIS 4 - E

96 - Bourání konstrukcí

62 - Oprava povrchů vnějších

783 - Dokončovací práce - nátěry

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

764 - Konstrukce klempířské

N06 - Objekt č. 026 - Sklady garáže

N061 - Oprav vrat garážových - pant

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

N07 - Objekt č. 016 - Strážnice

741 - Výměna zářivkových svítidel

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

N08 - Objekt č. 045 - zpevněné prostranství

N081 - Oprava vlahkového stožáru

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Baště, Praha 1 - Petřín

Objekt:

Stavební a elektro opravy

Místo:

Na Baště, Praha 1 - Petřín

Datum:

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.
Nádražní 998
396 01 Humpolec
IČ: 466 79 120

Zpracovatel:

Cenová nabídka zhotovitele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 01			Objekt č. 03 Dílny				
D 011			Zadní venkovní vstupní schodiště				
D 96			Bourání konstrukcí				
1	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m		13,540	
2	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m		13,400	
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m		3,500	
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2		2,640	
5	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2		2,640	
6	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3		6,039	
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		4,341	
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t		18,734	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		18,734	
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		355,946	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,734		
D 43			Schodišťové konstrukce				
12	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	14,100		
13	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,115		
14	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,115		
15	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,507		
16	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,660		
17	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0,660		
18	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,660		
19	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,660		
20	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,032		
21	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,395		
22	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,395		
23	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,845		
24	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,792		
25	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	15,000		
26	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	4,000		
27	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,750		
28	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	0,750		
29	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	9,180		
30	K	777131107	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vztláním vlhkosti	m2	13,720		
31	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	25,410		
32	M	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matné eloxovaný 8x2500mm	m	28,500		
33	K	777121111	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl do 0,25 m2 tl přes 3 do 5 mm	kus	5,000		
34	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	13,720		
35	K	777312113	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na stupnice šířky do 300 mm	m	13,720		
36	K	777313143	Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu schodišť podstupnice výšky do 200 mm	m	13,720		
37	K	777313153	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice šířky do 300 mm	m	13,720		
38	K	767896110	Montáž kovových listů šroubováním	m	17,550		
39	M	59054132RPA	Žiuto - černá karbonátová hrana, zkosená hrana 3000 x 55 x 55 mm tl. 0,5	ks	6,000		
40	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,703		
D 34			Stěny a příčky				
41	K	340271021	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárcemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	0,490		
42	K	340271025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárcemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,250		
43	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,288		
44	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,288		
45	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000		
46	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,196		
47 D 41			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				
48	K	411236211	Zazdivka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	1,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních stavab s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000		
50	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,196		
D 783		Dokončovací práce - nátěry					
51	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	36,000		
52	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	12,000		
53	K	766661848	Demontáž interiérového zámku k opětovnému použití	kus	3,000		
54	K	766661849	Demontáž interiérového štitku s klikou k opětovnému použití	kus	6,000		
55	K	766661844	Demontáž vrchní dveřní zástrčky k opětovnému použití	kus	6,000		
56	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	97,092		
57	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	97,092		
58	K	783101205	Dekoratívní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	97,092		
59	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	97,092		
60	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	97,092		
61	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	97,092		
62	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,581		
63	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,581		
64	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,581		
65	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,581		
66	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2	9,000		
67	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	9,000		
68	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	9,000		
69	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		
70	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	6,000		
71	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	44,000		
72	K	949421111	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	95,000		
73	K	949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	95,000		
74	K	949421811	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	95,000		
75	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	205,200		
76	K	949221211	Příplatek k lešeňové podlaže pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	410,400		
77	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	205,200		
78	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,351		
79	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,351		
D 766		Konstrukce truhlářské - vchodové dveře, okna					
80	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,000		
81	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	3,000		
82	M	61187501	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	1,000		
83	M	61187501RP1	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1700 mm š 150mm	kus	1,000		
84	M	61187216	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm	kus	1,000		
85	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,145		
86	K	783101205	Dekoratívní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,145		
87	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,145		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,145		
D 61		Úprava povrchů vnitřních					
89	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	300,520		
90	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	228,720		
91	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1,042		
92	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,042		
93	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,042		
94	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,798		
95	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,042		
96	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	228,720		
97	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	228,720		
98	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,604		
D 784		Dokončovací práce - malby					
99	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,520		
100	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	15,000		
101	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	12,000		
102	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	300,520		
103	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	300,520		
104	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	300,520		
105	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	9,200		
106	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2	71,800		
107	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	85,000		
108	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	m	85,000		
109	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	9,200		
110	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	71,800		
111	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	71,800		
D 776		Podlahy povlakové					
112	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	59,600		
113	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	54,050		
114	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	54,050		
115	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,050		
116	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	54,050		
117	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	54,050		
118	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 5, do 8 mm	m2	54,050		
119	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	54,050		
120	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	54,050		
121	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	59,600		
122	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	60,792		
123	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	54,050		
124	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,153		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,153		
126	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,153		
127	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,907		
128	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,153		
129	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,837		
130	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,837		
D 741			Výměna zářivkových svítidel				
131	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	13,000		
132	K	741120833	Demontáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95-185 mm ² volně	m	2,000		
133	K	741315843	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000		
134	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	10,000		
135	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,960		
136	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,096		
137	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,096		
138	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,824		
139	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,096		
140	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000		
141	K	741371006	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	3,000		
142	K	741371006RP1	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 6 zdrojů s krytem	kus	1,000		
143	K	741371006RP1R P2	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 8 zdrojů s krytem	kus	1,000		
144	M	34814446	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W	kus	3,000		
145	M	34814446RP1	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 6x36W	kus	1,000		
146	M	34814446RP1RP 2	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 8x36W	kus	1,000		
147	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	32,000		
148	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	32,000		
149	K	741371006RP1R P3	D + M svítidlo lineární ELK - 36 - A03, do těžkých provozů, strojoven, ELKOMP	kus	4,000		
150	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000		
151	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	1,000		
152	M	34711210	žárovka čirá E27/42W 2ks	kus	1,000		
153	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus	1,500		
154	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	2,000		
155	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000		
156	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000		
157	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	1,000		
158	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		
159	K	741120902	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	741810001RP1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, revizní zpráva	kus	1,000		
161	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,615		
162	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,136		
D 767 Konstrukce zámečnické							
163	K	767691832RP1	Oprava zavěšení křovných mříží do 4 m ² , včetně promazání	kom	1,000		
	K	767693811	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot				
	K	767693113	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů obloukových, výplň z umělých hmot š do 1,50 m				
	M	28319025RP1	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1800 x 700 mm				
	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²				
D 02 Obj. č. 012 Sklady							
D 021 Místnosti č. 11,12,13							
D 961 Demontážní práce - silnoproud							
164	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	13,000		
165	K	741315857	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních bezšroubových bez zachování funkčnosti 3P+PE	kus	1,000		
166	K	741315883	Demontáž zásuvek průmyslových zapuštěných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	10,000		
167	K	741323889RP1	Demontáž vypínačů průmyslových nástěnných bez zachování funkčnosti	kus	6,000		
168	K	228260061	Demontáž krabice AGY vodiče se čtyřdílnou svorkou	kus	20,000		
169	K	741120841	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-70 mm ² pevně	m	159,060		
170	K	741120821	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-70 mm ² uložených v trubkách nebo lištách	m	33,550		
171	K	741311845	Demontáž spínačů nástěnných venkovních přes 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	3,000		
172	K	741311817	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky	kus	3,000		
173	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	34,870		
174	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000		
175	K	210240503RP2	Demontáž akumulčních topidel do 3 kWh	kus	4,000		
176	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava šuti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,422		
177	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě šuti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu šuti ZKD 10 m	t	0,422		
178	K	997013501	Odvoz šuti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,422		
179	K	997013509	Příplatek k odvozu šuti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,018		
180	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,422		
D 96 Bourání konstrukcí							
181	K	976072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m ² ze zdiva cihelného	kus	2,000		
182	K	976042221	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m ² ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,000		
183	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	26,000		
184	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	13,920		
185	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis ¹	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
186	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,036		
187	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové ornítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	72,840		
188	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové ornítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	172,280		
189	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	172,280		
190	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	21,040		
191	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,520		
192	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	33,540		
193	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	21,040		
194	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	21,040		
195	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	54,580		
196	K	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	72,840		
197	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	72,840		
	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2			
198	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	47,199		
199	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	47,199		
200	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,199		
201	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	888,250		
202	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	43,435		
203	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,150		
204	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,102		
205	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,058		

D 766

Konstrukce truhlářské - vchodové dveře, okna

206	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		
207	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	6,000		
208	M	61140500	dveře jednokřídlové plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	6,000		
209	K	766666931RP	Výměna bezpečnostní vložky zámku u bezpečnostních dveří	kus	6,000		
210	M	54914622RP	Bezpečnostní vložka FAB	kus	6,000		
211	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	12,300		
212	M	61140055	okno plastové otevíravé/sklápné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	8,700		
213	M	61140055RP1	okno plastové otevíravé/sklápné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, mléčné sklo	m2	3,600		
214	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000		
215	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	7,788		
216	M	61124342	žaluzie interiérová Al bílá 66x118cm	kus	10,000		
217	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	30,800		
218	M	59071025	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	30,800		
219	K	766629631RP1	Montáž těsnění připojovací spáry ostění montážní u pěnou	m	42,400		
220	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	15,704		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	11,600		
222	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítkatelná 50mm s butylem	m	11,600		
223	K	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m ²	kus	16,000		
224	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	10,000		
225	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	5,000		
226	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	7,250		
227	K	953941711	Osazování objemek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	20,000		
228	M	54879035	kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou M12 dl 145mm	kus	20,000		
229	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel	kus	40,000		
230	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	13,000		
231	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,633		
232	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,633		
D 764			Konstrukce klempířské				
233	K	764216403	Oplechování parapetů rovinných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	7,250		
D 38			Různé kompletní konstrukce - zazdění otvorů				
234	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m ² cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000		
235	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m ² cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	5,000		
236	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m ² cihlami plnými tl přes 100 mm	m ²	3,813		
237	K	622326119	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	1,813		
238	K	622385105	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stěnách	kus	1,830		
239	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	5,000		
240	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,195		
D 61			Úprava povrchů vnitřních				
241	K	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m ²	25,232		
	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně				
	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl				
242	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	55,840		
243	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	70,320		
244	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	55,840		
245	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	126,160		
246	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	6,830		
247	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	105,480		
248	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,530		
D 763			Konstrukce suché výstavby - SDK				
249	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	254,600		
250	M	60511110	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m	m ³	0,420		
251	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m ²	101,840		
252	M	63152096	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m ²	103,877		
	M	63152102RP1	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140 mm				
253	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD REI do 90	m ²	101,840		
254	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	101,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	M	TCT.0001003.URS	zábrana parotésná PK-BAR SPECIÁL. role 1,5 x 50 m	m2	114,417		
256	K	783222131	Tmelení spar nebo rohů tesářských kci disperzním tmelem	m	70,320		
257	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	105,480		
258	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,109		
D 777 Podlahy lité s epoxidovým nátěrem							
259	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	101,840		
260	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	70,320		
261	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	101,840		
262	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	101,840		
263	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	101,840		
264	K	777121115.STO.001	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou StoPox IHS BV plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	101,840		
265	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	44,340		
266	K	777611181	Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracovní provedení podlahových soklíků	m2	44,340		
267	K	777611131	Krycí epoxidový antistatický nátěr podlahy	m2	47,250		
268	K	777611181	Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracovní provedení podlahových soklíků	m2	47,250		
269	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	101,840		
270	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	101,840		
	K	775141124RP1	Stěrka cementová podlahová samonivelační pro vyrovnání podkladu 30 MPa tl od 2 do 30 mm				
271	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	1,070		
272	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	1,070		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
273	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	32,066		
274	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	32,066		
275	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	32,066		
276	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,066		
D 784 Dokončovací práce - malby							
277	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2	14,063		
278	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1,088		
279	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	101,830		
280	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7u 4x5m	m2	121,698		
281	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	51,765		
282	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	172,290		
283	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	172,290		
284	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	101,830		
285	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	274,120		
286	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	15,368		
287	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	101,830		
288	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	101,830		
D 741 Výměna zářivkových svítidel							
289	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	20,000		
290	M	34833102	svítidlo zářivkové průmyslové prachotésné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 1x28W, délka 1272mm	kus	6,000		
	M	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotésné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
291	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	12,000		
292	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	12,000		
293	M	34833102RP1	svítidlo lineární ELK - 38 - A0310 DL. 1000 mm 35 W	kus	10,000		
294	M	34833102RP2	svítidlo lineární ELK - 38 - A0315 DL. 1500 mm 35 W	kus	4,000		
295	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	7,000		
296	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	3,000		
297	K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,070		
298	M	34535015RP1	spínač nástěnný dvoupólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	4,000		
299	K	741313221	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	6,000		
300	M	35811308	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	5,000		
301	M	35811489	zásuvka vestavná přímá 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000		
302	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	16,000		
303	M	35811475	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky	kus	12,000		
304	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,043		
305	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043		
D 7411 Elektroinstalace - silnoproud - rozvody							
306	K	741210301	Montáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 400 kg	kus	1,000		
307	M	35711866	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třířázkový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NVP7P)	kus	1,000		
308	K	741310452	Montáž spínač tříčtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 63 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000		
309	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plně a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	235,796		
310	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	87,055		
311	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm ²	m	25,357		
312	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	51,139		
313	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	30,300		
314	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	28,366		
315	K	741120103	Montáž vodič Cu izolovaný plně a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	18,000		
316	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	13,581		
317	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	66,660		
318	M	34571216RP1	elektroinstalační lišty s víčkem PVC	m	69,993		
319	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	213,602		
320	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	31,000		
321	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	31,000		
322	K	741810001RP1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, revizní zpráva	kus	1,000		
D 7412 Elektroinstalace - silnoproud - topidla aku. kamna							
323	K	210240503RP1	Montáž akumulčních topidel do 3 kWh	kus	4,000		
324	K	741854932rp2	Zapojení vedení do spotřebičů 100x100 mm nebo AGY, CYKY	kus	15,000		
325	M	35671005RP2	Akumulační kamna 3 kWh, dvourychlostní ventilátor, příkon 3000W, včetně ovládání	kus	4,000		
326	K	741810001RP1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, revizní zpráva	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
327	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,200		
328	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,200		

D 751 Vzduchotechnika - odvětrání

K	741854931RP1	Rozpojení vedení do 100x100 mm nebo AGY, CYKY					
K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm					
K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm					
M	42914121	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka IP44 35W D 150mm					
K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm					
M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm					
K	741854932rp2	Zapojení vedení do spotřebičů 100x100 mm nebo AGY, CYKY					
K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm					
M	42981098	trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm					
M	42978006	průchodka bříťová, k zabetonování, DN 200					
M	42390173	objímka s gumou Pz M8/M10 D 150mm					
M	42390545	objímka ocelová dvojdílná DN 150					
K	741323889RP1	Demontáž vypínačů průmyslových nástěnných bez zachování funkčnosti					
K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů					
M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, fazení 2, šroubové svorky					
K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm					
K	953942222RP1	Osazování rovných průchodek potrubí VZT do pr. 200 mm					
K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
K	621525103	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na podhledech					

D 022 Relaxační centrum

D 7413 Elektroinstalace - silnoproud - hlavní rozvaděč

329	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušení a s opětovným zapnutím	kus	13,000		
330	K	741322835RP3	Demontáž jistič jednopólový nn do 6 A ze skříně	kus	3,000		
331	K	741322835RP1	Demontáž jistič jednopólový nn do 10 A ze skříně	kus	7,000		
332	K	741322835RP2	Demontáž jistič jednopólový nn do 16 A ze skříně	kus	10,000		
333	K	741322855	Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ze skříně	kus	6,000		
334	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	9,000		
335	K	741322865	Demontáž jistič třípólový nn do 63 A ze skříně	kus	1,000		
336	K	741324835	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně	kus	1,000		
337	K	741324845	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ze skříně	kus	1,000		
338	K	741331815	Demontáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 100 A	kus	1,000		
339	K	741331825	Demontáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A	kus	1,000		
340	K	741331831	Demontáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 100 A	kus	1,000		
341	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,093		
342	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,093		
343	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,093		
344	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,767		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
345	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,093		
346	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	20,000		
347	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínač charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		
348	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínač charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	7,000		
349	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínač charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	10,000		
350	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		
351	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínač charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000		
352	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínač charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
353	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000		
354	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	3,000		
355	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		
356	M	35889206RP1	chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000		
357	K	741330052	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000		
358	M	35821110	stykač vzduchový 3pólový C17.00 48V DC D	kus	3,000		
359	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000		
360	M	35821108	stykač vzduchový 3pólový C17.10 220-230V / 50Hz	kus	1,000		
361	K	741810001RP1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, revizní zpráva	kus	1,000		
D 741 Výměna zářivkových svítidel							
362	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	5,000		
363	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,048		
364	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,048		
365	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,048		
366	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,912		
367	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,048		
368	K	741371104	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	20,000		
369	M	34833102	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 1x28W, délka 1272mm	kus	5,000		
370	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	10,000		
371	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	10,000		
D 5 Komunikace pozemní							
D 96 Bourání konstrukcí							
372	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	4,000		
373	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	6,000		
374	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	6,000		
375	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000		
376	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	33,500		
377	K	113107132	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	9,120		
378	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	9,560		
379	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	33,500		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
380	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	25,430		
381	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	25,730		
382	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,730		
383	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	483,170		
384	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	50,430		
385	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,051		
386	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,413		
387	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,300		
388	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,912		
389	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,912		
390	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	150,328		
391	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu, 17 05 04	t	7,912		
392	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	25,500		
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				
393	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	32,000		
394	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	32,000		
395	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,600		
396	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	55,208		
397	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	6,000		
398	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	6,180		
399	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,300		
400	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	30,000		
401	M	59217024	obrubník betonový chodnikový 500x100x250mm	m	5,000		
402	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,630		
D N01			Oprava RIS 3 - M (u sauny)				
D 96			Bourání konstrukcí				
403	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,080		
404	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	2,080		
405	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,152		
406	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,152		
407	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,152		
408	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,289		
409	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,152		
D 62			Oprava povrchů vnějších				
410	K	340235211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	10,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
411	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	5,000		
412	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,080		
413	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,080		
414	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	2,080		
415	K	622511012.LBC.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka zatíraná Cemix 1,5 mm vnějších stěn	m2	2,080		
416	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,283		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
417	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,320		
418	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,320		
419	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,320		
420	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,320		
421	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,320		
422	K	783009301	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm	kus	3,000		
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							
423	K	580107001	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	4,000		
424	K	220111411	Odpojení vodičů jednostranně od šroubku s označením drátu	pár	8,000		
425	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	16,000		
426	K	218120102	Demontáž pojistkových patron nožových	kus	12,000		
427	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	1,000		
428	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	9,000		
429	M	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	kus	3,000		
430	M	35825466RP1	pojistka nožová výkonová 63A ztráta 50W, provedení normální charakteristika aM	kus	3,000		
431	M	35825426	pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, montážní velikosti NH1	kus	3,000		
432	K	220111406	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000		
433	K	741128002RP1	Ostatní práce při kompletaci rozvaděče - označení štítkem jističů, pojistek, zásuvek, vypínačů a pod.	kus	12,000		
434	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
435	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,020		
D 764 Konstrukce klempířské							
436	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	0,420		
437	K	783901401	Ometení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	0,420		
438	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	0,420		
439	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,420		
440	K	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rS 400 mm	m	1,300		
441	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,027		
D N02 Elektromontáže - přípojka pro dílnu (míst. č. 12)							
442	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,011		
443	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	11,000		
444	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	11,000		
445	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	11,000		
446	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	11,000		
447	K	210812065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v listě	m	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
448	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	16,100		
449	K	741110442	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D přes 40 do 63 mm uložená volně	m	12,000		
450	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	16,100		
451	K	974031133	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	1,700		
452	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	0,150		
453	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m ²	0,150		
454	K	621385102	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m ² na podhledech	kus	0,110		
455	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	2,230		
456	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	2,230		

D N03 Elektromontáže - rozvaděč míst. č. 12 (dílna)

457	K	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ²	m ³	0,054		
458	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	1,000		
459	M	35711651	skříň rozvaděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PVP7P)	kus	1,000		
460	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	10,000		
461	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000		
462	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	3,000		
463	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		
464	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	6,000		
465	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	8,000		
466	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
467	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
468	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	7,000		
469	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	7,000		
470	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	6,000		
471	M	35889206RP1	chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	6,000		
472	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000		
473	M	35821108	stykač vzduchový 3pólový C17.10 220-230V / 50Hz	kus	4,000		

D N04 RIS - N (před míst. č. 13)

D 96 Bourání konstrukcí

474	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	3,580		
475	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m ²	3,580		
476	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,261		
477	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,261		
478	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,261		
479	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,959		
480	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,261		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 62 Oprava povrchů vnějších							
481	K	340237211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl čo 100 mm	kus	1,000		
482	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,580		
483	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,580		
484	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	3,580		
485	K	622511012.LBC.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka zatíraná Cemix 1,5 mm vnějších stěn	m2	3,580		
486	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,084		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
487	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,320		
488	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,320		
489	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,320		
490	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,320		
491	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,320		
492	K	783009301	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm	kus	3,000		
D 764 Konstrukce klempířské							
493	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	0,675		
494	K	783901401	Ometení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	0,675		
495	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	0,675		
496	K	632451021	Výrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,675		
497	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	1,350		
498	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	0,704		
499	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,704		
500	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,704		
501	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,040		
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							
502	K	580107001	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vyprnutého stavu, označení tabulkou a opětně zapnutí	kus	21,000		
503	K	218120102	Demontáž pojistkových patron nožových	kus	9,000		
504	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	1,500		
505	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	12,000		
506	M	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	kus	3,000		
507	M	35825426	pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, montážní velikosti NH1	kus	3,000		
508	M	35825466RP1	pojistka nožová výkonová 63A ztráta 50W, provedení normální charakteristika aM	kus	6,000		
509	K	220111406	Zapojení vodičů po měření	pár	74,000		
510	K	741128002RP1	Ostatní práce při kompletaci rozvaděče - označení štítkem jističů, pojostek, zásuvek, vypínačů a pod.	kus	16,000		
511	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
512	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,092		
D 03 Objekt č. 002, 004 Administrativní budovy							
D 031 Vstupní schodiště přední a zadní							
513	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	10,770		
514	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	9,210		
515	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	10,770		
516	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	10,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
517	K	777131107	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlináním vlhkosti	m2	10,770		
518	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	12,000		
519	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	13,000		
520	K	777121111	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl do 0,25 m2 tl přes 3 do 5 mm	kus	5,000		
521	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	10,770		
522	K	777312113	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na stupnice šířky do 300 mm	m	7,090		
523	K	777313143	Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu schodišť podstupnice výšky do 200 mm	m	3,680		
524	K	777313153	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice šířky do 300 mm	m	7,090		
525	K	767896110	Montáž kovových listů šroubováním	m	12,000		
526	M	59054132RP4	Žluto - černá karborundová hrana, zkosená hrana 3000 x 55 x 55 mm tl. 0,5	ks	4,000		
527	M	56280109	hmoždinky univerzální 6x50	100 kus	0,015		
528	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,082		
529	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,082		
D 032 Vstupní schodiště do obj. č. 002							
530	K	767161842	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	4,750		
531	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	2,200		
532	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	2,550		
533	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000		
534	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm	m	1,500		
535	K	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	m	3,000		
536	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,755		
537	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000		
538	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,213		
539	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,213		
540	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,047		
541	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,213		
542	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	5,745		
543	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	11,425		
544	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	5,745		
545	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	5,745		
546	K	777131107	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlináním vlhkosti	m2	5,475		
547	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	10,550		
548	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	12,500		
549	K	777121111	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl do 0,25 m2 tl přes 3 do 5 mm	kus	6,000		
550	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	5,475		
551	K	777312113	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na stupnice šířky do 300 mm	m	5,205		
552	K	777313143	Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu schodišť podstupnice výšky do 200 mm	m	0,540		
553	K	777313153	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice šířky do 300 mm	m	5,205		
554	K	767896110	Montáž kovových listů šroubováním	m	5,050		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
555	M	59054132RP4	Žluto - černá karbo.undová hrana, zkosená hrana 3000 x 55 x 55 mm tl. 0,5	ks	2,000		
556	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,052		
557	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,052		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

558	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	12,000		
559	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití	kus	12,000		
560	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	11,000		
561	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	33,306		
562	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	33,306		
563	K	783101205	Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	33,306		
564	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	33,306		
565	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	33,306		
566	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	33,306		
567	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,306		

D N05 Oprava RIS 4 - E

D 96 Bourání konstrukcí

568	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,100		
569	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	4,100		
570	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,299		
571	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,299		
572	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,299		
573	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,681		
574	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,299		

D 62 Oprava povrchů vnějších

575	K	340235211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	5,000		
576	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	4,100		
577	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,100		
578	K	623311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4,100		
579	K	622511012.LBC.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka zatíraná Cemix 1,5 mm vnějších stěn	m2	4,100		
580	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,167		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

581	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,100		
582	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,100		
583	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,100		
584	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,100		
585	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,100		
586	K	783009303	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic přes 750 do 1000 mm	kus	3,000		

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
587	K	580107001	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	4,000		
588	K	220111411	Odpojení vodičů jednostranně od šroubku s označením drátu	pár	8,000		
589	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	16,000		
590	K	218120102	Demontáž pojistkových patron nožových	kus	9,000		
591	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	1,500		
592	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	9,000		
593	M	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	kus	3,000		
594	M	35825466RP1	pojistka nožová výkonová 63A ztráta 50W, provedení normální charakteristika aM	kus	3,000		
595	M	35825426	pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, montážní velikosti NH1	kus	3,000		
596	K	220111406	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000		
597	K	741128002RP1	Ostatní práce při kompletaci rozvaděče - označení štítkem jističů, pojostek, zésuvek, vypínačů a pod.	kus	12,000		
598	K	741810001	Čelková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
599	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,050		

D 764 Konstrukce klempířské

600	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1,260		
601	K	783901401	Ometení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	1,260		
602	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,260		
603	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,260		
604	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	2,100		
605	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	0,457		
606	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,457		
607	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,457		
608	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,069		

D N06 Objekt č. 026 - Sklady garáže

D N061 Oprav vrat garážových - pant

D 767 Konstrukce zámečnické

609	K	548141111RP1	Ruční broušení ocelových zámečnických konstrukcí	m	0,200		
610	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,200		
611	K	548141111RP2	Ruční broušení svárů ocelových zámečnických konstrukcí	m	0,200		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

612	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,400		
613	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,400		
614	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,400		

D N07 Objekt č. 016 - Strážnice

D 741 Výměna zářivkových svítidel

615	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	3,000		
616	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	4,000		
617	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,038		
618	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,038		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
619	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,038		
620	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,027		
621	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,038		
622	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	4,000		
623	K	741120902	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m	4,000		
624	M	34814407	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W	kus	1,000		
625	M	34814453	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W	kus	3,500		
626	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	7,000		
627	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	7,000		
628	K	741850911	Zjištění závad na silnoproudě instalaci v kancelářích se 2 místnostmi	kus	7,000		
629	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,037		
630	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,037		
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							
631	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	3,000		
632	K	741371823RP11	Demontáž nástěnných přímotopných těles bez zachováním funkčnosti	kus	3,000		
633	K	741375011RP11	Montáž přímotopných těles se zapojením vodičů - nosná soustava nástěnná přisazená	m	3,000		
634	M	54153031RP11	elektrický nástěnný konvektor 3 kW, bílý	kus	3,000		
D N08 Objekt č. 045 - zpevněné prostranství							
D N081 Oprava vlajkového stožáru							
635	K	767991912RP12	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - výměna, napnutí a seřízení lan stožáru	ks	2,000		
636	K	767991912RP13	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - očištění a promazání kladky lana stožáru	ks	4,000		
637	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m ²	2,261		
638	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	2,261		
639	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	2,261		
640	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	2,261		
641	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	2,000		
642	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	48,000		
643	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	48,000		
644	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	48,000		