

Název : **Oprava PZZ v km.302,038 Kostěnice - Pardubice, přípravná dokumentace + zemní práce pro kamerový systém a C-Roads**

Číslo objednávky : SSZT PCE 22_62 (AH18)

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Místo	Objekt	Zakázka
460161442R	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
460431462R	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
R....	betonový základ - 2m3 - beton + ocel	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
R...	Montáž sloupu včetně výložníků	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	50,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7 593 505 202,00	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	50,00	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
090001002R	Ostatní náklady - řemeslné práce	hod	14,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	8,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0

013244000R	Dokumentace pro provádění stavby	hod	20,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
042002000R	Posudky	hod	14,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0

Celkem :

132 434,00 Kč

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

Dne:

Za SSZT Pardubice:

Za společnost Údržba u SSZT Pce 2022-2023:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3161429

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c9fb9db0-0a5a-4e88-984a-2501f0230383

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2022 09:20:16



4d9ce864-d113-40d6-bd26-d0b139cc2e88