

Příloha SOD - Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE	
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice	
<u>rekapitulace cen bez DPH</u>	
Modernizace silnice II/122 Dívčice - nádraží	4 740 429,86 Kč
Modernizace silnice III/0236 Dobšice - Dolní Kněžeklady - Ovčín	11 610 169,85 Kč
Modernizace silnice III/10577 Libníč - Jelmo	12 119 540,93 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota - Hlavatce	7 629 074,14 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota	4 614 942,00 Kč
Celkem bez DPH	40 714 156,78 Kč
DPH 21 %	8 549 972,92 Kč
Celkem včetně DPH	49 264 129,70 Kč

Aspe

Firma: ZESA

Uchazeč: Skanska a.s.

IČ: 26271303

datum: 25.5.2022

Soupis objektů s DPH

Stavba: 20/01 CU 2021 - I/122 Modernizace silnice Divčice - nádraží

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 4 740 429,86
 OC+DPH: 5 735 920,12

Sazba 1 0
 Sazba 2 15
 Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01	Smluvní požadavky	250 059,45	52 512,48	302 571,93
SO 02	Požadavky objednatelů	172 870,00	36 302,70	209 172,70
SO 101	Silnice II/122	4 169 380,41	875 569,88	5 044 950,29
SO 102	Přechodné dopravní značení	148 120,00	31 105,20	179 225,20

Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu:

20/01 CU 2021

SO 01

SO 01

I/122 Modernizace silnice Dívčice - nádraží

Smluvní požadavky

Smluvní požadavky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	014102	01	Smluvní požadavky				
		1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	79,200	177,00	14 018,40
			asfaltové vrstvy				
			50% z 66,0 m3				
			33*2,4=79,200 [B]				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,812	259,60	2 287,60
			beton				
			0,24*2,2=0,528 [A]				
			1,2*0,25*0,05*2,2=0,033 [B]				
			2,5*0,25*0,15*2,2=0,206 [C]				
			2*0,75*2,2=3,300 [D]				
			2*1*2,2=4,400 [E]				
			5*3,14*0,2*0,05*2,2=0,345 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=8,812 [G]				
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 094,733	129,80	142 096,34
			kamenivo a nestmelené vrstvy				
			47*1,8=84,600 [A]				
			345,4*1,8=621,720 [B]				
			74*1,8=133,200 [C]				
			12,285*1,8=22,113 [D]				
			185*0,7*1,8=233,100 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=1 094,733 [F]				
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	242,736	377,60	91 657,11
			odkopávky z příkopů				
			94*0,25*1,8=42,300 [A]				
			riziko obsahu nebezpečných látek				
			cca 30% z celkového objemu přebytečného materiálu pro KS				
			185,0*0,3*1,8=99,900 [B]				
			asfaltové vrstvy				
			50% z 66,0 m3				
			33*2,4=79,200 [D]				
			frézované vrstvy v tl. 0,09 m				
			km 0,1522 - 0,1552				
			1,89*2,4=4,536 [E]				
			km 0,0000 - 0,01500				
			7,0*2,4=16,800 [F]				
			Celkem: A+B+D+E+F=242,736 [G]				
			Smluvní požadavky				
							250 059,45
			Celkem				250 059,45

01

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

250 059,45

Aspe

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:20/01 CU 2021
SO 02
SO 02I/122 Modernizace silnice Divčlce - nádraží
Požadavky objednatele
Požadavky objednatele

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		02	Požadavky objednatele				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	35 400,00	35 400,00
			zajištění ochrany podzemních stávajících inž. sítí				
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	60 770,00	60 770,00
			Zaměření skutečného provedení stavby + veškeré činnosti geodeta ve stavbě				
3	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	11 800,00	11 800,00
			pasport + fotodokumentace okolních objektů				
4	029511	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KPL	1,000	11 800,00	11 800,00
			posouzení ochrany IŠ správcem sítě				
5	029511	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KČ	1,000	17 700,00	17 700,00
			Vizuální prohlídka, stanovení rozsahu sanací				
6	02960	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	17 700,00	17 700,00
			Geotechnický dozor				
7	02960	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	17 700,00	17 700,00
			Autorský dozor				
		02	Požadavky objednatele				172 870,00
			Celkem				172 870,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	
Celkem	172 870,00

Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu:

20/01 CU 2021

SO 101

SO 101

I/122 Modernizace silnice Divčice - nádraží

Silnice II/122

Silnice II/122

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM přebytečný materiál z rozfrézování pro RS 185,0=185,000 [A]	M3	185,000	595,90	110 241,50
2	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM zámková dlažba 4*0,06=0,240 [A]	M3	0,240	1 157,60	277,82
3	113325		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM podkladní vrstva pod ZD 4*0,15=0,600 [A] neslímelené vrstvy 32=32,000 [B] rozšíření vozovky 14,4=14,400 [D] Celkem: A+B+D=47,000 [E]	M3	47,000	437,80	20 576,60
4	113335		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM napojení + kamenný žlab 330*0,2=66,000 [A]	M3	66,000	770,50	50 853,00
5	113514		ODSTRANĚNÍ ŽAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	1,200	55,50	66,60
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	2,500	121,50	303,75
7	11360	R	ROZRYTÍ VOZOVKY rozfrézování na hl. 410 mm 0,1200-0,15520 280,2=280,200 [A] 0,0000-0,1200 933,6=933,600 [B] Celkem: A+B=1 213,800 [C]	M2	1 213,800	94,40	114 582,72
8	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu Jihočeským krajem, (tj. 1 Kč/t !!!!!!!) objemová hmotnost před frézováním = 2,4 t/m3 km 0,15220 - 0,15520 - 3,57 m3=3,570 [A] km 0,00000 - 0,01500 - 13,24 m3=13,240 [B] km 0,17856 - 0,21482 - 40,29 m3=40,290 [C] Celkem: A+B+C=57,100 [D]	M3	57,100	1 246,10	71 152,31
9	11372A	R	ODKUP A ODVOZ - FRÉZOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zhotovitel je povinen odkoupit přebytečný materiál za stanovenou cenu Jihočeským krajem, (tj. 1 Kč/t !!!!!!!) objemová hmotnost před frézováním = 2,4 t/m3 výsledná cena této položky bude záporná (tj. bude oceněna jednotkovou cenou -1 Kč/t) cena včetně odvozu odfrézování v tl. 0,08 m km 0,15220 - 0,15520 - 1,68 m3=1,680 [E] km 0,00000 - 0,01500 - 6,24 m3=6,240 [B] odfrézování v tl. 0,15 m km 0,17856 - 0,21482 - 40,29 m3=40,290 [C] Celkem: E+B+C=48,210 [F] 48,21*2,4=115,704 [B]	T	115,704	- 1,00	- 115,70
10	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM z krajnic 13,8=13,800 [A] výkop 49,5=49,500 [B] výkop pro sanaci 87,9+194,2=282,100 [E] Celkem: A+B+E=345,400 [F]	M3	345,400	289,10	99 855,14
11	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z mezidopise stáv. materiál na rozšíření vozovky 14,4=14,400 [A]	M3	14,400	121,50	1 749,60
12	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM ornice 4,9=4,900 [A]	M3	4,900	451,90	2 214,31
13	12843		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II předrcení pro recyklaci na frakci max. 0/63 1213,8*0,2*0,25=60,690 [A]	M3	60,690	389,40	23 632,69
14	12843	R	Homogenizace vrstvy pro RS Homogenizace vrstvy pro RS v podélném a příčném profilu vícenásobným vozem recyklační frézy, ev. přehmutím, převozem, apod. RS CA 0,1200-0,15520 280,2*0,25=70,050 [A] 0,0000-0,1200 933,6*0,25=233,400 [B] Celkem: A+B=303,450 [C]	M3	303,450	337,50	102 414,38
15	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU tl. do 100 mm	M3	74,000	553,40	40 951,60
16	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M 94=94,000 [A]	M	94,000	121,50	11 421,00
17	132735		HLBOUENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM pro přípojky DN 200 a UJV 9,1*0,9*1,5=12,285 [H]	M3	12,285	463,70	5 696,55
18	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM pokládka pro rozšíření vozovky (vytřázený stáv. materiál)	M3	14,400	79,10	1 139,04
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	357,685	21,50	7 690,23

ODKUP

48,21 m³57,1 m³

SKLÁDKA

8,189 m³

ODKUP

48,21 m³

ODVOZ

NA SKLÁDKU 8,189 m³

		odkopávky 345,40=345,400 [D] ryha 12,285=12,285 [A] Celkem: D+A=357,685 [E]				
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYJŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	282,100	417,70	117 833,17
		sanace podloží materiál vhodný do AŽ vozovky tl. 500-800 mm 87,9+194,2=282,100 [A]				
21	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,800	923,90	18 293,22
22	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,190	815,40	6 678,13
		9,1*1,0*0,9=8,190 [A]				
23	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,809	979,40	3 730,53
		9,1*0,5*0,9-(0,1*0,1*3,14*9,1)=3,809 [A]				
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 779,860	28,30	78 670,04
		reprofilace a zhutnění vrstvy RS 0,1200-0,15702 280,2*2=560,400 [D] 0,0000-0,1200 933,6*2=1 867,200 [E] Celkem: D+E=2 427,600 [F] úprava pláně 109,5=109,500 [B] 20% z plochy 242,76=242,760 [G] Celkem: F+B+G=2 779,860 [H]				
25	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	4,900	293,80	1 439,62
26	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	49,000	17,90	877,10
		4,9*0,1=49,000 [A]				
1		Zemní práce				892 224,95
3		Svislé konstrukce				
27	33817	SLOUPKY Z DÍLCŮ KOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	2,000	4 720,00	9 440,00
		osazení nových sloupků na stávající zábradlí				
3		Svislé konstrukce				9 440,00
4		Vodorovné konstrukce				
28	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,638	1 060,80	1 737,59
		lože pod potrubí 9,1*0,2*0,9=1,638 [A]				
29	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	39,545	1 012,40	40 035,36
		Doplnění materiálu pro RS 9,2=9,200 [B] Doplnění křivky zmitosti R - materiálem z frézování vozovky nebo jiným materiálem dle TP 208, 10% objemu RS 1213,8*0,25*0,1=30,345 [C] Celkem: B+C=39,545 [D]				
4		Vodorovné konstrukce				41 772,95
5		Komunikace				
30	561101	PODKLADNÍ BETON TŘ. I	M3	16,500	4 682,20	77 256,30
		C 20/25 - nXF4 pod kamenné kostky				
31	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	32,200	185,30	5 966,66
		chodník 7=7,000 [A] 0/63 25,2=25,200 [B] Celkem: A+B=32,200 [C]				
32	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,450	1 041,90	468,86
		sjezd 0,45=0,450 [A]				
33	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 213,800	630,10	764 815,38
		RS CA 0,1200-0,15520 280,2=280,200 [A] 0,0000-0,1200 933,6=933,600 [B] Celkem: A+B=1 213,800 [C]				
34	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	82,000	97,90	8 027,80
		SD 0/32 8,2/0,1=82,000 [A]				
35	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	267,100	18,90	5 048,19
		PC C 0,4 kg/m2 267,1=267,100 [A]				
36	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 311,400	20,10	66 559,14
		PS CP 0,4 kg/m2 1634,6=1 634,600 [A] 1676,8=1 676,800 [B] Celkem: A+B=3 311,400 [C]				
37	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 628,000	285,60	464 956,80
		úsek 1 - (0,17856- 0,21482) - 253m2 úsek2 - (-0,01500- 0,15520) - 1375m2 253+1375=1 628,000 [A] (planimetrováno ze situace stavby)				
38	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	260,500	397,70	103 600,85
		úsek 1 - (0,17856- 0,21482) - 260,5m2=260,500 [A] (planimetrováno ze situace stavby)				
39	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 416,000	463,70	656 599,20
		úsek2 - (-0,01500- 0,15520) - 1416m2=1 416,000 [A] (planimetrováno ze situace stavby)				
40	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	267,000	309,20	82 556,40
		50/70 úsek 1 - (0,17856- 0,21482) - 267m2=267,000 [B] (planimetrováno ze situace stavby)				
41	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 452,900	370,50	538 299,45
		50/70 úsek2 - (-0,01500- 0,15520) - 1452,9m2=1 452,900 [B] (planimetrováno ze situace stavby)				
42	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,000	558,10	3 906,70

5 Komunikace

2 778 061,73

8 Potrubí

43	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 3,2+1,8+1,1+1,1+0,8+1,1=9,100 [A]	M	9,100	541,60	4 928,56
44	894446	ŠACHTY KANAL ŽE ŽELEZOBET VČET VÝŽT NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	42 008,00	42 008,00
45	894457	ŠACHTY KANAL ŽE ŽELEZOBET VČET VÝŽT NA POTRUBÍ DN DO 500MM kraj poklopu polohové umístit mimo osu rigolu	KUS	1,000	48 026,00	48 026,00
46	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vysolit oproti kameninnému rigolu 5+2=7,000 [A]	KUS	7,000	10 903,20	76 322,40
47	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE fólie barvy šedé, š. 30 cm	M	9,100	20,30	184,73
48	89944	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM napojení na stáv. kanalizaci 4=4,000 [A] napojení do stáv. UV 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]	KUS	5,000	2 973,60	14 868,00

8 Potrubí

186 337,69

91 Doplnující konstrukce a práce

49	9111A3	R ZÁBRADLÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM zkrácení stávajícího zábradlí, vč. vybourání 2 ks sloupku 2*1=2,000 [A]	M	2,000	5 900,00	11 800,00
50	912282	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	3,000	330,40	991,20
51	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	649,00	1 298,00
52	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	118,00	236,00
53	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 510,40	3 020,80
54	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	177,00	354,00
55	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 46,3=46,300 [A] V1a 0,75=0,750 [B] V2b 3=3,000 [C] V6b 6,5=6,500 [D] nápis STOP 2,5=2,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=59,050 [F]	M2	59,050	165,20	9 755,06
56	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 46,3=46,300 [A] V1a 0,75=0,750 [B] V2b 3=3,000 [C] V6b 6,5=6,500 [D] nápis STOP 2,5=2,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=59,050 [F]	M2	59,050	271,40	16 026,17
57	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	12,300	285,60	3 512,88
58	91762	R OBRUBY Z ČERVENOBILÝCH ZÁBRAN DEMONTÁŽ A ZNOVUOSAŽENÍ	M	6,500	531,00	3 451,50
59	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	205,000	185,30	37 966,50

91 Doplnující konstrukce a práce

88 432,11

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

60	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	244,250	54,30	13 262,78
61	935812	ZLÁBY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM ve 4 řadách, š. 0,5 m (75+83)*0,5=79,000 [A] lem kolem UV (5*1,5+2*2,4)*0,25=3,075 [B] Celkem: A+B=82,075 [C]	M2	82,075	1 774,70	145 658,50

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

158 921,28

96 Bourání konstrukcí

62	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2 230,20	4 460,40
63	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHT KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	3 575,40	7 150,80
64	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vč. zaslepení stáv. potrubí	M	5,000	515,70	2 578,50

96 Bourání konstrukcí

14 189,70

C e l k e m

4 169 380,41

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

4 169 380,41

Aspe

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba 20/01 CU 2021 I/122 Modernizace silnice Divčice - nádraží
číslo a název SO SO 102 Přechodné dopravní značení
číslo a název rozpočtu: SO 102 Přechodné dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		91	Doplňující konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	7 080,00	7 080,00
Stavba bude prováděna po etapách. Vybraný zhotovitel stavby s dostatečnou časovou rezervou před zahájením stavby zpracuje podrobný projekt DIO, který musí být projednán a odsouhlasen se všemi dotčenými orgány z důvodu možných změn požadavků s ohledem na aktuální podmínky. Do položky nutno zahrnout DDZ pro vedení chodců ve vozovce a provizorní překrytí vjezdů do objektů (těžké přejezdy). Projektant doporučuje, že zhotovitel by měl v nabídce zohlednit možnost ručního řízení provozu v denní době a řízení SSZ ponechat pouze v době noční. Pověření pracovníci... 2 osoby/ 30 dní (8 hod./den) Předpokládaný počet hodin 480.							
2	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	60,000	200,60	12 036,00
E7 - 7=7,000 [A] IS11b - 10=10,000 [B] IS 11c 12=12,000 [C] IP10a - 3=3,000 [D] E3a - 5=5,000 [E] B20a na fluorescenčním podkladu - 10=10,000 [F] A15 - 4=4,000 [G] B21a - 1=1,000 [H] (1x společně s 20a na fluorescenčním podkladu) B26 - 2=2,000 [I] B1 - 3=3,000 [J] E13 - 3=3,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=60,000 [L]							
3	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	60,000	177,00	10 620,00
60=60,000 [A]							
4	914169		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 800,000	14,20	25 560,00
předpoklad nájem na 2 měsíce 60*30=1 800,000 [A]							
5	914452		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	224,20	2 690,40
IP22 12=12,000 [A]							
6	914463		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	200,60	2 407,20
12=12,000 [A]							
7	914469		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,000	26,00	18 720,00
předpoklad nájem na 2 měsíce 60*12=720,000 [A]							
8	916122		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	188,80	1 132,80
6=6,000 [A]							
9	916123		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	165,20	991,20
6=6,000 [A]							
10	916129		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	41,30	14 868,00
předpoklad nájem na 2 měsíce 6*60=360,000 [A]							
11	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	177,00	1 062,00
6=6,000 [A]							
12	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	153,40	920,40
6=6,000 [A]							
13	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	23,60	8 496,00
předpoklad nájem na 2 měsíce 6*60=360,000 [A]							
14	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	177,00	7 080,00
40=40,000 [A]							
15	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	153,40	6 136,00
40=40,000 [A]							
16	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 400,000	11,80	28 320,00
předpoklad nájem na 2 měsíce 40*60=2 400,000 [A]							

91

Doplňující konstrukce a práce

148 120,00

Celkem

148 120,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	
Celkem	148 120,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/0236-001

Stavba: Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

KSO:

Místo: Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace: 27 kalendářních dnů

Cena bez DPH**11 610 169,85**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 610 169,85	2 438 135,67
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**14 048 305,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/0236-001

Stavba: Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Místo: Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Jihočeského kraje p.o.
Brom Petr, [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 610 169,85	14 048 305,52
SO101	Modernizace silnice III/0236 staniční 3,735-5,370	8 654 161,73	10 471 535,69
SO102	Modernizace silnice III/0236 staniční 5,725-6,160	2 480 569,52	3 001 489,12
SO103	Doplňující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), geodetické zaměření, ochrana ing.sítí	270 692,00	327 537,32
SO104	Doplňující údaje - DIO	49 027,40	59 323,15
SO105	Oprava objízdných tras	155 719,20	188 420,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/0236 staniční 3,735-5,370

KSO:

Místo: Dobšice-Dolní Kněžeklady

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**8 654 161,73**DPH základní
sníženáZáklad daně
8 654 161,73
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 817 373,96
0,00**Cena s DPH****v CZK****10 471 535,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/0236 staniční 3,735-5,370

Místo:

Dobšice-Dolní Kněžeklady

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Brom Pet

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 654 161,73

HSV - Práce a dodávky HSV

8 491 595,02

1 - Zemní práce

307 433,42

5 - Komunikace pozemní

8 069 606,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 554,64

OST - Ostatní

162 566,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/0236 staniční 3,735-5,370

Místo:

Dobšice-Dolní Kněžeklady

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Brom Pe

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 654 161,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 491 595,02

D 1

Zemní práce

307 433,42

9	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	128,800	553,40	71 277,92	OTSKP 2021
---	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	-----------	------------

PP

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

Poznámka k souboru cen:

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PSC

VV

čistění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 10 cm

VV

délka 1635

VV

délka 1585

VV

šířka 0,4

VV

hloubka 0,1

VV

(1635+1585)*0,4*0,1

128,800

7	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	567,000	416,50	236 155,50	OTSKP 2021
---	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	------------	------------

PP

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

Poznámka k souboru cen:

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PSC

VV

předpoklad 0,20 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku

VV

délka 1635

VV

délka 1200

VV

koeficient 0,2

VV

(1635+1200)*0,2

567,000

D 5

Komunikace pozemní

8 069 606,96

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	9 156,000	300,90	2 755 040,40	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

PSC

VV

Recyklaci provést ve dvou krocích:

VV

1. krok rozřezování stávajících podkladních vrstev v tl.200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu

VV

hutnění na původní niveletu, v místech napojení na stávající vozovku plynule snížení na niveletu - 90 mm, v rámci tohoto kroku bude veškerý

VV

rozřezovaný materiál napádaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky

VV

2. krok provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed 2 TKP a kap.5 včetně

VV

případných ITT / průkazných zkoušek v tl. 200 mm,

VV

předpokládáné množství přísad při recyklaci je

VV

2% asfaltové emulze a 4 % cementu, bude upřesněno na

VV

základě rozboru

VV

délka 1635

VV

šířka 5,6

VV

1635*5,6

9 156,000

6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	805,000	103,80	83 559,00	OTSKP 2021
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

PSC

VV

ze šterkodití zmlot 0-16 mm se zhutněním, průměrná šířka

VV

0,25 m

VV

délka 1635

VV

šířka 0,25

VV

délka 1585

VV

šířka 0,25

VV

1635*0,25+1585*0,25

805,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9 156,000	23,60	216 081,60	OTSKP 2021
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		0,6-1,0 kg/m2 ČSN 736129,TKP kap.26 délka 1635 šířka 5,6 1635*5,6		9 156,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 992,500	18,90	169 958,25	OTSKP 2021
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736129,TKP kap.26 délka 1635 šířka 5,5 1635*5,5		8 992,500			
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 927,100	251,30	2 243 380,23	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11 (50/70) ČSN 736121,TKP kap.7 délka 1635 šířka 5,46 1635*5,46		8 927,100			
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	9 074,250	286,70	2 601 587,48	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 16+ (50/70) ČSN 736121,TKP kap.7 délka 1635 šířka 5,55 1635*5,55		9 074,250			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 554,64	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 270,000	14,20	46 434,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu vodicí čára délka 1635 počet 2 1635*2		3 270,000			
12	M	M001	lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 15% plochy) položka bude čerpána se souhlasem investora	m2	1 373,400	49,60	68 120,64	
	PP		lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno) plocha 9156 koeficient 0,15 9156*0,15		1 373,400			
	D	OST	Ostatní				162 566,71	
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 020,600	129,80	132 473,88	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
	PSC		objemová hmotnost před lžžením 1,8 t/m3 objem 567 koeficient 1,8 567*1,8		1 020,600			
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	231,840	129,80	30 092,83	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
	PSC		objemová hmotnost před lžžením 1,8 t/m3 objem 128,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koeficient 1,8					
	VV		128,8*1,8		231,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/0236 staniční 5,725-6,160

KSO:

Místo:

Dolní Kněžeklady-Ovčín vč. kř. III/14710

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Uchazeč:

Skanska a.s.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 480 569,52	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 480 569,52	21,00%	520 919,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 001 489,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/0236 staniční 5,725-6,160

Místo:

Dolní Kněžeklady-Ovčín vč. kř. III/14710

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	2 480 569,52
HSV - Práce a dodávky HSV	2 445 446,41
1 - Zemní práce	66 230,71
5 - Komunikace pozemní	2 346 456,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 759,40
OST - Ostatní	35 123,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/0236 staniční 5,725-6,160

Místo:

Dolní Kněžeklady-Ovčín vč. kř. III/14710

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 480 569,52

2 445 446,41

D		HSV	Práce a dodávky HSV						66 230,71
D		1	Zemní práce						26 430
9	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	26,430	553,40	14 626,36	OTSKP 2021	
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU						
			Poznámka k souboru cen:						
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
PSC			Čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 10 cm						
VV			délka 435						
VV			délka 404						
VV			délka 21						
VV			délka 21						
VV			šířka 0,3						
VV			hloubka 0,10						
VV			(435+404+21+21)*0,3*0,1						
					26,430				
7	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	123,900	416,50	51 604,35	OTSKP 2021	
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU						
			Poznámka k souboru cen:						
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
PSC			předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku						
VV			délka 430						
VV			délka 354						
VV			délka 21						
VV			délka 21						
VV			koeficient 0,15						
VV			(430+354+21+21)*0,15						
					123,900				
D		5	Komunikace pozemní						2 346 456,30
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 662,500	300,90	801 146,25	OTSKP 2021	
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM						
			Poznámka k souboru cen:						
			- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
PSC			Recyklaci provést ve dvou krocích:						
VV			1. krok rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl.200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu						
VV			hulnění na původní niveletu, v místech napojení na stávající vozovku plynule snížení na niveletu - 90 mm, v rámci tohoto kroku bude veškerý						
VV			rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky						
VV			2. krok provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed 2 TKP a kap.5 včetně						
VV			případných ITT / průkazných zkoušek v tl. 200 mm, předpokládané množství přísad při recyklaci je						
VV			2% asfaltové emulze a 4 % cementu, bude upřesněno na základě rozboru						
VV			délka 435						
VV			šířka 5,5						
VV			délka 15						
VV			šířka 18						
VV			435*5,5+15*18						
					2 662,500				
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	220,250	103,80	22 861,95	OTSKP 2021	
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM						
			Poznámka k souboru cen:						
			- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
PSC									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ze šterkodrit zrnitost 0-16 mm se zhuštěním, průměrná šířka 0,25 m					
	VV		délka 435					
	VV		délka 404					
	VV		délka 21					
	VV		délka 21					
	VV		šířka 0,25					
	VV		(435+404+21+21)*0,25		220,250			
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 662,500	23,60	62 835,00	OTSKP 2021
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		0,6-1,0 kg/m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 435					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 18					
	VV		435*5,5+15*18		2 662,500			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 617,500	18,90	49 470,75	OTSKP 2021
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 435					
	VV		šířka 5,4					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 17,9					
	VV		435*5,4+15*17,9		2 617,500			
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 599,500	251,30	653 254,35	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11 (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 435					
	VV		šířka 5,36					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 17,86					
	VV		435*5,36+15*17,86		2 599,500			
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 640,000	286,70	756 888,00	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 435					
	VV		šířka 5,45					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 17,95					
	VV		435*5,45+15*17,95		2 640,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 759,40	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	912,000	14,20	12 950,40	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 435					
	VV		délka 21					
	VV		počet 2					
	VV		(435+21)*2		912,000			
12	M	M001	lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 15% plochy) položka bude čerpána se souhlasem investora	m2	399,375	49,60	19 809,00	
	PP		lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno)					
	VV		plocha 2662,5					
	VV		koefficient 0,15					
	VV		2662,5*0,15		399,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Ostatní				35 123,11	
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	47,574	129,80	6 175,11	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 26,43					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		26,43*1,8		47,574			
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	223,020	129,80	28 948,00	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 123,9					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		123,9*1,8		223,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

**SO103 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), geodetické
zaměření, ochrana ing.sítí**

KSO:

Místo: Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**270 692,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 692,00	21,00%	56 845,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****327 537,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

**SO103 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), geodetické
zaměření, ochrana ing. sítí**

Místo:

Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**270 692,00**

OST - Ostatní

270 692,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO103 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), geodetické zaměření, ochrana ing.sítí

Místo:

Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 692,00

D	OST	Ostatní					270 692,00	
7	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	14 160,00	28 320,00	OTSKP 2021
	PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
	VV	recyklace						
	VV	počet 2						
	VV	2			2,000			
9	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	17 700,00	17 700,00	OTSKP 2021
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízením						
	VV	počet 1						
	VV	1			1,000			
3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	122 130,00	122 130,00	OTSKP 2021
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	VV	geodetické zaměření vozovkových vrstev						
	VV	počet 1						
	VV	1			1,000			
10	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	102 542,00	102 542,00	OTSKP 2021
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	VV	zaměření spádů silničních příkopů při jejich čištění						
	VV	počet 1						
	VV	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 027,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 027,40	21,00%	10 295,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	59 323,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**49 027,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

49 027,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 027,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 027,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 027,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 027,40

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	25,000	194,70	4 867,50	OTSKP 2021
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 25								
PSC 25								
VV 25,000								
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	141,60	3 540,00	OTSKP 2021
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 25								
PSC 25								
VV 25,000								
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	16,50	8 250,00	OTSKP 2021
PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 25								
PSC dny 20								
VV 25*20								
VV 500,000								
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	212,40	1 699,20	OTSKP 2021
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 8								
PSC 8								
VV 8,000								
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	165,20	1 321,60	OTSKP 2021
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 8								
PSC 8								
VV 8,000								
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	160,000	28,30	4 528,00	OTSKP 2021
PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 8								
PSC dny 20								
VV 8*20								
VV 160,000								
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	188,80	566,40	OTSKP 2021
PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie počet 3								
PSC 3								
VV 3,000								
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	141,60	424,80	OTSKP 2021
PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 3								
PSC 3								
VV 3,000								
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	41,30	2 478,00	OTSKP 2021
PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					
	VV		dny 20					
	VV		3*20		60,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	53,10	1 593,00	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 30					
	VV		30		30,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	35,40	1 062,00	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 30					
	VV		30		30,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	9,40	2 820,00	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 30					
	VV		dny 10					
	VV		30*10		300,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	194,70	584,10	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	141,60	424,80	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	35,40	2 124,00	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					
	VV		dny 20					
	VV		3*20		60,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	177,00	5 310,00	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 30					
	VV		30		30,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	129,80	3 894,00	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 30					
	VV		30		30,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	11,80	3 540,00	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 30					
	VV		dny 10					
	VV		30*10		300,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO105 - Oprava objízdných tras

KSO:

Místo:

dle schváleného DIO

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Bude čerpáno na základě souhlasu investora

Cena bez DPH				155 719,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	155 719,20	21,00%	32 701,03	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		188 420,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO105 - Oprava objízdných tras

Místo:

dle schváleného DIO

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**155 719,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

155 719,20

5 - Komunikace pozemní

155 719,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0236 Dobšice-Dolní Kněžeklady-Ovčín

Objekt:

SO105 - Oprava objízdnych tras

Místo:

dle schváleného DIO

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 719,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 719,20	
D	5		Komunikace pozemní				155 719,20	
3	K	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	42,000	3 707,60	155 719,20	OTSKP 2021
PP			VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)					
VV			ACO 11 (50/70) v prům. II. 50-60 mm					
VV			lokální výspravy - bude čerpáno se souhlasem investora					
VV			ČSN 736121, TKP kap. 7					
VV			předpoklad cca 42 tun					
VV			42		42,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/10577-001

Stavba: Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

KSO:
Místo: Libnič - JelmoCC-CZ:
Datum: 25.05.2022Zadavatel:
Jihočeský krajIC: 70890650
DIČ: CZ70890650Uchazeč:
Skanska a.s.IC: 26271303
DIČ: CZ699004845Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:Poznámka:
Délka realizace: 36 kalendářních dnů**Cena bez DPH****12 119 540,93**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 119 540,93	2 545 103,60
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**14 664 644,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/10577-001

Stavba: Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Místo: Libnič - Jelmo

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 119 540,93	14 664 644,53
SO101	Modernizace silnice III/10577 staničení 2,655-3,215	4 556 620,73	5 513 511,08
SO102	Modernizace silnice III/10577 staničení 3,520-3,635	954 883,19	1 155 408,66
SO103	Modernizace silnice III/10577 staničení 3,635-4,250	4 865 611,43	5 887 389,83
SO104	Modernizace silnice III/10577 staničení 4,250-4,406	892 928,80	1 080 443,85
SO105	Doplňující údaje - DIO	70 315,40	85 081,63
SO106	Oprava objízdných tras Doplňující údaje - laboratorní zkoušky	592 387,38	716 788,73
SO107	(recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření	186 794,00	226 020,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/10577 staničení 2,655-3,215

KSO:

Místo: Libnič

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**4 556 620,73**DPH základní
sníženáZáklad daně
4 556 620,73
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
956 890,35
0,00**Cena s DPH****v CZK****5 513 511,08****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/10577 staničení 2,655-3,215

Místo:

Libnič

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 556 620,73

HSV - Práce a dodávky HSV

4 551 815,53

1 - Zemní práce

333 913,91

5 - Komunikace pozemní

4 105 438,22

8 - Trubní vedení

90 458,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 004,60

OST - Ostatní

4 805,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/10577 staničení 2,655-3,215

Misto:

Libnič

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p. o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 556 620,73
o HSV Práce a dodávky HSV							4 551 815,53
D 1 Zemní práce							333 913,91
12	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	163,436	804,90	131 549,64
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
			Poznámka k souboru cen:				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		v tl. 40 mm				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 6				
	VV		délka 277				
	VV		šířka 8,2				
	VV		délka 233				
	VV		šířka 6,5				
	VV		hloubka 0,04				
	VV		(50*6+277*8,2+233*6,5)*0,04		163,436		
20	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	326,872	597,10	195 175,27
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
			Poznámka k souboru cen:				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		v tl. 80 mm				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 6				
	VV		délka 277				
	VV		šířka 8,2				
	VV		délka 233				
	VV		šířka 6,5				
	VV		hloubka 0,08				
	VV		(50*6+277*8,2+233*6,5)*0,08		326,872		
13	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 176,739	-1,00	-1 176,74
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T				
	VV		PAU skupina ZAS T2				
	VV		objem 163,436				
	VV		objem 326,872				
	VV		koefficient 2,4				
	VV		(163,436+326,872)*2,4		1 176,739		
9	K	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	6,650	553,40	3 680,11
	PP		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
			Poznámka k souboru cen:				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 5 cm				
	VV		délka 18				
	VV		délka 27				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		délka 20				
	VV		délka 10				
	VV		délka 171				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 0,5				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		(18+27+20+10+171+20)*0,5*0,05		6,650		
7	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	11,250	416,50	4 685,63
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	VV		předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku				
	VV		délka 18				
	VV		délka 27				
	VV		délka 20				
	VV		délka 10				
	VV		koefficient 0,15				
	VV		(18+27+20+10)*0,15		11,250		
	D	5	Komunikace pozemní				4 105 438,22
25	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4 085,900	299,70	1 224 544,23
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	VV		do 180 mm				
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:				
	VV		1. krok rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl.180 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu				
	VV		hutnění na na niveletu - 120 mm, v rámci tohoto kroku bude veškerý				
	VV		rozfrézovaný materiál napadený na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky				
	VV		2. krok provedení recyklace za studena RS 0/63 CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2 TKP a kap.5 včetně				
	VV		případných ITT / průkazných zkoušek v tl. 180 mm, předpokládané množství přísad při recyklaci je				
	VV		2% asfaltové emulze a 4 % cementu, bude upřesněno na základě rozboru				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 6				
	VV		délka 277				
	VV		šířka 8,2				
	VV		délka 233				
	VV		šířka 6,5				
	VV		50*6+277*8,2+233*6,5		4 085,900		
22	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	39,900	159,30	6 356,07
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM				
	VV		ze šterkodrti zrnitost 0-16 mm se zhuštěním, tl. do 120 mm, průměrná šířka 0,15 m				
	VV		(rýha v krajnici po pokládce AHV)				
	VV		délka 18				
	VV		délka 27				
	VV		délka 20				
	VV		délka 10				
	VV		délka 171				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 0,15				
	VV		(18+27+20+10+171+20)*0,15		39,900		
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 085,900	23,60	96 427,24
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,6-1,0 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 6				
	VV		délka 277				
	VV		šířka 8,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		délka 233				
	VV		šířka 6,5				
	VV		50*6+277*8,2+233*6,5		4 085,900		
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 063,920	18,90	76 808,09
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,2-0,6 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 5,86				
	VV		délka 277				
	VV		šířka 8,2				
	VV		délka 233				
	VV		šířka 6,43				
	VV		délka 38				
	VV		šířka 0,035				
	VV		50*5,86+277*8,2+233*6,43+38*0,035		4 063,920		
26	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	4 055,215	299,70	1 215 347,94
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje lesnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
	VV		ACO 11+ (50/70)				
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 5,81				
	VV		délka 277				
	VV		šířka 8,2				
	VV		délka 233				
	VV		šířka 6,405				
	VV		délka 38				
	VV		šířka 0,025				
	VV		50*5,81+277*8,2+233*6,405+38*0,025		4 055,215		
27	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 075,575	364,60	1 485 954,65
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje lesnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
	VV		ACL 22+ (50/70)				
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 5,93				
	VV		délka 277				
	VV		šířka 8,2				
	VV		délka 233				
	VV		šířka 6,465				
	VV		délka 38				
	VV		šířka 0,035				
	VV		50*5,93+277*8,2+233*6,465+38*0,035		4 075,575		
D	8		Trubní vedení				90 458,80
16	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 761,20	2 761,20
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
	VV		počet 1				
	VV		1		1,000		
17	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	15,000	2 761,20	41 418,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
	VV		počet 15				
	VV		15		15,000		
18	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	22,000	1 829,00	40 238,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
	VV		počet 22				
	VV		22		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	M004	V11a VDZ barvou hladké - autobusová zastávka (s balotinou zřízení)	ks	2,000	3 020,80	6 041,60
	PP		V11a, V12a VDZ barvou hladké - autobusová zastávka s balotinou zřízení				
	VV		počet 2		2,000.		
	VV		2				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 004,60
24	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	613,60	1 227,20
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
	VV		osazení včetně dodání				
	VV		počet 2		2,000		
	VV		2				
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 120,000	14,20	15 904,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
	VV		- předznačení a reflexní úpravu				
	VV		vodíčí čára				
	VV		délka 560				
	VV		počet 2		1 120,000		
	VV		560*2				
14	K	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,000	4 873,40	4 873,40
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM				
	VV		odvoz do 10 km				
	VV		vybourání přídlažby včetně podkladu				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 0,25				
	VV		hloubka 0,2				
	VV		20*0,25*0,2		1,000		
	D	OST	Ostatní				4 805,20
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,250	129,80	2 628,45
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3				
	VV		objem 11,25				
	VV		koeficient 1,8		20,250		
	VV		11,25*1,8				
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,970	129,80	1 553,71
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3				
	VV		objem 6,65				
	VV		koeficient 1,8		11,970		
	VV		6,65*1,8				
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,400	259,60	623,04
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
	VV		objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3				
	VV		objem 1				
	VV		koeficient 2,4		2,400		
	VV		1*2,4				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/10577 staničení 3,520-3,635

KSO:

Místo: Libnič

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**954 883,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	954 883,19	21,00%	200 525,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 155 408,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/10577 staničení 3,520-3,635

Místo:

Libnič

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

954 883,19

HSV - Práce a dodávky HSV

943 717,40

1 - Zemní práce

50 705,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

224 662,09

4 - Vodorovné konstrukce

3 093,96

5 - Komunikace pozemní

618 260,56

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 995,14

OST - Ostatní

11 165,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/10577 staničení 3,520-3,635

Místo:

Libnič

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p. o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

954 883,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

943 717,40

D 1

Zemní práce

50 705,65

17	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	29,020	315,10	9 144,20
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM				
	VV		odvoz do 0,5 km				
	VV		naložení a převoz přebytku z recyklace z SO 102 na SO 103				
	VV		délka 25				
	VV		šířka 6,7				
	VV		délka 90				
	VV		šířka 6,2				
	VV		hloubka 0,04				
	VV		(25*6,7+90*6,2)*0,04		29,020		
12	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	36,225	821,30	29 751,59
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
			Poznámka k souboru cen:				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	PSC						
	VV		v tl. 50 mm				
	VV		délka 115				
	VV		šířka 6,3				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		115*6,3*0,05		36,225		
13	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	86,940	-1,00	-86,94
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T				
	VV		PAU skupina ZAS T2				
	VV		objem 36,225				
	VV		koefficient 2,4				
	VV		36,225*2,4		86,940		
9	K	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	4,225	553,40	2 338,12
	PP		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
			Poznámka k souboru cen:				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	PSC						
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 5 cm				
	VV		délka 90				
	VV		délka 79				
	VV		šířka 0,5				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		(90+79)*0,5*0,05		4,225		
7	K	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	22,950	416,50	9 558,68
	PP		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
	PSC						
	VV		čištění příkopu dlážděného lomovým kamenem od nánosů				
	VV		předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku				
	VV		délka 153				
	VV		koefficient 0,15				
	VV		153*0,15		22,950		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				224 662,09
18	K	382385	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	7,731	29 059,90	224 662,09
	PP		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE				
	VV		beton XF4, XD2				
	VV		počet - 1 kus				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 1				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 0,3/2				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 1,15				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 0,3/2				
	VV		délka 1,2				
	VV		šířka 0,5				
	VV		délka 0,3				
	VV		šířka 0,5/2				
	VV		délka 0,4				
	VV		šířka 0,65/2				
	VV		délka 1,2				
	VV		šířka 0,8				
	VV		délka 0,3				
	VV		šířka 0,5/2				
	VV		délka 0,4				
	VV		šířka 0,65/2				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 1,8				
	VV		hloubka 0,3				
	VV		(5,6*1+5,6*0,3/2+5,6*1,15+5,6*0,3/2+1,2*0,5+0,3*0,5/2+0,4*0,65/2+1,2*0,8+0,3*0,5/2+0,4*0,65/2+5,6*1,8)*0,3		7,731		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 093,96
21	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,200	3 787,80	757,56
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
	VV		betonové lože pod kamennou dlažbu tl. 10 cm				
	VV		délka 1				
	VV		šířka 1				
	VV		hloubka 0,1				
	VV		počet 2				
	VV		1*1*0,1*2		0,200		
19	K	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,600	3 894,00	2 336,40
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE				
	VV		v místě připojení na usazovací jímky				
	VV		délka 1				
	VV		šířka 1				
	VV		hloubka 0,3				
	VV		počet 2				
	VV		1*1*0,3*2		0,600		
D	5		Komunikace pozemní				618 260,56
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	725,500	299,70	217 432,35
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:				
	VV		1. krok rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl.240 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu				
	VV		včetně odvozu přebytečného materiálu v tl. 40 mm na SO 103				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		hutnění na původní niveletu, v místech napojení na stávající vozovku plynule snížení na niveletu - 90 mm, v rámci tohoto kroku bude veškerý				
	VV		rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky				
	VV		2. krok provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2 TKP a kap.5 včetně				
	VV		případných ITT / průkazných zkoušek v tl. 200 mm na niveletu 90 mm, předpokládané množství přísad při recyklaci je				
	VV		2% asfaltové emulze a 4 % cementu, bude upřesněno na základě rozboru				
	VV		délka 25				
	VV		šířka 6,7				
	VV		délka 90				
	VV		šířka 6,2				
	VV		25*6,7+90*6,2		725,500		
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	16,900	103,80	1 754,22
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	VV		ze šterkodrti zrnitost 0-16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, průměrná šířka 0,10 m				
	VV		(rýha v krajnici po pokládce AHV)				
	VV		délka 90				
	VV		délka 79				
	VV		šířka 0,1				
	VV		(90+79)*0,1		16,900		
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	725,500	23,60	17 121,80
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,6-1,0 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 25				
	VV		šířka 6,7				
	VV		délka 90				
	VV		šířka 6,2				
	VV		25*6,7+90*6,2		725,500		
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	717,050	18,90	13 552,25
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,2-0,6 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 25				
	VV		šířka 6,7				
	VV		délka 11				
	VV		šířka 6,15				
	VV		délka 79				
	VV		šířka 6,1				
	VV		25*6,7+11*6,15+79*6,1		717,050		
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	713,670	240,70	171 780,37
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		ACO 11 (50/70)				
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7				
	VV		délka 25				
	VV		šířka 6,7				
	VV		délka 11				
	VV		šířka 6,13				
	VV		délka 79				
	VV		šířka 6,06				
	VV		25*6,7+11*6,13+79*6,06		713,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	721,275	272,60	196 619,57
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		ACL 16+ (50/70)				
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7				
	VV		délka 25				
	VV		šířka 6,7				
	VV		délka 11				
	VV		šířka 6,175				
	VV		délka 79				
	VV		šířka 6,15				
	VV		25*6,7+11*6,175+79*6,15		721,275		
	D	8	Trubní vedení				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 995,14
20	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	613,60	2 454,40
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
	VV		osazení včetně dodání				
	VV		počet 4				
	VV		4		4,000		
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	230,000	14,20	3 266,00
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - vodící čára				
	VV		délka 115				
	VV		počet 2				
	VV		115*2		230,000		
14	K	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	7,731	4 873,40	37 676,26
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM				
	VV		odvoz do 10 km				
	VV		vybourání betonové usazovací jímky v příkopu				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 1				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 0,3/2				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 1,15				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 0,3/2				
	VV		délka 1,2				
	VV		šířka 0,5				
	VV		délka 0,3				
	VV		šířka 0,5/2				
	VV		délka 0,4				
	VV		šířka 0,65/2				
	VV		délka 1,2				
	VV		šířka 0,8				
	VV		délka 0,3				
	VV		šířka 0,5/2				
	VV		délka 0,4				
	VV		šířka 0,65/2				
	VV		délka 5,6				
	VV		šířka 1,8				
	VV		hloubka 0,3				
	VV		(5,6*1+5,6*0,3/2+5,6*1,15+5,6*0,3/2+1,2*0,5+0,3*0,5/2+0,4*0,65/2+1,2*0,8+0,3*0,5/2+0,4*0,65/2+5,6*1,8)*0,3		7,731		
16	M	M001	lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 10% plochy) položka bude čerpána se souhlasem investora	m2	72,550	49,60	3 598,48
	PP		lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno)				
	VV		plocha 725,5				
	VV		koefficient 0,1				
	VV		725,5*0,1		72,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	OST		Ostatní				11 165,79
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,605	129,80	987,13
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
	VV		objem 4,225				
	VV		koeficient 1,8				
	VV		4,225*1,8		7,605		
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	41,310	129,80	5 362,04
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
	VV		objem 22,95				
	VV		koeficient 1,8				
	VV		22,95*1,8		41,310		
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,554	259,60	4 816,62
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3				
	VV		objem 7,731				
	VV		koeficient 2,4				
	VV		7,731*2,4		18,554		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO103 - Modernizace silnice III/10577 staničení 3,635-4,250

KSO:

Místo:

Libnič - Jelmo

CC-CZ:

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**4 865 611,43**DPH základní
snížená

Základ daně

4 865 611,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 021 778,40

0,00

Cena s DPH**v CZK****5 887 389,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO103 - Modernizace silnice III/10577 staničení 3,635-4,250

Místo:

Libnič - Jelmo

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**4 865 611,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 797 149,20

1 - Zemní práce

245 539,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

977 971,14

4 - Vodorovné konstrukce

24 751,68

5 - Komunikace pozemní

3 320 139,98

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

228 746,78

OST - Ostatní

68 462,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO103 - Modernizace silnice III/10577 staničení 3,635-4,250

Místo:

Libnič - Jelmo

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 865 611,43
D HSV Práce a dodávky HSV							4 797 149,20
D	1		Zemní práce				245 539,62
23	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	192,188	821,30	157 844,00
PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
Poznámka k souboru cen:							
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC							
VV v tl. 50 mm							
VV délka 602							
VV délka 13							
VV šířka 6,25							
VV hloubka 0,05							
VV (602+13)*6,25*0,05							192,188
24	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	461,251	-1,00	-461,25
PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T							
VV objemová hmotnost před těžebním 2,4 t/m3							
VV PAU skupina ZAS T2							
VV objem 192,188							
VV koeficient 2,4							
VV 192,188*2,4							461,251
9	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	32,070	553,40	17 747,54
PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU							
Poznámka k souboru cen:							
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC							
VV čišťení a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 6 cm							
VV délka 489							
VV délka 580							
VV šířka 0,5							
VV hloubka 0,06							
VV (489+580)*0,5*0,06							32,070
7	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	85,650	416,50	35 673,23
PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU							
Poznámka k souboru cen:							
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC							
VV čišťení příkopu dlážděného lomovým kamenem od nánosů předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku							
VV délka 284							
VV délka 287							
VV koeficient 0,15							
VV (284+287)*0,15							85,650
20	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	83,400	416,50	34 736,10
PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
	PSC						
	VV		čištění příkopu od nánosů				
	VV		předpoklad 0,2 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku				
	VV		délka 208				
	VV		délka 209				
	VV		koefficient 0,2				
	VV		(208+209)*0,2		83,400		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				977 971,14
18	K	382385	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	34,464	28 376,60	977 971,14
	PP		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE				
	VV		beton XF4, XD2				
	VV		počet - 8 ks				
	VV		délka 3,6				
	VV		šířka 0,9				
	VV		délka 3,6				
	VV		šířka 0,2/2				
	VV		délka 3,6				
	VV		šířka 0,9				
	VV		délka 3,6				
	VV		šířka 0,2/2				
	VV		délka 1				
	VV		šířka 0,7				
	VV		délka 0,4				
	VV		šířka 0,25				
	VV		délka 1				
	VV		šířka 0,5				
	VV		délka 0,4				
	VV		šířka 0,25				
	VV		délka 3,6				
	VV		šířka 1,6				
	VV		hloubka 0,3				
	VV		počet 8				
	VV		(3,6*0,9+3,6*0,2/2+3,6*0,9+3,6*0,2/2+1*0,7+0,4*0,25+1*0,5+0,4*0,25+3,6*1,6)*0,3*8		34,464		
D	4		Vodorovné konstrukce				24 751,68
22	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,600	3 787,80	6 060,48
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
	VV		betonové lože pod kamennou dlažbu tl. 10 cm				
	VV		délka 1				
	VV		šířka 1				
	VV		hloubka 0,1				
	VV		počet 16				
	VV		1*1*0,1*16		1,600		
19	K	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,800	3 894,00	18 691,20
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE				
	VV		v místě připojení na usazovací jímky				
	VV		délka 1				
	VV		šířka 1				
	VV		hloubka 0,3				
	VV		počet 16				
	VV		1*1*0,3*16		4,800		
D	5		Komunikace pozemní				3 320 139,98
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 843,750	299,70	1 151 971,88
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:				
	VV		1. krok rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 180 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu				
	VV		včetně zapracování přebývajících materiálu z SO 102 a SO 104 v předpokládané tl. 20 mm				
	VV		hutnění na niveletu 30 mm, v rámci tohoto kroku bude veškerý				
	VV		rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2. krok provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2 TKP a kap.5 včetně				
	VV		případných ITT / průkazných zkoušek v tl. 200 mm na niveletu 30 mm, předpokládané množství přísad při recyklaci je				
	VV		2% asfaltové emulze a 4 % cementu, bude upřesněno na základě rozboru				
	VV		délka 602				
	VV		délka 13				
	VV		šířka 6,25				
	VV		(602+13)*6,25		3 843,750		
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	595,000	103,80	61 761,00
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	VV		ze šterkodrti zrnitost 0-16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, průměrná šířka 0,5 m				
	VV		délka 589				
	VV		délka 601				
	VV		šířka 0,5				
	VV		(589+601)*0,5		595,000		
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 843,750	23,60	90 712,50
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,6-1,0 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 602				
	VV		délka 13				
	VV		šířka 6,25				
	VV		(602+13)*6,25		3 843,750		
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 782,900	18,90	71 496,81
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,2-0,6 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 602				
	VV		šířka 6,15				
	VV		délka 13				
	VV		šířka 6,2				
	VV		602*6,15+13*6,2		3 782,900		
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 758,560	240,70	904 685,39
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		ACO 11 (50/70)				
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7				
	VV		délka 602				
	VV		šířka 6,11				
	VV		délka 13				
	VV		šířka 6,18				
	VV		602*6,11+13*6,18		3 758,560		
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 813,325	272,60	1 039 512,40
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			ACL 16+ (50/70)				
VV			ČSN 736121, TKP kap.7				
VV			délka 602				
VV			šířka 6,2				
VV			délka 13				
VV			šířka 6,225				
VV			602*6,2+13*6,225		3 813,325		
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				228 746,78
21	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	24,000	613,60	14 726,40
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
VV			osazení včetně dodání				
VV			počet 24				
VV			24		24,000		
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 230,000	14,20	17 466,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
VV			vodící čára				
VV			délka 615				
VV			počet 2				
VV			615*2		1 230,000		
14	K	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	34,464	4 873,40	167 956,86
PP			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM				
VV			odvoz do 10 km				
VV			vybourání betonové usazovací jámy v příkopu - 8 ks				
VV			počet - 8 ks				
VV			délka 3,6				
VV			šířka 0,9				
VV			délka 3,6				
VV			šířka 0,2/2				
VV			délka 3,6				
VV			šířka 0,9				
VV			délka 3,6				
VV			šířka 0,2/2				
VV			délka 1				
VV			šířka 0,7				
VV			délka 0,4				
VV			šířka 0,25				
VV			délka 1				
VV			šířka 0,5				
VV			délka 0,4				
VV			šířka 0,25				
VV			délka 3,6				
VV			šířka 1,6				
VV			hloubka 0,3				
VV			počet 8				
VV			(3,6*0,9+3,6*0,2/2+3,6*0,9+3,6*0,2/2+1*0,7+0,4*0,25+1*0,5+0,4*0,25+3,6*1,6)*0,3*8		34,464		
16	M	M001	lokální předrcení hrubozrnitého materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 15% plochy) položka bude čerpána se souhlasem investora	m2	576,563	49,60	28 597,52
PP			lokální předrcení hrubozrnitého materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno)				
VV			plocha 3843,75				
VV			koefficient 0,15				
VV			3843,75*0,15		576,563		
D	OST		Ostatní				68 462,23
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	150,120	129,80	19 485,58
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
VV			objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
VV			objem 83,4				
VV			koefficient 1,8				
VV			83,4*1,8		150,120		
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	57,726	129,80	7 492,83
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
	VV		objem 32,07				
	VV		koefficient 1,8				
	VV		32,07*1,8		57,726		
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	82,714	259,60	21 472,55
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3				
	VV		objem 34,464				
	VV		koefficient 2,4		82,714		
	VV		34,464*2,4				
25	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	154,170	129,80	20 011,27
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
	VV		objem 85,64				
	VV		koefficient 1,8				
	VV		85,65*1,8		154,170		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/10577 staničení 4,250-4,406

KSO:

Místo: Jelmo

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**892 928,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	892 928,80	21,00%	187 515,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 080 443,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/10577 staničení 4,250-4,406

Místo:

Jelmo

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**892 928,80****HSV - Práce a dodávky HSV****886 919,58**

1 - Zemní práce

62 350,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

820 139,04

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 430,40

OST - Ostatní**6 009,22**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/10577 staničení 4,250-4,406

Místo:

Jelmo

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							892 928,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				886 919,58
D	1		Zemní práce				62 350,14
17	K	113321	ODSTRÁNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	38,376	315,10	12 092,28
	PP		ODSTRÁNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM				
	VV		odvoz do 0,5 km				
	VV		naložení a převoz přebytku z recyklace z SO 104 na SO 103				
	VV		délka 156				
	VV		šířka 6,15				
	VV		hloubka 0,04				
	VV		156*6,15*0,04		38,376		
12	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	47,970	821,30	39 397,76
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	VV		v tl. 50 mm				
	VV		délka 156				
	VV		šířka 6,15				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		156*6,15*0,05		47,970		
13	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	115,128	-1,00	-115,13
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T				
	VV		PAU skupina ZAS T2				
	VV		objem 47,97				
	VV		koeficient 2,4				
	VV		47,97*2,4		115,128		
9	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1,920	553,40	1 062,53
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 8 cm				
	VV		délka 40				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 0,4				
	VV		hloubka 0,08				
	VV		(40+20)*0,4*0,08		1,920		
7	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	23,800	416,50	9 912,70
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	VV		čištění příkopu dlážděného lomovým kamenem od nánosů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			předpoklad 0,1 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku				
			VV délka 143				
			VV délka 95				
			VV koeficient 0,1				
			VV (143+95)*0,1		23,800		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
	D	5	Komunikace pozemní				820 139,04
19	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	959,400	299,70	287 532,18
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM				
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:				
	VV		1. krok rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 190 mm s reprofiliací a homogenizací podélného i příčného profilu				
	VV		včetně odvozu přebytečného materiálu v tl. 40 mm na SO 103 v předpokládané tl. 20 mm				
	VV		hutnění na niveletu 90 mm, v rámci tohoto kroku bude veškerý				
	VV		rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky				
	VV		2. krok provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2 TKP a kap.5 včetně				
	VV		případných ITT / průkazných zkoušek v tl. 150 mm na niveletu 90 mm, předpokládané množství přísad při recyklaci je				
	VV		2% asfaltové emulze a 4 % cementu, bude upřesněno na základě rozboru				
	VV		délka 156				
	VV		šířka 6,15				
	VV		156*6,15		959,400		
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	6,000	103,80	622,80
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmujete postřiky, nátěry				
	VV		ze šterkodrti zrnitost 0-16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, průměrná šířka 0,10 m				
	VV		(rýha v krajnici po pokládce AHV)				
	VV		délka 40				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 0,1				
	VV		(40+20)*0,1		6,000		
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	959,400	23,60	22 641,84
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,6-1,0 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 156				
	VV		šířka 6,15				
	VV		156*6,15		959,400		
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	956,900	18,90	18 085,41
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		0,2-0,6 kg/m2				
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26				
	VV		délka 116				
	VV		šířka 6,15				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 6,1				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 6,075				
	VV		116*6,15+20*6,1+20*6,075		956,900		
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	956,100	240,70	230 133,27
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		PSC					
		VV	ACO 11 (50/70)				
		VV	ČSN 736121,TKP kap.7				
		VV	délka 116				
		VV	šířka 6,15				
		VV	délka 20				
		VV	šířka 6,08				
		VV	délka 20				
		VV	šířka 6,055				
		VV	116*6,15+20*6,08+20*6,055		956,100		
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	957,900	272,60	261 123,54
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		PSC					
		VV	ACL 16+ (50/70)				
		VV	ČSN 736121,TKP kap.7				
		VV	délka 116				
		VV	šířka 6,15				
		VV	délka 20				
		VV	šířka 6,125				
		VV	délka 20				
		VV	šířka 6,1				
		VV	116*6,15+20*6,125+20*6,1		957,900		
	D	8	Trubní vedení				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 430,40
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	312,000	14,20	4 430,40
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
		PP	vodicí čára				
		VV	délka 156				
		VV	počet 2				
		VV	156*2		312,000		
	D	OST	Ostatní				6 009,22
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	42,840	129,80	5 560,63
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
		PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
		VV	objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3				
		VV	objem 23,8				
		VV	koefficient 1,8				
		VV	23,8*1,8		42,840		
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,456	129,80	448,59
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
		PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
		VV	objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3				
		VV	objem 1,92				
		VV	koefficient 1,8				
		VV	1,92*1,8		3,456		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO105 - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Libnič-Jelmo

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 315,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 315,40	21,00%	14 766,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	85 081,63	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Libnič-Jelmo

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 315,40

HSV - Práce a dodávky HSV

70 315,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 315,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Libnič-Jelmo

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 315,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 315,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 315,40
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	194,70	7 788,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
	VV		počet 40		40,000		
	VV		40				
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	141,60	5 664,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	VV		počet 40		40,000		
	VV		40				
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 440,000	14,20	20 448,00
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	VV		počet 40		1 440,000		
	VV		dny 36				
	VV		40*36				
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	212,40	1 699,20
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
	VV		počet 8		8,000		
	VV		8				
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	165,20	1 321,60
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	VV		počet 8		8,000		
	VV		8				
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	288,000	28,30	8 150,40
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	VV		počet 8		288,000		
	VV		dny 36				
	VV		8*36				
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	188,80	377,60
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie počet 2 2				
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	141,60	283,20
			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 2 2				
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	72,000	41,30	2 973,60
			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. počet 2 dny 36 2*36				
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	53,10	1 593,00
			DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí počet 30 30				
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	35,40	1 062,00
			DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 30 30				
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	9,40	2 820,00
			DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. počet 30 dny 10 30*10				
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	188,80	377,60
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí počet 2 2				
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	141,60	283,20
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 2 2				
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	72,000	33,00	2 376,00
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. počet 2 dny 36 2*36				
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	177,00	5 310,00
			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí počet 30 30				

30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	141,60	4 248,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	VV		počet 30				
	VV		30		30,000		
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDE N	300,000	11,80	3 540,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNĚ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
	VV		počet 30				
	VV		dny 10				
	VV		30*10		300,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO106 - Oprava objízdných tras

KSO:

Místo: dle schváleného DIO

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Bude čerpáno na základě souhlasu investora

Cena bez DPH**592 387,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	592 387,38	21,00%	124 401,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****716 788,73****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO106 - Oprava objízdných tras

Místo:

dle schváleného DIO

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**592 387,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

592 387,38

1 - Zemní práce

79 692,48

5 - Komunikace pozemní

512 694,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt: SO106 - Oprava objízdnych tras

Místo: dle schváleného DIO

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

592 387,38

D HSV Práce a dodávky HSV 592 387,38

D 1 Zemní práce 79 692,48

12	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	20,100	1 652,00	33 205,20
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM

W v tl. 50 mm, bude uloženo na skládce SÚS

W délka 60

W šířka 3,3

W délka 30

W šířka 4,3

W délka 25

W šířka 3

W hloubka 0,05

W (60*3,3+30*4,3+25*3)*0,05

20,100

13	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	28,140	1 652,00	46 487,28
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM

W v tl. 70 mm, bude uloženo na skládce SÚS

W délka 60

W šířka 3,3

W délka 30

W šířka 4,3

W délka 25

W šířka 3

W hloubka 0,05

W (60*3,3+30*4,3+25*3)*0,07

28,140

D 5 Komunikace pozemní 512 694,90

9	K	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	73,000	99,10	7 234,30
---	---	--------	---	----	--------	-------	----------

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM

W výsrava nezpevněných vozovek - asfaltovým recyklatem

W délka 15

W délka 10

W délka 20

W délka 15

W délka 5

W délka 8

W šířka 1

W (15+10+20+15+5+8)*1

73,000

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	522,000	18,90	9 865,80
---	---	--------	--	----	---------	-------	----------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném

množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu

nápojení, ukončení

W 0,2-0,6 kg/m2

W ČSN 736129,TKP kap.26

W délka 60

W šířka 3,3

W délka 30

W šířka 4,3

W délka 25

W šířka 3

W délka 40

W šířka 1,5

W počet 2

W 60*3,3+30*4,3+25*3+40*1,5*2

522,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	462,000	430,70	198 983,40
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM				
	W		ACO 11 (50/70)				
	W		ČSN 736121,TKP kap.7				
	W		délka 60				
	W		šířka 3,3				
	W		délka 30				
	W		šířka 4,3				
	W		délka 25				
	W		šířka 3				
	W		délka 40				
	W		šířka 1,5				
	W		60*3,3+30*4,3+25*3+40*1,5		462,000		
14	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	462,000	546,30	252 390,60
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	W		ACL 22 (50/70)				
	W		ČSN 736121,TKP kap.7				
	W		délka 60				
	W		šířka 3,3				
	W		délka 30				
	W		šířka 4,3				
	W		délka 25				
	W		šířka 3				
	W		délka 40				
	W		šířka 1,5				
	W		60*3,3+30*4,3+25*3+40*1,5		462,000		
8	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	7,200	3 353,60	24 145,92
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL				
	W		ACL 16 11 (50/70), prům. tl. 50 mm				
	W		vyrovnání profilu				
	W		ČSN 736121,TKP kap.7				
	W		délka 40				
	W		šířka 1,5				
	W		hloubka 0,05				
	W		koefficient 2,4				
	W		(40*1,5)*0,05*2,4		7,200		
3	K	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	5,600	3 584,80	20 074,88
	PP		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)				
	W		ACO 11 (50/70) v prům.tl. 50-60 mm				
	W		lokální výspravy - bude čerpáno se souhlasem investora				
	W		ČSN 736121,TKP kap.7				
	W		předpoklad cca 5,6 tun				
	W		5,6		5,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

**SO107 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení
inženýrských sítí, geodetické zaměření**

KSO:

Místo: Libnič - Jelmo

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		186 794,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	186 794,00	21,00%	39 226,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	226 020,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

**SO107 - Doplňující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení
inženýrských sítí, geodetické zaměření**

Místo:

Libnič - Jelmo

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

 Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 794,00

OST - Ostatní

186 794,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10577 Libnič - Jelmo

Objekt:

SO107 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření

Místo:

Libnič - Jelmo

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

186 794,00

D	OST	Ostatní					186 794,00
7	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3,000	14 160,00	42 480,00

PP

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zkouškami
recyklace
počet 3
3

VV

W

W

3,000

6	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	29 500,00	29 500,00
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízením
počet 1
1

W

W

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	29 500,00	29 500,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
pracemi
geodetické zaměření silničních příkopů při jejich čištění
počet 1
1

W

W

W

1,000

8	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	85 314,00	85 314,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
pracemi
geodetické zaměření vozovkových vrstev
počet 1
1

W

W

W

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12238-001

Stavba: Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlávátce

KSO:

Místo: Lékařova Lhota-Hlávátce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Délka realizace: 20 kalendářních dnů

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**7 629 074,14**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 629 074,14	1 602 105,57
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**9 231 179,71**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/12238-001

Stavba: Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce

Místo: Lékařova Lhota-Hlavitce

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 629 074,14	9 231 179,71
SO101	Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce staničení km 1.075-1.860	3 926 101,17	4 750 582,42
SO102	Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce staničení km 1.860-2.427	3 454 478,15	4 179 918,56
SO103	Doplňující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření	137 116,00	165 910,36
SO104	Oprava objízdných tras	66 360,42	80 296,11
SO105	Doplňující údaje - DIO	45 018,40	54 472,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

**S0101 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce staničení
km 1,075-1,860**

KSO:

Místo: Lékařova Lhota - Hlavatce

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 926 101,17**DPH základní
sníženáZáklad daně
3 926 101,17
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
824 481,25
0,00**Cena s DPH****v CZK****4 750 582,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce

Objekt:

**SO101 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce staničení
km 1,075-1,860**

Místo:

Lékařova Lhota - Hlavitce

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Projektant:

 Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 926 101,17

HSV - Práce a dodávky HSV

3 861 600,17

1 - Zemní práce

281 667,72

5 - Komunikace pozemní

3 538 003,25

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 929,20

OST - Ostatní

64 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce staničení km 1,075-1,860

Místo:

Lékařova Lhota - Hlavatce

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 926 101,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 861 600,17	
D	1		Zemní práce				281 667,72	
11	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	131,880	1 254,30	165 417,08	OTSKP 2021
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
VV			v tl. 40 mm					
VV			délka 785					
VV			šířka 4,2					
VV			hloubka 0,04					
VV			785*4,2*0,04		131,880			
28	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,100	1 315,70	131,57	OTSKP 2021
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
VV			v prům. tl. 25 mm					
VV			v místech křížovky a sjezdů, recyklát bude zpracován v rámci reprofilace					
VV			délka 8					
VV			šířka 0,5					
VV			hloubka 0,025					
VV			8*0,5*0,025		0,100			
29	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,163	1 315,70	214,46	OTSKP 2021
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
VV			v prům. tl. 25 mm					
VV			v místech křížovky a sjezdů, recyklát bude zpracován v rámci reprofilace					
VV			délka 13					
VV			šířka 0,5					
VV			hloubka 0,025					
VV			13*0,5*0,025		0,163			
12	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	316,512	-1,00	-316,51	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T					
VV			objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3, PAU skupina ZAS T2					
VV			objem 131,88					
VV			koeficient 2,4					
VV			131,88*2,4		316,512			
26	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	58,120	437,80	25 444,94	OTSKP 2021
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a rošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pečení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma tlátových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
VV			prům. hl. 20 cm a šířka cca 20 cm					
VV			odlážení části nepevněné krajnice, jedná se o předpokládané množství-rozsah bude upřesněn dle skutečnosti					
VV			délka 785					
VV			počet 2					
VV			délka 117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 0,2					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		(785*2-117)*0,2*0,2		58,120			
13	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	217,950	416,50	90 776,18	OTSKP 2021
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU					
	VV		předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku					
	VV		délka 785					
	VV		počet 2					
	VV		délka 117					
	VV		koeficient 0,15					
	VV		(785*2-117)*0,15		217,950			
	D	5	Komunikace pozemní				3 538 003,25	
5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	3 611,000	326,90	1 180 435,90	OTSKP 2021
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
	VV		220 mm					
	VV		recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 187 mm s reprofiliací					
	VV		s doplněním přebytečného materiálu z SO102 do rýh v krajnicích (58,12 m3) a navýšení v tl. 33 mm (117,529 m3)					
	VV		homogenizaci podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu - 7 mm					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap.5					
	VV		včetně případných ITI/prukazných zkoušek v tl. 220 mm					
	VV		předpokládané množství přísad při recyklaci je 2% asfaltové emulze a 4% cementu					
	VV		délka 785					
	VV		šířka 4,6		3 611,000			
	VV		785*4,6					
25	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	595,200	159,30	94 815,36	OTSKP 2021
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		zrntost 0-16 mm se zhuštěním, tl. do 200 mm, š=0,40 m					
	VV		dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)					
	VV		délka 785					
	VV		počet 2					
	VV		délka 82					
	VV		šířka 0,4					
	VV		(785*2-82)*0,4		595,200			
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 611,000	23,60	85 219,60	OTSKP 2021
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		0,6-1,0 kg / m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 785					
	VV		šířka 4,6					
	VV		785*4,6		3 611,000			
31	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	42,000	23,60	991,20	OTSKP 2021
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		0,6-1,0 kg / m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 42					
	VV		šířka 1					
	VV		42*1		42,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 534,550	18,90	66 803,00	OTSKP 2021
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		0,2-0,6 kg/m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 785					
	VV		šířka 4,5					
	VV		délka 82					
	VV		šířka 0,025					
	VV		785*4,5+82*0,025		3 534,550			
30	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,000	18,90	396,90	OTSKP 2021
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		0,2-0,6 kg/m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 42					
	VV		šířka 0,5					
	VV		42*0,5		21,000			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	42,000	310,30	13 032,60	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 42					
	VV		šířka 1					
	VV		42*1		42,000			
33	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 495,300	310,30	1 084 591,59	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 785					
	VV		šířka 4,45					
	VV		délka 82					
	VV		šířka 0,025					
	VV		785*4,45+82*0,025		3 495,300			
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 573,800	282,00	1 007 811,60	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 785					
	VV		šířka 4,55					
	VV		délka 82					
	VV		šířka 0,025					
	VV		785*4,55+82*0,025		3 573,800			
32	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1,512	2 583,00	3 905,50	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACO 11 (50/70), prům. tl. 30 mm					
	VV		vyrovnání a napojení v místech připojení					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 42					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		42*0,5*0,03*2,4		1,512			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 929,20	
27	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	32,000	613,60	19 635,20	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
	VV		dodání a osazení včetně zemních prací					
	VV		počet 32					
	VV		32		32,000			
23	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 570,000	14,20	22 294,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náletového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 785					
	VV		počet 2					
	VV		785*2		1 570,000			
	D	OST	Ostatní				64 501,00	
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	104,616	129,80	13 579,16	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 58,12					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		58,12*1,8		104,616			
17	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	392,310	129,80	50 921,84	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 217,95					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		217,95*1,8		392,310			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

**SO102 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce staničení
km 1,860-2,427**

KSO:

Místo:

Hlavatce

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 454 478,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 454 478,15	21,00%	725 440,41
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 179 918,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

**SO102 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce staničení
km 1,860-2,427**

Místo:

Hlavatce

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3 454 478,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 431 229,80

1 - Zemní práce

248 730,69

5 - Komunikace pozemní

3 058 178,51

8 - Trubní vedení

20 119,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 201,60

OST - Ostatní

23 248,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce staničení
km 1,860-2,427

Místo:

Hlavatce

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 454 478,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 431 229,80	
D	1		Zemní práce				248 730,69	
25	K	113322	ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM	M3	175,384	328,00	57 525,95	OTSKP 2021
	PP		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s</i>					
			<i>vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za</i>					
			<i>skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého</i>					
			<i>množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do</i>					
			<i>jednotkové ceny hourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu</i>					
			<i>k položce).</i>					
	PSC							
	vv		naložení a převoz přebytku z recyklace z SO102 na SO101)					
	vv		objem 3188,8					
	vv		koefficient 0,055					
	vv		3188,8*0,055		175,384			
11	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	111,608	1 289,70	143 940,84	OTSKP 2021
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	vv		v tl. 35 mm					
	vv		délka 40					
	vv		šířka 4,4					
	vv		délka 70					
	vv		šířka 5,4					
	vv		délka 70					
	vv		šířka 5,6					
	vv		délka 30					
	vv		šířka 5,8					
	vv		délka 75					
	vv		šířka 5					
	vv		délka 282					
	vv		šířka 5,9					
	vv		hloubka 0,035					
	vv		(40*4,4+70*5,4+70*5,6+30*6,8+75*5+282*5,9)*0,035		111,608			
12	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	267,859	-1,00	-267,86	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
	vv		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3, PAU skupina ZAS					
	vv		T2					
	vv		objem 111,608					
	vv		koefficient 2,4					
	vv		111,608*2,4		267,859			
21	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	11,725	553,40	6 488,62	OTSKP 2021
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU					
	vv		s odvozem přbytečného materiálu na skládku v prům. tl. 5 cm					
	vv		délka 70					
	vv		délka 16					
	vv		délka 56					
	vv		délka 121					
	vv		délka 74					
	vv		délka 82					
	vv		délka 50					
	vv		šířka 0,5					
	vv		hloubka 0,05					
	vv		(70+16+56+121+74+82+50)*0,5*0,05		11,725			
13	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	59,850	416,50	24 927,53	OTSKP 2021
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU					
	vv		předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přbytečného materiálu na					
	vv		skládku					
	vv		délka 16					
	vv		délka 56					
	vv		délka 121					
	vv		délka 74					
	vv		délka 82					
	vv		délka 50					
	vv		koefficient 0,15					
	vv		(16+56+121+74+82+50)*0,15		59,850			
16	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	27,930	577,00	16 115,61	OTSKP 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM					
VV			šíře 0,7 m					
VV			rýha pro osazení příkopových žlabů					
VV			délka 44					
VV			délka 70					
VV			šířka 0,7					
VV			hloubka 0,35					
VV			(44+70)*0,7*0,35		27,930			
D	5		Komunikace pozemní				3 058 178,51	
5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	3 188,800	326,90	1 042 418,72	OTSKP 2021
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
VV			220 mm					
VV			recyklaci provést ve dvou krocích:					
VV			1 krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 275 mm s reprofilací a s následným odvozem přebytečného materiálu v tl. 55 mm (175,384 m3)					
VV			na SO101, a homogenizací					
VV			podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu - 90 mm					
VV			v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napádaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
VV			2 krok - provedení recyklace za studena RS 0/63 CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap.5					
VV			včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 220 mm					
VV			předpokládané množství přísad při recyklaci je 2% asfaltové emulze a 4% cementu					
VV			délka 40					
VV			šířka 4,4					
VV			délka 70					
VV			šířka 5,4					
VV			délka 7					
VV			šířka 5,6					
VV			délka 30					
VV			šířka 6,8					
VV			délka 75					
VV			šířka 5					
VV			délka 282					
VV			šířka 5,9					
VV			40*4,4+70*5,4+70*5,6+30*6,8+75*5+282*5,9		3 188,800			
18	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	39,900	103,80	4 141,62	OTSKP 2021
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
VV			zrnitost 0-16 mm se zhuštěním					
VV			tl. do 100 mm, š=0,1 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
VV			délka 16					
VV			délka 56					
VV			délka 121					
VV			délka 74					
VV			délka 82					
VV			délka 50					
VV			šířka 0,1					
VV			(16+56+121+74+82+50)*0,1		39,900			
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 188,800	23,60	75 255,68	OTSKP 2021
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
VV			0,6-1,0 kg / m2					
VV			ČSN 736129, TKP kap.26					
VV			délka 40					
VV			šířka 4,4					
VV			délka 70					
VV			šířka 5,4					
VV			délka 70					
VV			šířka 5,6					
VV			délka 30					
VV			šířka 6,8					
VV			délka 75					
VV			šířka 5					
VV			délka 282					
VV			šířka 5,9					
VV			40*4,4+70*5,4+70*5,6+30*6,8+75*5+282*5,9		3 188,800			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 168,600	18,90	59 886,54	OTSKP 2021
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			0,2-0,6 kg/m2					
VV			ČSN 736129, TKP kap.26					
VV			délka 40					
VV			šířka 4,4					
VV			délka 70					
VV			šířka 5,4					
VV			délka 70					
VV			šířka 5,6					
VV			délka 30					
VV			šířka 6,8					
VV			délka 75					
VV			šířka 5					
VV			délka 282					
VV			šířka 5,9					
VV			délka 404					
VV			šířka 0,05					
VV			40*4,4+70*5,4+70*5,6+30*6,8+75*5+282*5,9+404*0,05		3 168,600			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	3 158,500	310,30	980 082,55	OTSKP 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 40					
	VV		šířka 4,4					
	VV		délka 70					
	VV		šířka 5,4					
	VV		délka 70					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 30					
	VV		šířka 6,8					
	VV		délka 75					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 282					
	VV		šířka 5,9					
	VV		délka 404					
	VV		šířka 0,075					
	VV		40*4,4+70*5,4+70*5,6+30*6,8+75*5,9-404*0,075		3 158,500			
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	3 178,700	282,00	896 393,40	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 40					
	VV		šířka 4,4					
	VV		délka 70					
	VV		šířka 5,4					
	VV		délka 70					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 30					
	VV		šířka 6,8					
	VV		délka 75					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 282					
	VV		šířka 5,9					
	VV		délka 404					
	VV		šířka 0,025					
	VV		40*4,4+70*5,4+70*5,6+30*6,8+75*5,9-404*0,025		3 178,700			
	D	8	Trubní vedení				20 119,00	
19	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	11,000	1 829,00	20 119,00	OTSKP 2021
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		počet 11					
	VV		11		11,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 201,60	
23	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 134,000	14,20	16 102,80	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu vodící čára					
	VV		délka 567					
	VV		počet 2					
	VV		567*2		1 134,000			
24	M	M001	VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka s balotinou-zřízení)	ks	2,000	3 020,80	6 041,60	
	PP		VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka s balotinou-zřízení)					
15	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	114,000	719,80	82 057,20	OTSKP 2021
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	VV		do betonového lože šíře 60 cm, včetně materiálu					
	VV		délka 44					
	VV		délka 70					
	VV		44+70		114,000			
	D	OST	Ostatní				23 248,35	
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	107,730	129,80	13 983,35	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 59,85					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		59,85*1,8		107,730			
17	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	50,274	129,80	6 525,57	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 27,93					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		27,93*1,8		50,274			
22	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,105	129,80	2 739,43	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 11,725					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		11,725*1,8		21,105			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO103 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření

KSO:

Místo: III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**137 116,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
137 116,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
28 794,36
0,00**Cena s DPH****v CZK****165 910,36**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce

Objekt: **SO103 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření**

Místo: III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 25.5.2022

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**137 116,00**

OST - Ostatní

137 116,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO103 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření

Místo:

III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 116,00

D	OST	Ostatní					137 116,00	
7	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	14 160,00	28 320,00	OTSKP 2021
PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
VV		rozborů recyklace						
VV		počet 2						
VV		2			2,000			
6	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	17 700,00	17 700,00	OTSKP 2021
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízením						
VV		počet 1						
VV		1			1,000			
3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	11 328,00	11 328,00	OTSKP 2021
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
VV		geodetické zaměření spádů silničních příkopů při jejich čištění						
VV		počet 1						
VV		1			1,000			
8	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	79 768,00	79 768,00	OTSKP 2021
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
VV		geodetické zaměření vozovkových vrstev						
VV		počet 1						
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO104 - Oprava objízdných tras

KSO:

Místo:

dle schváleného DIO

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Bude čerpáno na základě souhlasu investora

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**66 360,42**DPH základní
snížená

Základ daně

66 360,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 935,69

0,00

Cena s DPH**v CZK****80 296,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO104 - Oprava objízdných tras

Místo:

dle schváleného DIO

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**66 360,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

66 360,42

1 - Zemní práce

4 046,40

5 - Komunikace pozemní

62 314,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO104 - Oprava objízdných tras

Místo:

dle schváleného DIO

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 360,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 360,42

D 1

Zemní práce

4 046,40

2	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,250	1 439,60	3 239,10	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP

FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

VV

v tl. 50 mm

VV

plocha 45

VV

hloubka 0,05

VV

45*0,05

2 250

9	K	11372B	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	51,750	15,60	807,30	OTSKP 2021
---	---	--------	--	-----	--------	-------	--------	------------

PP

FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

VV

bude uloženo na SÚS

VV

objem 2,25

VV

vzdálenost 23

VV

2,25*23

51,750

D 5

Komunikace pozemní

62 314,02

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	45,000	18,90	850,50	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	--------	-------	--------	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - opravu napojení, ukončení

VV

0,2-0,6 kg/m2

VV

ČSN 736129, TKP kap.26

VV

plocha 45

VV

45

45,000

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	45,000	683,20	30 744,00	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

VV

ACO 11 (50/70)

VV

ČSN 736121, TKP kap.7

VV

plocha 45

VV

45

45,000

7	K	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	5,400	5 688,80	30 719,52	OTSKP 2021
---	---	--------	---------------------------------------	---	-------	----------	-----------	------------

PP

VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)

VV

ACO 11 (50/70) v prům. tl. 50-60 mm

VV

ČSN 736121, TKP kap.7

VV

váha 5,4

VV

5,4

5,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Lékařova Lhota-Hlavatce

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**45 018,40**DPH základní
sníženáZáklad daně
45 018,40
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
9 453,86
0,00**Cena s DPH****v CZK****54 472,26****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavatce

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Lékařova Lhota-Hlavatce

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 25.5.2022

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**45 018,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

45 018,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 018,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota-Hlavitce

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Lékařova Lhota-Hlavitce

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 018,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 018,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 018,40

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22,000	283,20	6 230,40	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 22					
PSC								
VV								
VV					22,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	236,00	5 192,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 22					
PSC								
VV								
VV					22,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	374,000	17,70	6 619,80	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 22					
PSC								
VV								
VV								
VV					374,000			
19	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	377,60	1 510,40	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 4					
PSC								
VV								
VV					4,000			
20	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	330,40	1 321,60	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 4					
PSC								
VV								
VV					4,000			
21	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	33,00	1 980,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 4					
PSC								
VV								
VV								
VV					60,000			
7	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	295,00	590,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie počet 2					
PSC								
VV								
VV					2,000			
8	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	236,00	472,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 2					
PSC								
VV								
VV					2,000			
9	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	34,000	41,30	1 404,20	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 2					
	VV		dny 17		34,000			
	VV		2*17					
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	53,10	1 062,00	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 20		20,000			
	VV		20					
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	35,40	708,00	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20		20,000			
	VV		20					
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	9,40	1 880,00	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20		200,000			
	VV		dny 10					
	VV		20*10					
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	212,40	424,80	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 2		2,000			
	VV		2					
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	188,80	377,60	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 2		2,000			
	VV		2					
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	34,000	35,40	1 203,60	OTSKP 2021
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 2		34,000			
	VV		dny 17					
	VV		2*17					
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	212,40	4 248,00	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 20		20,000			
	VV		20					
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	188,80	3 776,00	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20		20,000			
	VV		20					
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	340,000	17,70	6 018,00	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20		340,000			
	VV		dny 17					
	VV		20*17					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12238-001
Stavba: Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

KSO:
 Místo: Lékařova Lhota

CC-CZ:
 Datum: 25.5.2022

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

IC: 70890640
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
 Skanska a.s.

IC: 26271303
 DIČ: CZ699004845

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:
 Délka realizace: 17 kalendářních dnů

Cena bez DPH			4 614 942,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 614 942,00	969 137,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 584 079,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/12238-001

Stavba: Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Místo: Lékařova Lhota

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 614 942,00	5 584 079,82
SO101	Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,160-0,350	1 117 632,94	1 352 335,86
SO102	Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,350-0,842	3 191 813,36	3 862 094,17
SO103 a	DIO - komunikace	57 851,60	70 000,44
SO103 b	DIO - chodník	143 686,10	173 860,18
SO104	Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření	103 958,00	125 789,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,160-0,350

KSO:

Místo:

Lékařova Lhota

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890640

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 117 632,94**

DPH základní snížená	Základ daně 1 117 632,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 234 702,92 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH**v CZK****1 352 335,86****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,160-0,350

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

 Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 117 632,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 072 653,92

1 - Zemní práce

61 008,34

5 - Komunikace pozemní

1 006 249,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 396,00

OST - Ostatní

44 979,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,160-0,350

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 117 632,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 072 653,92

D 1

Zemní práce

61 008,34

7	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	1 634,304	6,50	10 622,98	OTSKP 2021
---	---	--------	---	-----	-----------	------	-----------	------------

PP

VV

VV

VV

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET
PODKLADU - DOPRAVA
váha 116,736
vzdálenost 14
116,736*14

1 634,304

8	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	38,912	1 242,50	48 348,16	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP

VV

VV

VV

VV

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
v tl. 40 mm
délka 190
šířka 5,12
hloubka 0,04
190*5,12*0,04

38,912

9	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	93,389	-1,00	-93,39	
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------	--

PP

VV

VV

VV

VV

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-
KČ/T
PAU skupina ZAS T1
objem 38,912
koeficient 2,4
38,912*2,4

93,389

11	K	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	3,850	553,40	2 130,59	OTSKP 2021
----	---	-------	---------------------------	----	-------	--------	----------	------------

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 5 cm

délka 10

délka 10

délka 90

šířka 0,7

hloubka 0,05

(10+10+90)*0,7*0,05

3,850

D 5

Komunikace pozemní

1 006 249,58

5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	972,800	380,00	369 664,00	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO

250MM

190 mm

recyklaci provést ve dvou krocích

1. krok: rozfrézování stávajících podkladních vestev v tl. 240

mm s reprofilací a s následným odvozem přebytečného

materiálu v tl. 50 mm (48, m3) na

řízenou skládku a homogenizaci podélného i příčného profilu,

hutnění na niveletu - 90 mm

2. krok: provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a

ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5 včetně případných ITT /

průkazných zkoušek v tl. 190 mm

předpokládané množství přísad při recyklaci je 2% asfaltové

emulze a 4 % cementu

délka 190

šířka 5,12

190*5,12

972,800

10	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	17,700	103,80	1 837,26	OTSKP 2021
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------	------------

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO

100MM

materiál zrnitost 0-16 mm se zhutněním, š= 0,1 m

(dosypání rýhy po pokládce AHV)

délka 167

délka 10

šířka 0,1

(167+10)*0,1

17,700

4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	972,800	23,60	22 958,08	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP

VV

VV

VV

VV

INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

0,6-1,0 kg/m2

ČSN 736129,TKP kap.26

délka 190

šířka 5,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					972,800			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	963,950	18,90	18 218,66	OTSKP 2021
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		0,2-0,6 kg/m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 23					
	VV		šířka 5,12					
	VV		délka 157					
	VV		šířka 5,07					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,02					
	VV		23*5,12+157*5,07+10*5,02		963,950			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	959,525	322,10	309 063,00	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		ACO11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 23					
	VV		šířka 5,12					
	VV		délka 157					
	VV		šířka 5,045					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 4,97					
	VV		23*5,12+157*5,045+10*4,97		959,525			
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	968,375	293,80	284 508,58	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 23					
	VV		šířka 5,12					
	VV		délka 157					
	VV		šířka 5,095					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,07					
	VV		23*5,12+157*5,095+10*5,07		968,375			
							5 396,00	
D 9								
13	K	915111C	Ostatní konstrukce a práce, bourání VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	380,000	14,20	5 396,00	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodíčí čára					
	VV		délka 190					
	VV		počet 2		380,000			
	VV		190*2					
							44 979,02	
D OST								
6	K	014102	Ostatní POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	116,736	377,60	44 079,51	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3, PAU skupina ZAS					
	VV		T4					
	VV		objem 48,64					
	VV		koefficient 2,4		116,736			
	VV		48,64*2,4					
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,930	129,80	899,51	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 3,85					
	VV		koefficient 1,8		6,930			
	VV		3,85*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,350-0,842

KSO:

Místo:

Lékařova Lhota

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890640

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 191 813,36**DPH základní
sniženáZáklad daně
3 191 813,36
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
670 280,81
0,00**Cena s DPH****v CZK****3 862 094,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,350-0,842

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3 191 813,36****HSV - Práce a dodávky HSV****3 070 550,03**

1 - Zemní práce

258 251,03

5 - Komunikace pozemní

2 758 808,00

8 - Trubní vedení

39 518,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 972,80

OST - Ostatní**121 263,33**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota staničení km 0,350-0,842

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 191 813,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 070 550,03

D 1

Zemní práce

258 251,03

14	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	132,939	1 104,50	146 831,13	OTSKP 2021
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM					
	VV		ODVOZ DO 14 KM					
	VV		v tl. 50 mm					
	VV		délka 445					
	VV		šířka 5,415					
	VV		délka 47					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,05					
	VV		(445*5,415+47*5,3)*0,05		132,939			
8	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	106,351	1 032,50	109 807,41	OTSKP 2021
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	VV		v tl. 40 mm					
	VV		délka 445					
	VV		šířka 5,415					
	VV		délka 47					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		(445*5,415+47*5,3)*0,04		106,351			
9	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	255,242	-1,00	-255,24	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
	VV		PAU skupina ZAS T1 a T2					
	VV		objem 106,351					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		106,351*2,4		255,242			
11	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	3,375	553,40	1 867,73	OTSKP 2021
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU					
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 5 cm (před recyklací)					
	VV		délka 40					
	VV		délka 50					
	VV		délka 45					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,05					
	VV		(40+50+45)*0,5*0,05		3,375			
	D 5		Komunikace pozemní					
5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	2 658,775	380,00	1 010 334,50	OTSKP 2021
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
	VV		190 mm					
	VV		recyklaci provést ve dvou krocích					
	VV		1. krok: rozfrézování stávajících podkladních vestev v tl. 190 mm s reprofiliací a homogenizací podélného i příčného profilu, hutnění na nivoletu - 90					
	VV		2. krok: provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5 včetně případných ITT / průkazných zkoušek v tl. 190 mm					
	VV		předpokládané množství přísad při recyklaci je 2% asfaltové emulze a 4 % cementu					
	VV		délka 445					
	VV		šířka 5,415					
	VV		délka 47					
	VV		šířka 5,3					
	VV		445*5,415+47*5,3		2 658,775			
10	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	9,500	103,80	986,10	OTSKP 2021
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	VV		materiál zrnitost 0-16 mm se zhutněním, š= 0,1 m (dosypání rýhy po pokládce AHV)					
	VV		délka 55					
	VV		délka 40					
	VV		šířka 0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV (55+40)*0,1					9,500			
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 658,775	23,60	62 747,09	OTSKP 2021
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		0,6-1,0 kg/m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 445					
	VV		šířka 5,415					
	VV		délka 47					
	VV		šířka 5,3					
	VV		445*5,415+47*5,3		2 658,775			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 654,075	18,90	50 162,02	OTSKP 2021
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		0,2-0,6 kg/m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 445					
	VV		šířka 5,415					
	VV		délka 47					
	VV		šířka 5,2					
	VV		445*5,415+47*5,2		2 654,075			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 651,725	322,10	854 120,62	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		ACO11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 445					
	VV		šířka 5,415					
	VV		délka 47					
	VV		šířka 5,15					
	VV		445*5,415+47*5,15		2 651,725			
3	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 656,425	293,80	780 457,67	OTSKP 2021
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 445					
	VV		šířka 5,415					
	VV		délka 47					
	VV		šířka 5,25					
	VV		445*5,415+47*5,25		2 656,425			
							39 518,20	
D 8			Trubní vedení					
15	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	2 761,20	11 044,80	OTSKP 2021
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	VV		počet 4		4,000			
	VV		4					
16	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	2 761,20	19 328,40	OTSKP 2021
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	VV		počet 7		7,000			
	VV		7					
17	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	1 829,00	9 145,00	OTSKP 2021
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		počet 5		5,000			
	VV		5					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 972,80	
13	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	984,000	14,20	13 972,80	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 492					
	VV		počet 2					
	VV		492*2		984,000			
							121 263,33	
D OST			Ostatní					
6	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	319,054	377,60	120 474,79	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		asfaltový recyklát PAU skupina ZAS T4					
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3 (bude čerpáno na základě laboratorních výsledků metodou GC/MS dle TP 150					
	VV		objem 132,939					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		132,939*2,4		319,054			
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,075	129,80	788,54	OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 3,375					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		3,375*1,8		6,075			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO103 a - DIO - komunikace

KSO:

Místo:

Lékařova Lhota

CC-CZ:

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**57 851,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 851,60	21,00%	12 148,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****70 000,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO103 a - DIO - komunikace

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 851,60

HSV - Práce a dodávky HSV

57 851,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 851,60

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO103 a - DIO - komunikace

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 851,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 851,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 851,60

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	194,70	7 788,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
VV			počet 10					
VV			40		40,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	141,60	5 664,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			počet 40					
VV			40		40,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	680,000	16,50	11 220,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
VV			počet 40					
VV			dny 17					
VV			40*17		680,000			
5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	212,40	2 124,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
VV			počet 10					
VV			10		10,000			
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	165,20	1 652,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			počet 10					
VV			10		10,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	26,00	3 900,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
VV			počet 10					
VV			dny 15					
VV			10*15		150,000			
8	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	188,80	566,40	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV			počet 3					
VV			3		3,000			
9	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	141,60	424,80	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ					
VV			počet 3					
VV			3		3,000			
10	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	41,30	1 858,50	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNÉ					
VV			počet 3					
VV			dny 15					
VV			3*15		45,000			
11	K	916222	DOPRAVNÍ KÚŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	53,10	2 124,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ KÚŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV			počet 40					
VV			40		40,000			
12	K	916223	DOPRAVNÍ KÚŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	35,40	1 416,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ KÚŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			počet 40					
VV			40		40,000			
13	K	916229	DOPRAVNÍ KÚŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	9,40	1 880,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ KÚŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
VV			počet 40					
VV			dny 5					
VV			40*5		200,000			
14	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	194,70	584,10	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV			počet 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV					3	3,000			
15	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	141,60	424,80	OTSKP 2021	
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ									
VV počet 3					3,000				
VV					3				
16	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	35,40	1 593,00	OTSKP 2021	
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ									
VV počet 3									
VV dny 15					45,000				
VV 3*15									
17	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	177,00	7 080,00	OTSKP 2021	
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM									
VV počet 40					40,000				
VV 40									
18	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	129,80	5 192,00	OTSKP 2021	
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ									
VV počet 40					40,000				
VV 40									
19	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	11,80	2 360,00	OTSKP 2021	
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ									
VV počet 40									
VV dny 5					200,000				
VV 40*5									
D	OST	Ostatní						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO103 b - DIO - chodník

KSO:

Místo: Lékařova Lhota

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**143 686,10**DPH základní
sníženáZáklad daně
143 686,10
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
30 174,08
0,00**Cena s DPH****v CZK****173 860,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO103 b - DIO - chodník

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 686,10

HSV - Práce a dodávky HSV

143 686,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 686,10

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO103 b - DIO - chodník

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 686,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 686,10

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 686,10

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	194,70	7 788,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
VV			počet 40					
VV			40		40,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	141,60	5 664,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			počet 40					
VV			40		40,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 920,000	16,50	48 180,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
VV			počet 40					
VV			dny 73					
VV			40*73		2 920,000			
5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	212,40	2 124,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
VV			počet 10					
VV			10		10,000			
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	165,20	1 652,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			počet 10					
VV			10		10,000			
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	28,30	16 980,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
VV			počet 10					
VV			dny 60					
VV			10*60		600,000			
8	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	188,80	566,40	OTSKP 2021
PP			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV			počet 3					
VV			3		3,000			
9	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	141,60	424,80	OTSKP 2021
PP			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
VV			počet 3					
VV			3		3,000			
10	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,000	41,30	7 434,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
VV			počet 3					
VV			dny 60					
VV			3*60		180,000			
11	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	53,10	2 124,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV			počet 40					
VV			40		40,000			
12	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	35,40	1 416,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			počet 40					
VV			40		40,000			
13	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 400,000	9,40	13 160,00	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
VV			počet 40					
VV			dny 35					
VV			40*35		1 400,000			
14	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	194,70	584,10	OTSKP 2021
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV			počet 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					3	3,000		
15	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	141,60	424,80	OTSKP 2021
PP					DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ			
VV					počet 3			
VV					3			
16	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,000	35,40	6 372,00	OTSKP 2021
PP					DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ			
VV					počet 3			
VV					dny 60			
VV					3*60			
					180,000			
17	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	177,00	7 080,00	OTSKP 2021
PP					SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			
VV					počet 40			
VV					40			
					40,000			
18	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	129,80	5 192,00	OTSKP 2021
PP					SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ			
VV					počet 40			
VV					40			
					40,000			
19	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 400,000	11,80	16 520,00	OTSKP 2021
PP					SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ			
VV					počet 40			
VV					dny 35			
VV					40*35			
					1 400,000			
D OST							0,00	Ostatní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

**SO104 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení
inženýrských sítí, geodetické zaměření**

KSO:

Místo: Lékařova Lhota

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

B

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**103 958,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
103 958,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
21 831,18
0,00**Cena s DPH****v CZK****125 789,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**103 958,00**

OST - Ostatní

103 958,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření

Místo:

Lékařova Lhota

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 958,00

D		OST	Ostatní				103 958,00	
3	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	14 160,00	28 320,00	OTSKP 2021
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	VV		recyklace					
	VV		počet 2		2,000			
	VV		2					
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	35 400,00	35 400,00	OTSKP 2021
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	VV		počet 1		1,000			
	VV		1					
2	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	40 238,00	40 238,00	OTSKP 2021
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		geodetické zaměření vozovkových vrstev					
	VV		počet 1		1,000			
	VV		1					

SKANSKA

PLNÁ MOC

PM/7431/2022

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa,

a

Ing. Jana Lintnera,

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil.Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 50 mil.Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2022.

V Olomouci

Ing. Aleš
Krupka

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Krupka
Datum: 2022.01.04
12:53:23 +01'00'

Ing. Aleš Krupka

Plnou moc přijímám:

Michal Pfať

Digitálně podepsal
Michal Pfať
Datum: 2022.01.03
07:28:02 +01'00'

Michal Pfať, ředitel závodu

Ing. Jan
LINTNER

Digitálně podepsal
Ing. Jan LINTNER
Datum: 2022.01.05
09:24:57 +01'00'

Ing. Jan Lintner, oblastní manažer