

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Osmnáctá-sever**

KSO:  
Místo: revír R3 Mrákořín

CC-CZ:  
Datum: 8.11.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>87 786,08</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 786,08	21,00%	18 435,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>106 221,16</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

9.11.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC Osmnáctá-sever**

Místo: revír R3 Mrákořín

Datum: 8.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**87 786,08**

1 - Zemní práce

24 360,32

HSV - Práce a dodávky HSV

63 425,76

5 - Komunikace pozemní

60 719,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 329,00

998 - Přesun hmot

1 377,51

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Osmnáctá-sever

Místo: revír R3 Mrákotín  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8.11.2022

Projektant:  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**87 786,08**

D		1	Zemní práce				24 360,32
1	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	2,000	208,00	416,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
2	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 mm	kus	1,000	332,00	332,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm				
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	530,000	30,00	15 900,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,960	231,00	3 455,76
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	14,960	86,00	1 286,56
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	110,000	27,00	2 970,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 425,76
D		5	Komunikace pozemní				60 719,25
7	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	420,000	114,00	47 880,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
8	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	12,750	1 007,00	12 839,25
PP			Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 329,00
9	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	27,000	27,00	729,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
10	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	12,000	50,00	600,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D		998	Přesun hmot				1 377,51
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	18,870	73,00	1 377,51
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

