

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Ve Vykázaném

KSO:
Místo: revír R3 Mrákotín

CC-CZ:
Datum: 8.11.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				88 872,66
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 872,66	21,00%	18 663,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	107 535,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

9.11.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Ve Vykázaném

Místo: revír R3 Mrákotín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8.11.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 872,66

1 - Zemní práce

23 628,75

HSV - Práce a dodávky HSV

65 243,91

5 - Komunikace pozemní

61 125,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 330,00

998 - Přesun hmot

1 788,06

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Ve Vykázaném

Místo: revír R3 Mrárotín

Datum: 8.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 872,66

D	1		Zemní práce				23 628,75
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	495,000	30,00	14 850,00

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,750	231,00	4 331,25
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	18,750	86,00	1 612,50
---	---	-----------	-----------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	105,000	27,00	2 835,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 243,91
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	5		Komunikace pozemní				61 125,85
---	---	--	--------------------	--	--	--	-----------

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	390,000	114,00	44 460,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	16,550	1 007,00	16 665,85
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 330,00
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	----------

7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	40,000	27,00	1 080,00
---	---	-----------	----------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	25,000	50,00	1 250,00
---	---	-----------	----------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D	998		Přesun hmot				1 788,06
---	-----	--	-------------	--	--	--	----------

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	24,494	73,00	1 788,06
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

