

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1513
Stavba: Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

KSO:
Místo: Blato, Landštejn

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Kolman Aleš,

Poznámka:
Délka realizace 40 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 26.05.2022

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 419 042,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 419 042,25	3 657 998,87
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			21 077 041,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/1513

Stavba: Modernizace silnice kř.III/151-Blato-Landštejn

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavt Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 419 042,25	21 077 041,12
SO 101	modernizace silnice III/1513, staničení 0,000-0,550 km	2 214 862,46	2 679 983,58
SO 102	modernizace silnice III/1513, staničení 0,550-0,737 / 0,757-1,220 km	2 608 693,46	3 156 519,09
SO 103	modernizace silnice III/1513, staničení 0,737-0,757 km	100 210,33	121 254,50
SO 104	modernizace silnice III/1513, staničení 1,220-5,980 km	11 959 798,32	14 471 355,97
SO 105	doplňující údaje - DIO	137 709,68	166 628,71
SO 106	opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	397 768,00	481 299,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,000-0,550 km

KSO:

Místo: Blato, Landštejn

CC-CZ:

Datum: 26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o,

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 214 862,46

DPH základní
snížená

Základ daně

2 214 862,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

465 121,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 679 983,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,000-0,550 km

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o,
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 214 862,46

HSV - Práce a dodávky HSV

2 214 862,46

5 - Komunikace pozemní

2 199 143,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 719,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,000-0,550 km

Místo:

Blato, Landštejn

Datum:

26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o,
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 214 862,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 214 862,46

D 5

Komunikace pozemní

2 199 143,46

10 K 567544

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM
A ASF EM TL DO 200MM

M2

2 585,000

355,73

919 582,05

PP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 200MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy
v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky,
nátery

VV

"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN
13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"

VV

"úprava povrchu hogenizací grejdrem, vyrovnání podélného a
příčného profilu včetně doplnění přebytečným materiálem z
SO 102 se zhuštěním"

VV

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s
dostatečným časovým předstihem"

VV

"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%,
asfaltová emulze min 3%"

VV

"délka 550 m"

VV

"průměrná šířka 4,7 m"

VV

550*4,7

2 585,000

11 K 572123

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

2 585,000

28,00

72 380,00

PP

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV

"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"

VV

"délka 550 m"

VV

"průměrná šířka 4,7 m"

VV

550*4,7

2 585,000

12 K 574A03

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
11

M3

77,550

6 030,14

467 637,36

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

VV

"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"

VV

"délka 550 m"

VV

"průměrná šířka 4,7 m"

VV

"průměrná tloušťka 0,03 m"

VV

550*4,7*0,03

77,550

1 K 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

2 585,000

16,91

43 712,35

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

VV

"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 29"

VV

"délka 550 m"

VV

"průměrná šířka 4,7 m"

VV

550*4,7

2 585,000

4 K 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
11+, 11S TL. 40MM

M2

2 585,000

236,10

610 318,50

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.
40MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		VV	"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"				
		VV	"délka 550 m"				
		VV	"průměrná šířka 4,7 m"				
		VV	550*4,7		2 585,000		
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	440,000	175,53	77 233,20
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		VV	"délka 550 m"				
		VV	"šířka 0,4 m"				
		VV	"obě strany"				
		VV	550*0,4*2		440,000		
7	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	50,000	166,00	8 300,00
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
		VV	"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovali na úpravu silnice III/1513"				
		VV	"pr. plocha sjezdů - 25 m2/kus"				
		VV	"2 ks"				
		VV	2*25		50,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 719,00
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 100,000	14,29	15 719,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
		PP					
		VV	"délka 550 m"				
		VV	"obě strany"				
		VV	550*2		1 100,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,550-0,737 / 0,757-1,220 km

KSO:

Místo: Blato, Landštejn

CC-CZ:

Datum: 26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 608 693,46

DPH základní
snížená

Základ daně

2 608 693,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

547 825,63

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 156 519,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,550-0,737 / 0,757-1,220 km

Místo:

Blato, Landštejn

Datum:

26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 608 693,46

HSV - Práce a dodávky HSV

2 608 693,46

5 - Komunikace pozemní

2 590 116,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 577,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,550-0,737 / 0,757-1,220 km

Misto:

Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 608 693,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 608 693,46

D 5

Komunikace pozemní

2 590 116,46

16	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 120,000	359,53	1 121 733,60
----	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------

PP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"rozpojení a reprofilace původních vrstev vozovky na niveletu - 260 mm"

VV

"úprava povrchu na niveletu -60 mm homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného a příčného profilu se zhuštěním adekvátní hutní technikou"

VV

"odvoz - přesun přebytečného materiálu z SO 102 do SO 101"

VV

"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"

VV

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"

VV

"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%"

VV

"délka 650 m"

VV

"průměrná šířka 4,8 m"

VV

650*4,8

3 120,000

2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 120,000	28,00	87 360,00
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV

"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"

VV

"délka 650 m"

VV

"průměrná šířka 4,8 m"

VV

650*4,8

3 120,000

14	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	93,600	5 859,74	548 471,66
----	---	--------	---	----	--------	----------	------------

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"

VV

"délka 650 m"

VV

"průměrná šířka 4,8 m"

VV

"průměrná tloušťka 0,03 m"

VV

650*4,8*0,03

93,600

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 120,000	16,91	52 759,20
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"PS-E, ČSN 73 6129, TKP kap.26"				
VV			"délka 650 m"				
VV			"průměrná šířka 4,8 m"				
VV			650*4,8		3 120,000		
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 120,000	230,80	720 096,00
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
VV			"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
VV			"délka 650 m"				
VV			"průměrná šířka 4,8 m"				
VV			650*4,8		3 120,000		
18	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	520,000	114,80	59 696,00
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
VV			"úprava - doplnění krajnice"				
VV			"délka 650 m"				
VV			"šířka 0,4 m"				
VV			"obě strany"				
VV			650*0,4*2		520,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 577,00
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 300,000	14,29	18 577,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
VV			- předznačení a reflexní úpravu				
VV			"délka 650 m"				
VV			"obě strany"				
VV			650*2		1 300,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,737-0,757 km

KSO:

Místo: Blato, Landštejn

CC-CZ:

Datum: 26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, t

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 210,33

DPH základní

Základ daně

100 210,33

Sazba daně

21,00%

Výše daně

21 044,17

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

121 254,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,737-0,757 km

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 210,33
HSV - Práce a dodávky HSV	87 610,33
1 - Zemní práce	63 542,85
5 - Komunikace pozemní	23 495,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	571,60
OST - Ostatní	12 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1513, staničení 0,737-0,757 km

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 210,33

D HSV Práce a dodávky HSV 87 610,33

D 1 Zemní práce 63 542,85

1 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,500 25 417,14 63 542,85

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC "v prostoru mostu evidenční číslo 1513-1"
"vyrovnání povrchu jemným frézováním"
"možná přítomnost dehtu v penetračním makadamu"
"odvoz na skládku zakalkulovat do ceny frézování, skládkovné je řešeno samostatnou položkou"
"délka 20 m"
"šířka 6,25 m"
"hloubka frézování pr. 0,02 m"
20*6,25*0,02 2,500

D 5 Komunikace pozemní 23 495,88

5 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 125,000 16,91 2 113,75

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 29"
"délka 20 m"
"šířka 6,25 m"
20*6,25 125,000

4 K 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 3,750 5 701,90 21 382,13

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
"délka 20 m"
"šířka 6,25 m"
"pokládka 0,03 m"
20*6,25*0,03 3,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 571,60

6 K 915111C VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 40,000 14,29 571,60

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
"délka 20 m"
"obě strany"
20*2 40,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	OST	Ostatní				12 600,00
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	6,000	2 100,00	12 600,00
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením</i>				
			<i>odpadu na skládce.</i>				
	VV		"2,5 m3"				
	VV		"objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"				
	VV		2,5*2,4		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/1513, staničení 1,220-5,980 km

KSO:

Místo: Blato, Landštejn

CC-CZ:

Datum: 26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 959 798,32

DPH základní
snížená

Základ daně
11 959 798,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 511 557,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 471 355,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/1513, staničení 1,220-5,980 km

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 959 798,32

HSV - Práce a dodávky HSV

11 959 798,32

5 - Komunikace pozemní

11 741 718,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

218 079,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/1513, staničení 1,220-5,980 km

Misto: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 959 798,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 959 798,32
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------------------

D	5	Komunikace pozemní					11 741 718,92
---	---	--------------------	--	--	--	--	----------------------

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 420,000	16,91	362 212,20
---	---	--------	--	----	------------	-------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
PSC "PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 29"
VV "délka 4 760 m"
VV "průměrná šířka 4,5 m"
VV 4760*4,5 21 420,000
VV Součet 21 420,000

2	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	21 420,000	259,50	5 558 490,00
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
PSC "ACL 16+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
VV "délka 4 760 m"
VV "průměrná šířka 4,5 m"
VV 4760*4,5 21 420,000
VV Součet 21 420,000

3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 545,000	16,91	364 325,95
---	---	----------	--	----	------------	-------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
PSC "PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 29"
VV "délka 4 760 m"
VV "průměrná šířka 4,5 m"
VV 4760*4,5 21 420,000
VV "asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/1513"
VV "4 ks"
VV "plocha cca 125 m2"
VV 125 125,000
VV Součet 21 545,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	21 545,000	222,80	4 800 226,00
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
PSC "ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"délka 4 760 m"				
	VV		"průměrná šířka 4,5 m"				
	VV		4760*4,5		21 420,000		
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/1513"				
	VV		"4 ks"				
	VV		"plocha 125 m2"				
	VV		125		125,000		
	VV		Součet		21 545,000		
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	4 248,000	130,49	554 321,52
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	VV		"délka 5 310 m"				
	VV		"šířka 0,4 m"				
	VV		"obě strany"				
	VV		5310*0,4*2		4 248,000		
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	825,000	123,81	102 143,25
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
	VV		"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovali na úpravu silnice III/1513"				
	VV		"pr. plocha sjezdů - 25 m2/kus"				
	VV		"33 ks"				
	VV		33*25		825,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				218 079,40
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	9 520,000	14,29	136 040,80
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	VV		"délka 4 760 m"				
	VV		"obě strany"				
	VV		4760*2		9 520,000		
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	21 420,000	3,83	82 038,60
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	VV		"délka 4 760 m"				
	VV		"průměrná plocha 4,5 m"				
	VV		4760*4,5		21 420,000		
	VV		Součet		21 420,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 105 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Blato, Landštejn

CC-CZ:

Datum:

26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 709,68

DPH základní
snížená

Základ daně
137 709,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 919,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

166 628,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 105 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Blato, Landštejn

Datum:

26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 709,68

HSV - Práce a dodávky HSV

114 852,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 852,54

OST - Ostatní

22 857,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 105 - doplňující údaje - DIO

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							137 709,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				114 852,54
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 852,54
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	114,29	1 371,48
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK				
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svistých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění				
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000	171,43	5 142,90
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	137,14	4 114,20
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 200,000	17,14	20 568,00
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	W		"počet ks 30"				
	W		"pronájem dnů 40"				
	W		30*40		1 200,000		
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	16,000	171,43	2 742,88
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
	W		"IS 11a"				
	W		16		16,000		
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	16,000	137,14	2 194,24
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	W		"IS 11a"				
	W		16		16,000		
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	640,000	22,86	14 630,40
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	W		"počet ks 16"				
	W		"pronájem dnů 40"				
	W		16*40		640,000		
8	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	571,43	2 285,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</i>				
9	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	342,86	1 371,44
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	160,000	228,57	36 571,20
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	VW		"počet ks 4"				
	VW		"pronájem dnů 40"				
	VW		4*40		160,000		
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	171,43	685,72
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>				
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	137,14	548,56
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	160,000	17,14	2 742,40
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	VW		"počet ks 4"				
	VW		"pronájem dnů 40"				
	VW		4*40		160,000		
14	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	171,43	3 428,60
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>				
15	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	137,14	2 742,80
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
16	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000	17,14	13 712,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	VW		" počet ks 20"				
	VW		" pronájem dnů 40"				
	VW		20*40		800,000		
	D	OST	Ostatní				22 857,14
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	22 857,14	22 857,14
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 106 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Blato, Landštejn

CC-CZ:

Datum: 26.05.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

397 768,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	397 768,00	21,00%	83 531,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

481 299,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 106 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

397 768,00

HSV - Práce a dodávky HSV

372 768,00

1 - Zemní práce

60 108,00

5 - Komunikace pozemní

312 660,00

OST - Ostatní

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice kř.II/151-Blato-Landštejn

Objekt:

SO 106 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Blato, Landštejn

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

397 768,00

D HSV Práce a dodávky HSV 372 768,00

D 1 Zemní práce 60 108,00

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	50,000	1 202,16	60 108,00
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

WV "rozsah 1 000 m2"

WV "hloubka frézování 0,05 m"

WV "uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"

WV 1000*0,05

50,000

D 5 Komunikace pozemní 312 660,00

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 000,000	16,00	16 000,00
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

WV "PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

WV "rozsah 1 000 m2"

WV 1000

1 000,000

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 000,000	296,66	296 660,00
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

WV "ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"

WV "rozsah 1 000 m2"

WV 1000

1 000,000

D OST Ostatní 25 000,00

4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

WV "řízení provozu - pracovníky"

WV 1

1,000

