





DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0274

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ulice Slepá, Mlékojedy“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Neratovice**
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
- IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: 
- Bankovní spojení:
- 1.2. **Zhotovitel:** **OK Stavby s.r.o.**
Mělnická 73
277 11 Libiš
- Registrace: zápis v Obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 92116
- Smluvní zástupce: 
- Zástupce pověřený vedením stavby: 
- IČ: 26763982
- DIČ: CZ26763982
- Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ulice Slepá, Mlékojedy“ ze dne 05.10.2022, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele zvýšení únosnosti podloží pomocí vápnění a užití cementové stabilizace, rozšíření odvodnění pomocí vsakovacích rýh a uličních vpustí, rozšíření dvou vjezdů a dodatečné rekonstrukce veřejného osvětlení.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	5 020 126,98 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	417 426,54 Kč

Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:

505 086,11 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

5 525 213,09 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 14.11.2022 č. usnesení RM/27/01/22.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Soupis prací

V Neratovicích, dne 15. 11. 2022

V Libiši, dne 15. 11. 2022

za objednatele:

Ing. Roman Kroužek
starosta města

za zhotovitele:

jednatel

Rekonstrukce ul. Slepá, Mlékojedy

Objekt:

VCP 3 - změna zlepšení podloží

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu změna podloží+UV+vejzdy							417 426,54	
Náklady soupisu celkem							311 184,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				311 184,49	
D	1		Zemní práce				-305 222,21	
D	R10		Společné zemní práce				-216 843,56	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	-610,827	135,00	-82 461,65	CS ÚRS 2022 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-610,827	10,00	-6 108,27	CS ÚRS 2022 01
5	K	1712012R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 068,947	120,00	-128 273,64	CS ÚRS 2022 01
D	R11		Zemní práce pro komunikace a konstrukce				-88 378,65	
7	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	-610,827	135,00	-82 461,65	CS ÚRS 2022 01
8	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-12,200	485,00	-5 917,00	CS ÚRS 2022 01
D	5		komunikace				616 406,70	
D	R50		Podkladní vrstvy				616 406,70	
26	K	564851011	Podklad ze šterkodité ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-4 890,630	130,00	-635 781,90	CS ÚRS 2022 01
			Zlepšení zeminy vápněním 3% v aktivní zóně tl. 300 mm, (podle výsledků zatěžovacích zkoušek na základě doporučení geologa)	m2	2 036,090	342,00	696 342,78	
27	K	564851011	Podklad ze šterkodité ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 224,330	130,00	158 162,90	CS ÚRS 2022 01
28	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 224,330	324,00	396 682,92	CS ÚRS 2022 01

Rekonstrukce ul. Slepá, Mlékojedy

Objekt:

VCP 2 - uliční vpusti

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 145,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 145,75	
D	1		Zemní práce				24 655,75	
D	R10		Společné zemní práce				8 260,50	
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,950	20,00	459,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	22,950	120,00	2 754,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,950	10,00	229,50	CS ÚRS 2021 02
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,150	120,00	4 818,00	CS ÚRS 2021 02
D	R12		Zemní práce pro odvodnění komunikací				16 395,25	
10	K	131251203	Hloubení jam zapažených v homině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	22,950	195,00	4 475,25	CS ÚRS 2021 02
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	61,200	50,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	61,200	15,00	918,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,900	100,00	2 090,00	CS ÚRS 2021 02
16	M	58331200	šterkopásek nefidolový zásypový	t	41,800	140,00	5 852,00	CS ÚRS 2021 02
D	8		Trubní vedení				59 490,00	
D	R82		Uliční vpusti a ostatní odvodnění				59 490,00	
54	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 450,00	8 700,00	CS ÚRS 2021 02
55	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	6,000	235,00	1 410,00	CS ÚRS 2021 02
56	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 02
57	M	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	6,000	520,00	3 120,00	CS ÚRS 2021 02
58	M	59223862	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x295x50mm	kus	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 02
59	M	59223854	skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	6,000	510,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 02
60	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	390,00	2 340,00	CS ÚRS 2021 02
61	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
62	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	3 800,00	22 800,00	CS ÚRS 2021 02

Stavba:

Rekonstrukce ul. Slepá, Mlékojedý

Objekt:

VCP 1 - rozšíření vjezdů

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 096,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 096,30	
D	1		Zemní práce				3 688,90	
C	R10		Společné zemní práce				2 789,80	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,660	135,00	899,10	CS ÚRS 2022 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,660	10,00	66,60	CS ÚRS 2022 01
5	K	1712012R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,655	120,00	1 398,60	CS ÚRS 2022 01
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	23,000	18,50	425,50	CS ÚRS 2022 01
D	R11		Zemní práce pro komunikace a konstrukce				899,10	
7	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	6,660	135,00	899,10	CS ÚRS 2022 01
I)	5		Komunikace				18 407,40	
I)	R50		Podkladní vrstvy				4 715,00	
28	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	23,000	205,00	4 715,00	CS ÚRS 2022 01
D	R55		Pojižděná komunikace - zámková a vegetační dlažba				13 692,40	
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	59245020	dlažba tvar obdélínik betonová 200x100x80mm přírodní	m2	23,360	340,00	7 942,40	CS ÚRS 2022 01

Cena celkem

417 426,54 Kč