

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SM2100000725

uzavřené dne 10. 8. 2021 v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Městská část Praha 11**
 se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
 IČO: 00231126
 DIČ: CZ00231126
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4
 číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
 zastoupená: Jiřím Dohnalem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
 IČO: 26089785
 DIČ: CZ26089785
 se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
 zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
 zastoupená: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

A. PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 smlouvu o dílo č. SM2100000725 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele zateplení Základní školy Ke Kateřinkám 1400, Praha 4, specifikované Smlouvou včetně souvisejících činností a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit cenu za něj cenu ve sjednané výši, tj.:

Etapa	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1. etapa	23 699 202,94	4 976 832,62	28 676 035,56
2. etapa	24 094 886,02	5 059 926,06	29 154 812,08
Cena za Dílo	47 794 088,96	10 036 758,68	57 830 847,64

B. ÚČEL DODATKU

1. Při provádění díla se vyskytla potřeba jeho úpravy, a to jak provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, tak i odpočty za neprovedené práce. Tyto změny, které jsou podrobně uvedeny ve změnovém rozpočtu ze dne 11. 10. 2022 uvedeném v příloze dodatku č. 3, nelze technicky oddělit od předmětu smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla:
 - ZL 08 méněpráce
záměna parapetů vnějších D1, D2; delší trvanlivosti a odolnosti proti poškození
 - ZL 09 méněpráce
vnitřní parapety sjednocení s okolními pavilony, kde jsou instalovány plastové
 - ZL 10 vícepráce
oprava vnější štukové omítky pavilon C1; po instalaci nových okenních výplní bylo konstatováno, že stávající omítka je za hranicí životnosti, bylo nutné provést vyčíslené opravy
 - ZL 11 méněpráce
fasáda D1 a D2, práce nebyly provedeny
 - ZL 12 méněpráce
plastové výplně; vyčíslení rozdílu mezi projektovou dokumentací a skutečností
 - ZL 13 méněpráce
venkovní schodiště; požadavek provozovatele (ZŠ) – z důvodů zjednodušené údržby a s důrazem na bezpečnost provozu
 - ZL 14 méněpráce
světlíky; úprava mezi návrhem projektové dokumentace a proveditelností při dodávce světlíků a tím spojených technologických kroků (původně navržené provedení podsad bylo nevhodné, původní zasklení pásových světlíků z 2*16mm polykarbonátu neproveditelné s ohledem na malý poloměr ohybu, u bodových atypické rozměry neodpovídající výrobním možnostem dodavatelů (matrice pro „vyfouknutí“ akrylové kopule)
 - ZL 15 vícepráce
protisluneční zasklení; na základě požadavku uživatele objektu byl zohledněn komfort užívání prostor
 - ZL 16 méněpráce
narovnání předpokladu projektové dokumentace na skutečný stav střech (atiky), požární bezpečnost (geotextilie/rohož, samolepící asf. pás místo práce s hořákem), proveditelnost prací (izolace atik, parozábrana u světlíků)
 - ZL17 – méněpráce
střecha; úprava oproti návrhu projektové dokumentace a skutečnosti při realizaci stavby, tak aby bylo možno provést stavební činnost při opravě střech
 - ZL18 – vícepráce
hromosvod; dle původního návrhu dle aktuálních předpisů a norem, narovnání na skutečný stav a zohlednění proveditelnosti
 - ZL 19 – méněpráce – zohlednění více/méně prací II. etapy ve výše uvedených ZL 08-ZL 18 ve vztahu k předchozímu dodatku č. 2.
2. Tyto změny a skutečnosti, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech ve stavebním deníku, změnových listech a následně též v dodatcích ke Smlouvě.

3. Účelem tohoto dodatku č. 3 je doplnění (změna) předmětu smlouvy a s tím související úprava předpokládané smluvní ceny díla, jak je uvedeno níže.

C. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy.

1.2. V Článku 3. Cena díla se odst. 3.1. ruší a nahrazuje novým odstavcem tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:

Etapa	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1. etapa	23 699 202,94	4 976 832,62	28 676 035,56
2. etapa	23 049 472,84	4 840 389,29	27 889 862,13
Cena za Dílo	46 748 675,78	9 817 221,91	56 565 897,69

1.3. V Článku 15. Závěrečná ustanovení se v odst. 15. 9. doplňuje:

Příloha č. 5: Změnové listy č. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, jak byla sjednána.

D. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je tato příloha: Změnové listy č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku č. 3, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Podstatné náležitosti tohoto Dodatku č. 3 schválila RMČ usnesením č. 1097/46/R/2022 ze dne 31.10.2022 a k jeho podpisu je oprávněn starosta MČ Praha 11, pan Jiří Dohnal, na základě uvedeného usnesení RMČ a směrnice ÚMČ Praha 11 č. S 2019/01, Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne 11. 11. 2022

Městská část Praha 11

Jméno: Jiří Dohnal
Funkce: starosta Městské části Praha 11

V Praze dne

Auböck s.r.o.

Jméno: Ing. Jan Vilánek
Funkce: jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód 521D
Stavba: ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

KSO
Místo:

CC-CZ
Datum 11. 10. 2022

Zadavatel:

IC:
DIČ

Zhotovitel:

IC:
DIČ

Projektant

IC:
DIČ

Zpracovatel

IC:
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH		-1 045 413,18	
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 045 413,18	-219 536,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 264 949,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 521D

Stavba: ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 045 413,18	-1 264 949,95
ZL08	Záměna parapetů vnějších C1, C2	-34 654,61	-41 932,08
ZL09	Vnitřní parapety záměna	-54 254,53	-65 647,98
ZL10	Oprava štukové omítky vnější C1	25 881,07	31 316,09
ZL11	Fasáda D1 a D2	-570 011,73	-689 714,19
ZL12	Plastové výplně	-68 020,00	-82 304,20
ZL13	Venkovní schodiště	34 038,48	41 186,56
ZL14	Světlíky	-25 338,28	-30 659,32
ZL15	Protisluneční zasklení	26 180,00	31 677,80
ZL16	Střecha	-738 282,36	-893 321,66
ZL17	Polepy skel tělocvična	215 222,70	260 419,47
ZL18	Hromosvod	798 116,15	965 720,54
ZL19	Inflační navýšení	-654 290,07	-791 690,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL08 - Záměna parapetů vnějších C1, C2

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 654,61

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 654,61

764 - Konstrukce klempířské

-34 654,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL08 - Záměna parapetů vnějších C1, C2

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-34 654,61
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-34 654,61
D		764	Konstrukce klempířské				-34 654,61
1	K	764216643	Oplechování rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	28,200	501,30	14 136,66
	VV		C1				
	VV		2 35*12		28,200		
2	K	764216644	Oplechování rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	31,730	616,50	19 561,55
	VV		C2				
	VV		2 35*11		25,850		
	VV		záměna za K14				
	VV		5 88		5 880		
	VV		Součet		31,730		
132	K	764216645	Oplechování rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,880	770,00	4 527,60
124	K	764226444b	K/09 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 330 mm povrch bílá	m	-54,050	989,10	-53 460,86
	VV		-2,35*23		-54,050		
	VV		Součet		-54,050		
129	K	764226445c	K/14 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 400 mm povrch bílá	m	-5,880	1 018,00	-5 985,84
131	K	764226447a	K/15 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 670 mm povrch bílá	m	-5,880	1 422,30	-8 363,12
133	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	-54,000	93,90	-5 070,60
	VV		-(23+2+2)*2		-54,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2
Objekt: ZL09 - Vnitřní parapety záměna

Místo: Datum: 11. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-54 254,53
PSV - Práce a dodávky PSV	-54 254,53
766 - Konstrukce truhlářské	-54 254,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL09 - Vnitřní parapety záměna

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-54 254,53
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-54 254,53
D	766		Konstrukce truhlářské				-54 254,53
155	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	-75,790	601,10	-45 557,37
13	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm barva bílá	m	4,760	197,00	937,72
14	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm barva bílá	m	26,180	248,00	6 492,64
15	M	61140077	parapet plastový vnitřní – š 150mm barva bílá	m	28,720	149,00	4 279,28
156	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	-116,000	55,30	-6 414,80
4	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	58,000	40,20	2 331,60
12	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	3,000	164,00	492,00
7	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	50,000	299,00	14 950,00
6	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m	kus	5,000	335,00	1 675,00
152	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	-3,000	316,20	-948,60
153	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	-50,000	586,30	-29 315,00
154	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 3,6 m	kus	-5,000	635,40	-3 177,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL10 - Oprava štukové omítky vnější C1

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 881,07

HSV - Práce a dodávky HSV

5 028,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 028,41

PSV - Práce a dodávky PSV

20 852,66

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 852,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL10 - Oprava štukové omítky vnější C1

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 881,07
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 028,41
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 028,41
5	K	622335111	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	76,188	66,00	5 028,41
	WV		C1				
	WV		(36,96*3,230) - 12*(1,460*2,35)-(0,86*2,35)		76,188		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 852,66
D		783	Dokončovací práce - nátěry				20 852,66
7	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	76,188	57,70	4 396,05
6	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	76,188	216,00	16 456,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt: ZL11 - Fasáda D1 a D2

Místo: Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-570 011,73
---------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-644 083,10
---------------------------	-------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-222 804,28
--	-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-421 278,82
---	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV	74 071,37
---------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	74 071,37
----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL11 - Fasáda D1 a D2

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-570 011,73
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-644 083,10
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-222 804,28
23	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	-386,332	150,20	-58 027,07
24	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	-43,409	99,60	-4 323,54
	VV		původní výměra				
	VV		-386,332		-386,332		
	VV		nový výměra				
	VV		342,923		342,923		
	VV		Součet		-43,409		
34	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zmitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-342,923	467,90	-160 453,67
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-421 278,82
73	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	-330,752	720,60	-238 339,89
74	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-330,752	553,10	-182 938,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 071,37
D	783		Dokončovací práce - nátěry				74 071,37
2	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	342,923	216,00	74 071,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL12 - Plastové výplně

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-68 020,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-60 175,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-60 175,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 844,72

766 - Konstrukce truhlářské

-7 844,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL12 - Plastové výplně

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-68 020,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 175,28
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-60 175,28
60	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	-246,620	244,00	-60 175,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 844,72
D	766		Konstrukce truhlářské				-7 844,72
11	K	0001r	O6 vyčištění rozdílu, odečet trojsklo připočet dvojsklo	m2	5,523	-300,60	-1 660,21
12	K	0002r	O12 vyčištění rozdílu, odečet bezpečnostního skla ze strany exteriéru	m2	9,852	-407,70	-4 016,66
13	K	0003r	O13 vyčištění rozdílu, odečet bezpečnostního skla ze strany exteriéru	m2	1,617	-344,70	-557,38
14	K	0004r	O14 vyčištění rozdílu, odečet bezpečnostního skla ze strany exteriéru	m2	5,338	-301,70	-1 610,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL13 - Venkovní schodiště

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 038,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 589,87

1 - Zemní práce

-6 537,45

2 - Zakládání

-8 778,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-12 274,00

PSV - Práce a dodávky PSV

61 628,35

767 - Konstrukce zámečnické

61 628,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL13 - Venkovní schodiště

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 038,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-27 589,87
D	1		Zemní práce				-6 537,45
18	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,600	1 200,00	1 920,00
	VV		nové ocelové schodiště				
	VV		0,5*0,5*0,8*8		1,600		
	VV		Součet		1,600		
1	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-2,722	2 021,60	-5 502,80
	VV		původní bet. schodiště				
	VV		-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2,722		
	VV		Součet		-2,722		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-1,122	121,30	-136,10
	VV		původní bet. schodiště				
	VV		-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2,722		
	VV		nové ocelové schodiště				
	VV		0,5*0,5*0,8*8		1,600		
	VV		Součet		-1,122		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-11,220	131,80	-1 478,80
	VV		-1,122*10		-11,220		
	VV		Součet		-11,220		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,122	369,70	-414,80
	VV		původní bet. schodiště				
	VV		-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2,722		
	VV		nové ocelové schodiště				
	VV		0,5*0,5*0,8*8		1,600		
	VV		Součet		-1,122		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-5,610	28,00	-157,08
	VV		-1,122*5		-5,610		
	VV		Součet		-5,610		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-2,020	365,30	-737,91
	VV		-1,122*1,8		-2,020		
	VV		Součet		-2,020		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1,122	26,70	-29,96
	VV		původní bet. schodiště				
	VV		-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2,722		
	VV		nové ocelové schodiště				
	VV		0,5*0,5*0,8*8		1,600		
	VV		Součet		-1,122		
D	2		Zakládání				-8 778,42
8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	-0,280	1 516,20	-424,54
	VV		původní bet. schodiště				
	VV		-3,78*0,9*0,2		-0,680		
	VV		nové ocelové schodiště				
	VV		0,5*0,5*0,2*8		0,400		
	VV		Součet		-0,280		
9	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-1,134	4 418,60	-5 010,69
10	K	273321511R	Příplatek za kletovaný beton	m3	-1,134	229,20	-259,91
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-1,512	579,00	-875,45
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-1,512	156,00	-235,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,091	59 926,00	-5 453,27
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-0,510	4 028,80	-2 054,69
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,600	3 460,00	5 536,00
	vv		0,5*0,5*0,8*8		1,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 274,00
15	K	631341162R1	Doplnění konstrukce stávajícího schodiště včetně skladby T1 a T2	kpl	-1,000	12 274,00	-12 274,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				61 628,35
	D	767	Konstrukce zámečnické				61 628,35
			Dodávka ocelového schodiště z ječku 80x80x4 mm,				
17	K	R001	nášlapy z pororoštu SP330-34/38, žárově zinkováno, včetně kotevního materiálu	kpl	1,000	50 828,35	50 828,35
26	K	R009	Montáž ocelového PZ schodiště	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL14 - Světlíky

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-25 338,28

HSV - Práce a dodávky HSV

439 119,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

494 084,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-54 964,67

PSV - Práce a dodávky PSV

-464 457,87

761 - Konstrukce prosvětlovací

-10 100,00

767 - Konstrukce zámečnické

-434 615,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-19 742,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL14 - Světliky

Misto:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-25 338,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				439 119,59
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				494 084,26
8	K	003r	Podstavec pro pásový světlik, v=300 mm, 1,7 m x 3,86 m	kus	6,000	24 000,01	144 000,06
9	K	004r	Podstavec pro pásové světlik, v=300 mm, 1,7 m x 5,7 m	kus	18,000	28 000,00	504 000,00
18	K	342272225	Nadezdívka z pórobetonových hladkých tvámic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-90,624	802,90	-72 762,01
19	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	-453,120	179,10	-81 153,79
D	6		Úpravy povrchů, podlah a osazování výplní				-54 964,67
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-51,230	1 072,90	-54 964,67
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-464 457,87
D	761		Konstrukce prosvětlovací				-10 100,00
21	K	005r	Dodatečné doplnění ventilační klapky 100x100 cm, elektromotor denního větrání (zdvih 30cm), vypínač, souprava řízení výtr/děšť	kus	1,000	56 300,00	56 300,00
22	M	56245357R1	O21 světlik pásový střešní fixní rozměr1700x5500-5700 mm, rám hliník, zasklivání polykarbonát 2x16 mm-změna zasklení 2x10 mm	kus	-18,000	2 132,00	-38 376,00
	VV		původní zasklení 2x16 mm				
	VV		nové zasklení polykarbonát 2x10mm				
	VV		cena za 1m2 PC tl. 16mm 458*2 = 916,-				
	VV		cena za 1m2 PC tl. 10mm 344*2 =688,-				
	VV		rozdíl za 1m2 PC 228,-				
	VV		plocha světliku 9,35 m2 x 228 =2131,8				
	VV		výsledná cena = -2132 Kč/ks				
	VV		-18		-18,000		
23	M	56245357R2	O22 světlik pásový střešní fixní rozměr1700x3810-3860 mm, rám hliník, zasklivání polykarbonát 2x16 mm-změna zasklení 2x10 mm	kus	-6,000	1 473,00	-8 838,00
	VV		původní zasklení 2x16 mm				
	VV		nové zasklení polykarbonát 2x10mm				
	VV		cena za 1m2 PC tl. 16mm 458*2 = 916,-				
	VV		cena za 1m2 PC tl. 10mm 344*2 =688,-				
	VV		rozdíl za 1m2 PC 228,-				
	VV		plocha světliku 6,46 m2 x 228 =1472,88				
	VV		výsledná cena = -1473 Kč/ks				
	VV		-6		-6,000		
24	M	56245357R3	O24 střešní světlik rozměr1570x1150 mm polykarbonát 2x16 mm-změna zasklení 2x10 mm	kus	-2,000	413,00	-826,00
	VV		původní zasklení 2x16 mm				
	VV		nové zasklení polykarbonát 2x10mm				
	VV		cena za 1m2 PC tl. 16mm 458*2 = 916,-				
	VV		cena za 1m2 PC tl. 10mm 344*2 =688,-				
	VV		rozdíl za 1m2 PC 228,-				
	VV		plocha světliku 1,81 m2 x 228 =412,68				
	VV		výsledná cena = -413Kč/ks				
	VV		-2		-2,000		
25	M	56245357R4	O25 střešní bodový světlik rozměr1100x1600 mm rám hliník zasklení akryl jednovrství - změna zasklení polykarbonát	kus	-24,000	765,00	-18 360,00
	VV		změna původního zasklení z akrylu, z důvodu atypických rozměrů-nutnost výroby nové matrice pro vytvarování kopule z akrylu				
	VV		nové zasklení plochým polykarbonátem 2x16mm				
	VV		PC deska 16mm 916,-/m2				
	VV		plocha světliku 1,76 m2 x 916 = 1612,-/ks				
	VV		akrylové zasklení původní 847,-/ks				
	VV		výsledná cena -765,-/ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-24				
					-24,000		
20	D	767	Konstrukce zámečnické				
	K	767312651a	Příplatek za montáž doplňků světlíku	m	-145,400	2 989,10	-434 615,14
	VV		původní výměra				-434 615,14
	VV		-156,42				
	VV		doplňky pro světlík s ventilační klapkou		-156,420		
	VV		(1,7+3,81)*2				
	VV		Součet		11,020		
					-145,400		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
5	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-149,453	23,10	-19 742,73
6	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-149,453	92,70	-13 854,29
7	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	m2	-149,453	16,30	-2 436,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL15 - Protisluneční zasklení

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV

26 180,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

26 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL15 - Protisluneční zasklení

Misto:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 180,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 180,00
D	761		Konstrukce prosvětlovací				26 180,00
1	K	0001	Příplatek za protisluneční zasklení	kpl	1,000	26 180,00	26 180,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL16 - Střecha

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-738 282,36

HSV - Práce a dodávky HSV

17 173,63

997 - Přesun sutě

17 173,63

PSV - Práce a dodávky PSV

-755 455,99

712 - Powlakové krytiny

243 604,77

713 - Izolace tepelné

-999 060,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL16 - Střecha

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-738 282,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 173,63
D	997		Přesun sutě				17 173,63
29	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,960	2 646,00	7 832,16
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,960	2 613,60	7 786,26
	VV		740*4/1000		2,960		
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,960	336,50	996,04
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,440	14,70	609,17
	VV		2,96*14		41,440		
	VV		Součet		41 440		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-755 455,99
D	712		Povlakové krytiny				243 604,77
1	K	712310916R	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° ALP	m2	-4 392,068	9,10	-39 967,82
2	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-790,572	165,20	-130 602,49
3	K	712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	-3 351,374	171,80	-575 766,05
4	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	-766,525	235,40	-180 439,99
5	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	-4 735,584	35,20	-166 692,56
8	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	4 735,584	21,78	103 141,02
9	K	712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	2 065,939	198,00	409 055,92
10	K	712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 032,969	264,60	273 323,60
11	K	712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	344,323	332,10	114 349,67
19	K	002r	Opracování podsad světlíků parotěsnou zábranou ze samolepícího pásu Soprapap Stick Alu FR	bm	392,000	205,00	80 360,00
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	1 075,117	49,05	52 734,49
	VV		atíky				
	VV		740		740,000		
	VV		oprava do 10%				
	VV		3351,174*0,1		335,117		
	VV		Součet		1 075,117		
24	M	628662r	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny Elastolep SR3	m2	1 253,049	220,00	275 670,78
	VV		1075,117*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 253,049		
30	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plně ploše jednovrstvé	m2	740,000	38,43	28 438,20
D	713		Izolace tepelné				-999 060,76
6	K	713141111r	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-7 442,326	171,71	-1 277 921,80
7	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	-813,536	463,30	-376 911,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	813,536	344,70	280 425,86
12	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3 886,529	72,54	281 928,81
16	K	7135911r	Montáž izolace tepelné izolační výplň	mb	740,000	66,06	48 884,40
		vv	740		740,000		
25	M	631520r	pás tepelné izolační Climawool tl 100mm	m2	125,800	354,00	44 533,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL17 - Polepy skel tělocvična

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 11. 10. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

215 222,70

761 - Konstrukce prosvětlovací

215 222,70

215 222,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL17 - Polepy skel tělocvična

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							215 222,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				215 222,70
D	761		Konstrukce prosvětlovací				215 222,70
1	K	001r	Polepy skel tělocvičny, horní polovina protisluneční foleí SunTek SXT 20 Silver, dolní polovina nepruhledná "písková"	kpl	1,000	215 222,70	215 222,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL18 - Hromosvod

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	798 116,15
D2 - 1. Elektroinstalace	482 589,84
D3 - 2. Zemní práce	69 249,60
D4 - 3. HZS	161 100,00
HSV - HSV	85 176,71
4r - Eletkromontáže-původní hromosvod	85 176,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL18 - Hromosvod

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

798 116,15

482 589,84

D	D2	1. Elektroinstalace					
40	K 001r	Podružný materiál PPV 8% z dodávky materiálu	kpl	1,000	30 646,56		30 646,56
1	K Pol1	D+M Pásek FeZn 30/4	m	90,000	178,80		16 092,00
2	K Pol2	D Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	42,000	59,04		2 479,68
3	K Pol3	D Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m	1 450,000	118,80		172 260,00
4	K Pol4	D+M Drátový Jímač vč.svorek	ks	90,000	84,00		7 560,00
5	K Pol5	D Izolovaný jímač k STA včetně svorek	ks	1,000	3 588,00		3 588,00
6	K Pol6	D+M Vodič CUI 8 délka 3m včetně svorek	ks	24,000	8 268,00		198 432,00
7	K Pol7	D Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce	ks	61,000	513,60		31 329,60
8	K Pol8	D Jímací tyč dl.2,5m vč.podstavce	ks	2,000	714,00		1 428,00
9	K Pol9	D+M Označovací štítek	ks	24,000	20,40		489,60
10	K Pol10	D Svorka SS	ks	562,000	16,80		9 441,60
11	K Pol11	D SP1	ks	8,000	18,00		144,00
12	K Pol12	D SK	ks	17,000	78,00		1 326,00
13	K Pol13	D SO	ks	21,000	21,60		453,60
14	K Pol14	D SZ	ks	24,000	36,00		864,00
15	K Pol15	D SR 02	ks	40,000	30,00		1 200,00
16	K Pol16	D SR 03	ks	42,000	33,60		1 411,20
17	K Pol17	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	82,000	42,00		3 444,00

D	D3	2. Zemní práce					
18	K Pol18	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	90,000	468,00		42 120,00
19	K Pol19	Odvoz sutí, včetně poplatků, uložení apod	t	16,170	1 260,00		20 374,20
20	K Pol20	Osetí travou, 3kg, travní směs, 150m2	ks	1,000	1 080,00		1 080,00
21	K Pol21	Beton	m3	0,400	4 200,00		1 680,00
22	K Pol22	Demolice betonového povrchu – chodník	m2	4,000	150,00		600,00
23	K Pol23	Řezání betonové plochy	m	27,000	66,00		1 782,00
24	K Pol24	Vytýčení kabelové trasy	km	0,500	1 556,40		778,20
25	K Pol25	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	24,000	34,80		835,20

161 100,00

D	D4	3. HZS					
27	K Pol27	Demontáž svodu hromosvodu a odpojení od zemnicí soustavy	hod	16,000	540,00		8 640,00
28	K Pol28	Propojení na jímací vedení neřešených objektu	hod	47,000	540,00		25 380,00
29	K Pol29	Propojení nové zemnicí soustavy a stávající zemnicí soustavy	hod	26,000	540,00		14 040,00
30	K Pol30	Uzemnění ekvipotenciál - využití stávajícího napojení napojeného na novou zemnicí soustavu	hod	14,000	540,00		7 560,00
31	K Pol31	Revize jímací soustavy nové a stávající na kterých byly provedena úprava (revize celek systém)	hod	24,000	540,00		12 960,00
32	K Pol32	Dokumentace zemnicího systému, revize (fotodokumentace a dílčí revize uzemnění)	hod	10,000	540,00		5 400,00
34	K Pol34	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	80,000	540,00		43 200,00
35	K Pol35	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10,000	540,00		5 400,00
36	K Pol36	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	8,000	540,00		4 320,00
37	K Pol37	Revize uzemnění	hod	10,000	540,00		5 400,00
38	K Pol38	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	20,000	540,00		10 800,00
39	K Pol39	Zdvhací plošiny	hod	10,000	1 800,00		18 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	HSV				
D	4r						
42	K	210220101	Eletkromontáže-původní hromosvod Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	241,385	298,90	85 176,71
	W		původní				85 176,71
	W		-1250,615				72 149,98
	W		nový				
	W		42+1450		-1 250,615		
	W		Součet		1 492,000		
43	M	35441073	drát D 10mm FeZn		241,385		
44	K	210220201R	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben a atice	kg	-850,418	49,20	-41 840,57
	W		původní	kus	41,000	1 065,70	43 693,70
	W		-23				
	W		nové				
	W		1+61+2		-23,000		
	W		Součet		64,000		
45	M	35442093R	tyč zemnicí 3,0 m		41,000		
46	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	-23,000	613,70	-14 115,10
	W		původní	kus	419,000	210,80	88 325,20
	W		-295				
	W		nové				
	W		714		-295,000		
	W		Součet		714,000		
47	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm		419,000		
48	M	35442001	svorka na potrubí 1 1/2" - 49mm, FeZn	kus	-60,000	26,00	-1 560,00
49	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	-25,000	39,30	-982,50
50	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	-60,000	23,00	-1 380,00
51	M	35431161	svorka univerzální 669102 pro lano 4-25mm2	kus	-100,000	11,50	-1 150,00
53	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	-50,000	62,40	-3 120,00
54	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	-80,000	522,70	-41 816,00
58	K	210220411R	Demontáž vedení hromosvodné - napínacích šroubů s okem	kus	-80,000	183,40	-14 672,00
				kus	120,000	13,70	1 644,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL19 - Inflační navýšení

Místo:

Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-654 290,07

HSV - HSV

-654 290,07

001R - ZL01

-17 634,39

002R - ZL02

-19 017,91

004R - ZL04

-143 626,45

005R - ZL05

-13 418,59

006R - ZL06

-7 815,20

007R - ZL07

-147 901,79

009R - ZL09

-323 871,62

010R - ZL11

18 995,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Ke Kateřinkám II. etapa verze 2

Objekt:

ZL19 - Inflační navýšení

Místo:

Zadavatel:

Datum: 11. 10. 2022

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

							-654 290,07
D	HSV	HSV					-654 290,07
D	001R	ZL01					-17 634,39
1	K	764226444b	K/09 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 330 mm povrch bílá	m	-54,050	220,57	-11 921,81
2	K	764226445c	K/14 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 400 mm povrch bílá	m	-5,880	227,01	-1 334,82
3	K	764226447a	K/15 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 670 mm povrch bílá	m	-5,880	317,17	-1 864,96
4	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohu parapetu rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	-120,000	20,94	-2 512,80
D	002R	ZL02					-19 017,91
8	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	-75,790	134,05	-10 159,65
12	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	-116,000	12,33	-1 430,28
17	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	-3,000	70,51	-211,53
18	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	-50,000	130,16	-6 508,00
19	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 3,6 m	kus	-5,000	141,69	-708,45
D	004R	ZL04					-143 626,45
23	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	-386,332	33,49	-12 938,26
24	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	-43,409	22,21	-964,11
25	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-342,923	104,34	-35 780,59
26	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	-330,752	160,69	-53 148,54
27	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-330,752	123,34	-40 794,95
D	005R	ZL05					-13 418,59
30	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	-246,620	54,41	-13 418,59
D	006R	ZL06					-7 815,20
36	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-2,722	450,82	-1 227,13
	vv		původní bet. schodiště				
	vv		-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2 722		
	vv		Součet		-2,722		
37	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-1,122	27,05	-30,35
	vv		původní bet. schodiště				
	vv		-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2,722		
	vv		nové ocelové schodiště				
	vv		0,5*0,5*0,8*8		1,600		
	vv		Součet		-1,122		
38	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-11,220	29,39	-329,76
	vv		-1,122*10		-11,220		
	vv		Součet		-11,220		
39	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,122	82,44	-92,50
	vv		původní bet. schodiště				
	vv		-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2,722		
	vv		nové ocelové schodiště				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,5*0,5*0,8*8		1,600		
			Součet		-1,122		
40	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-5,610	6,24	-35,01
			-1,122*5		-5,610		
			Součet		-5,610		
41	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-2,020	81,46	-164,55
			-1,122*1,8		-2,020		
			Součet		-2,020		
42	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1,122	5,95	-6,68
			původní bet. schodiště				
			-(0,9*3,78*0,6+0,9*3,78*0,2)		-2,722		
			nové ocelové schodiště				
			0,5*0,5*0,8*8		1,600		
			Součet		-1,122		
43	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	-0,280	338,11	-94,67
			původní bet. schodiště				
			-3,78*0,9*0,2		-0,680		
			nové ocelové schodiště				
			0,5*0,5*0,2*8		0,400		
			Součet		-0,280		
44	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 25/30	m3	-1,134	985,35	-1 117,39
45	K	273321511R	Příplatek za kletovaný beton	m3	-1,134	51,11	-57,96
46	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-1,512	129,12	-195,23
47	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-1,512	34,79	-52,60
48	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,091	13 363,50	-1 216,08
49	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-0,510	898,42	-458,19
51	K	631341162R1	Doplnění konstrukce stávajícího schodiště včetně skladby T1 a T2	kpl	-1,000	2 737,10	-2 737,10
	D	007R	ZL07				-147 901,79
55	K	342272225	Nadezdívka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-90,624	179,05	-16 226,23
56	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	-453,120	39,94	-18 097,61
57	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-51,230	239,26	-12 257,29
67	K	767312651a	Příplatek za montáž doplňků světlíků	m	-145,400	666,57	-96 919,28
68	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-149,453	5,15	-769,68
69	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-149,453	20,67	-3 089,19
70	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	m2	-149,453	3,63	-542,51
	D	009R	ZL09				-323 871,62
99	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,960	655,62	1 940,64
100	K	712310916R	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° ALP	m2	-4 392,068	2,03	-8 915,90
101	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-790,572	36,84	-29 124,67
102	K	712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentu	m2	-3 351,374	38,31	-128 391,14
103	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentu	m2	-766,525	52,49	-40 234,90
104	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	-4 735,584	7,85	-37 174,33
110	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	-813,536	103,32	-84 054,54
114	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,960	582,83	1 725,18
			740*4/1000		2,960		
115	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,960	75,04	222,12
116	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,440	3,28	135,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J	
	VV		2,96*14		41,440		
	VV		Součet		41,440		
	D	010R	ZL11				18 995,88
117	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	241,385	66,65	16 088,31
	VV		původní				
	VV		-1250 615		-1 250,615		
	VV		nový				
	VV		42+1450		1 492,000		
	VV		Součet		241,385		
118	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-850,418	10,97	-9 329,09
119	K	210220201R	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben a atice	kus	41,000	237,65	9 743,65
	VV		původní				
	VV		-23		-23,000		
	VV		nové				
	VV		1+61+2		64,000		
	VV		Součet		41,000		
120	M	35442093R	tyč zemnicí 3,0 m	kus	-23,000	136,86	-3 147,78
121	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	419,000	47,01	19 697,19
	VV		původní				
	VV		-295		-295,000		
	VV		nové				
	VV		714		714,000		
	VV		Součet		419,000		
122	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	-60,000	5,80	-348,00
123	M	35442001	svorka na potrubí 1 1/2" - 49mm, FeZn	kus	-25,000	8 76	-219,00
124	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	-60,000	5,13	-307,80
125	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	-100,000	2,56	-256,00
126	M	35431161	svorka univerzální 669102 pro lano 4-25mm2	kus	-50,000	13,92	-696,00
127	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníku nebo trubek do zdíva	kus	-80,000	116,56	-9 324,80
128	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	-80,000	40,90	-3 272,00
129	K	210220411R	Demontáž vedení hromosvodné - napínacích šroubů s okem	kus	120,000	3,06	367,20