

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): lokální vysprávkvy v AB litý asphalt MA včetně těsnění pracovní spáry
množství / rozsah Plnění: Viz příloha č. 1 a č. 2
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D0 km 62,65-58,9 P+L a D11 km 17,0-41,8 P+LS
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 6 týdnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

D0,D11 Výtluhy AB - MA 2022 - II.etapa

Položkový rozpočet Plnění

| Poř. č. | P.č. dle OTSKP | Název položky |
|---------|----------------|---------------|
|---------|----------------|---------------|

SO 102 - Oprava výtluhu v AHV (ruční pokládka)

| | | |
|----|--------------|---|
| 1 | 11372E_so102 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm |
| 4 | 919111_so102 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM |
| 6 | 572214_so102 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2 |
| 10 | 575D03_so102 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60 |
| 11 | 575D53_so102 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL. 40MM MODIFIK pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. |
| 14 | 57643_so102 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdršňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2 |
| 15 | 113763_so102 | FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE |
| 16 | 931323_so102 | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 průžná modifik. asfaltová zálivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu |

| | |
|--------|---|
| pozn.: | 1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EI 7. |
|--------|---|

| | | |
|---|--------|--|
| 5 | 02720e | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a kontroly DIO, předpoklad 2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17 |
| 8 | 02720h | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/noc 2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1 předzvěstný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP 3x výstražné prahy, předzvěstná světelná šípka S8d 2xB20a - 60 ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 30 ks, 1000 m/den 2xB20a - 60 B 26 zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17 |

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2 SPECIFIKACE PLNĚNÍ

„D11 Výtluky AB - MA 2022 - II.etapa“

1. Oprava cca 261 ks výtluků na D0 km 62,65-58,9 P+L a D11 km 17,0-41,8 P+LS
2. DIO zajistí Dodavatel. Předpoklad 23 dní.
3. Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.

Zhotovitel předá k prováděným pracím technologický předpis (TePř), ten musí být odsouhlasen Objednatelem před zahájením prací.

Předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží SZZ (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, odsouhlasený TePř, SD, fotodokumentace,...)

| |
|-------------|
| Vý |
| staničení |
| 41,8 - 41,5 |
| 40,7 - 40,3 |
| MUK D11 |
| 41,5 P+L |
| MUK D11 |
| 39,0 P+L |
| 24,0 - 23,1 |
| 22,8 - 22,4 |
| 16,25 |
| Vý |
| 17,0-23,0 |
| |
| |
| v |
| D0 59 - 62 |
| P+L |
| MUK D0 62,4 |
| +L |

Celkem :

Objem MA 109 m3
posyp lakovkou 2725
m2
Spojovací postřik (40mm) 2725 m2
Komůrka, těsnění, zálivka spar 3456 m

Digitálně podepsal:

Datum: 16.11.2022 12:30:18 +01:00