

158

REKAPITULACE STAVBY

Kód 22-314437
Stavba: LC INV C 104POLANKA 104

LESV



KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:

DIČ:

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 01 Nepomuk

IC:

61168696

DIČ:

CZ61168696

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

490 560,83

DPH základní
snižena

Sazba daně
21.00%
15.00%

Základ daně
490 560,83
0,00

Výše daně
103 017,77
0,00

Cena s DPH

v

CZK

593 578,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY

Kód: 22-314437

Stavba: LC INV C 104POLANKA 104

Místo:

Datum

24.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žitkovy 1, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel:

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		490 560,83	593 578,60
22-314437	LC INV C 104POLANKA 104	490 560,83	593 578,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba

LC INV C 104POLANKA 104

KSO:

Místo

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r.o. Žinkovy 1, 335 01 Nepomuk

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ

Datum:

24.10.2022

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

61168696

CZ61168696

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

490 560,83

DPH základní
snižená

Základ daně
490 560,83
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
103 017,77
0.00

Cena s DPH

v CZK

593 578,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

LC INV C 104POLANKA 104

Místo

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč

TRAKOM spol. s. r.o., Žitkovy 1, 335 01 Nepomuk

LESY



Datum

24.10.2022

Projektant

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

490 560,83

HSV - Práce a dodávky HSV

490 560,83

1 - Zemní práce

94 686,00

5 - Komunikace pozemní

334 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

998 - Přesun hmot

47 814,83

SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba:

LC INV C 104POLANKA 104

Místo:

Datum 24.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r.o., Žitkovy 1, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							490 560,83	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				490 560,83	
D		1	Zemní práce				94 686,00	
1	K	122151502	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	25 000	204 00	5 100,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151502					
	VV		"potřebné úpravy propadlých useků lesní cesty"		25	25,000		
	VV		25			25,000		
	VV		Součet					
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňnutím strojně	m2	3 555 000	25 20	89 586,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výskových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV		"úprava povrchu lesní cesty"		1 185*3	3 555,000		
	VV		1 185*3			3 555,000		
	VV		Součet					
D		5	Komunikace pozemní				334 050,00	
3	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	250,000	273 00	68 210,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuňnutím plochy jednotlivě do 100 m2 po zhuňnutí tl 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564761101					
	VV		"vyspravení větších výtluků a propadlin"		250	250,000		
	VV		250			250,000		
	VV		Součet					
4	K	564831111	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 000 000	132 90	265 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhuňnutím plochy přes 100 m2 po zhuňnutí tl 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111					
	VV		"podklad ze ŠD fr 0-63"		2 000 000	2 000,000		
	VV		2 000			2 000,000		
	VV		Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 000,00	
5	K	938909611	Odstanění nanosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	500 000	28 00	14 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění krajnic odstraněním nanosu (ulehlého popí zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909611					
	VV		"čištění krajnic"		1000*0 5	500,000		
	VV		1000*0 5			500,000		
	VV		Součet					
D		998	Přesun hmot				47 824,83	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	556 750	76 00	42 313,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					
7	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým do 1000 m	t	556,750	9 90	5 511,83	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým Příplatek k ceně za zvětšení přesunu přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225191					

