

Cenová nabídka

Výměna dveří, související stavební opravy a malby - st.obj.č.071 /VZK/ ve voj.areálu Prokopa Holého Tábor, CE 02-21-02				
1.NP, plast.dveře vnitřní - míst.č.132/139, 115/139, 115/140, 110/113, 110/109, 140/142, 124/120, 130/120, míst.č.21/22, 01/02,11,12				
Zhotovitel provede skutečné zaměření, otvorika dveří bude upřesněna při zaměřování díla.				
Název položky	m.j	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
Dodávka a montáž - plastové dveře dvoukřídle plně, rozměr 1500/2050mm. Dělení: levé křídlo rozměr 1000/2050mm, pravé 500/2050mm, rám pohl.šířka 78mm, křídlo pohledová šířka 120mm s prahem, výplň Perizol 24 mm, levé křídlo dovnitř otevíravé hlavní , míst.č.02, pravé křídlo dovnitř otevíravé štulp, klíka, cylindrická vložka Fab tř.bezp.3, stavěč dveří vše v bílé barvě (demontáž stávajících dveří včetně rámu, zednické práce, malba špalety, likvidace stav.sutě včetně stávajících dveří a rámu).	ks	1		
Dodávka a montáž - plastové dveře jednokřídle plně, rozměr 1056/2050mm, rám vchodový pohl.šířka 78mm, křídlo pohledová šířka 120mm s prahem, profil např.PRIMA, výplň Perizol 24 mm, pravé, křídlo otevíravé dovnitř do míst.č.140, klíka/klíka, cylindrická vložka Fab tř.bezp.3, stavěč dveří, vše v bílé barvě (demontáž stávajících dveří včetně rámu, zednické práce, malba špalety, likvidace stav.sutě včetně stávajících dveří a rámu).	ks	1		
Dodávka a montáž - plastové dveře jednokřídle plně, rozměr 956/2050mm, rám vchodový pohl.šířka 78mm, křídlo pohledová šířka 120mm s prahem, stavební hloubka rámu 73mm, bez prahu, profil např.PRIMA, výplň Perizol 24 mm, pravé, křídlo otevíravé dovnitř do míst.č.132, 109,110,2x 115, 11, 12,21, klíka/klíka, cylindrická vložka Fab tř.bezp.3, stavěč dveří, vše v bílé barvě (demontáž stávajících dveří včetně rámu, zednické práce, malba špalety, likvidace stav.sutě včetně stávajících dveří a rámu).	ks	8		
Dodávka a montáž - plastové dveře jednokřídle plně, rozměr 1120/2050mm, rám vchodový pohl.šířka 78mm, křídlo pohledová šířka 120mm s prahem, profil např.PRIMA, výplň Perizol 24 mm, pravé, křídlo otevíravé dovnitř do míst.č.130, ven otírat z míst.č.124, klíka/klíka, cylindrická vložka Fab tř.bezp.3, stavěč dveří, vše v bílé barvě (demontáž stávajících dveří včetně rámu, zednické práce, malba špalety, likvidace stav.sutě včetně stávajících dveří a rámu) /sklad, šatna, míst.č.110, 116-124,130/.	ks	2		
Demontáž stávajících svítidel a trubíc s likvidací na řízené skládce, zdroje odevzdány	ks	2		
Dodávka svítidlo stropní zářivkové kompenzované 2 x 36W, leštěná odrazová plocha včetně trubíc - dl. 120cm	ks	2		
Montáž svítidlo dvoutrubicové stropní připojení včetně 1,5 m kabelu pro napojení	ks	2		
Demontáž, dodávka, montáž - krabice lištová LK 80 s rámečkem a víčkem	ks	2		
Pomocný materiál a přidružené výkony	kpl	1		
Stavební opravy - opravy po demontovaných zářivkových tělesech, kotev a ocel.prvků	m2	5		
Dodávka zátěžového PVC (homogenní) - míst.č.131,137, tř.zátěže 34/43, tl.min.2 mm, komerční prostředí např.Tarket, Polyflor, Armstrong)	m2	15,7		
Demontáž, montáž zátěžového PVC (sejmutí podkladních vrstev, odbroušení starého lepidla, vysátí mechanických částic, penetrace, stěrka 100%, lepení pasy, svařování včetně dodávek a likvidace - míst.č.131,137)	m2	14,55		
Dodávka, lepení podlahových soklíků (měkčené PVC včetně dodávky do v=90mm)	m	32,4		
Vnitřní malby - dvojnásobná malba bílá HET klasik (oškrabání, vyhlazení malířskou masou do 5%, desinfekce, penetrace) - strop míst.č.128	m2	12,4		
Zakrytí a obalení interiéru a exteriéru, úklid (zakrytí podlah, úklid, předemtný prostor dát do původního stavu)	m2	12,4		
Celkem za akci bez DPH				243 471,00
DPH				51 128,91
Celkem za akci včetně DPH				294 599,91