

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00112/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 21202435

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. ETAPA“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 739 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO/DIČ: 24204005/CZ24204005

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

1. Smluvní strany se v souvislosti se vzniklými vícepracemi a méněpracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, na celkovém snížení ceny díla o 116.896,96 Kč bez DPH, resp. 141.445,32 Kč s DPH, dle předložených změnového listu stavby č. 1, a to následovně:

Původní cena z SOD vč. dodatku č.1:

Cena bez DPH:	10.399.475,98 Kč
DPH 21%:	2.183.889,96 Kč
Cena včetně DPH:	12.583.365,94 Kč

Nová celková cena dle změnového listu č. 1:

Cena bez DPH:	10.282.579,02 Kč
DPH 21%:	2.159.341,60 Kč
Cena včetně DPH:	12.441.920,62 Kč

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena radou města usnesením č.: 22/21/4/3 ze dne 03.10.2022 a je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Objednatel:

V Praze, dne

Zhotovitel:

Datum: 2022.11.16
08:30:31 +01'00'

Datum:
2022.11.14
07:09:30
+01'00'

Datum: 2022.11.14
07:22:42 +01'00'

Změnový list č. 1

ze dne 22.7.2022

Název stavby:	Rekonstrukce komunikace v u.Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II.etapa
Číslo smluvního vztahu:	RISML/00112/2021
Název části stavby (PS, SO):	SO 101, SO 301
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
ZBV 2 - Výšková úprava do 200mm	
ZBV 3 – Skladba konstrukčních vrstev před HZS dle PD (sanace 300mm, ŠD 200mm, KSC I 130mm)	
ZBV 4 – Sanace II.etapy hl.30cm, uliční vpusti v kolizi s ing.sítí	
<u>Nové řešení:</u>	
ZBV 2 - výškové úpravy kanalizačních šachet provedeny odebráním kónusů a nahrazeny nižší bet. přechodovou deskou.	
ZBV 3 - nahrazení ŠD a bet. vrstvy KSC I kamenivem 63/200 s geotextilií 500g/m2 a zásypem ŠD	
ZBV 4 - v místě UV 33 se nachází rozvody inženýrských sítí, proto bude nahrazena žlabem délky 1m s napojením do původního potrubí rušené vpusti. Uliční vpust UV34 byla zrušena z důvodů spádu vozovky ulice Tomkova. UV 42 není započtena v rozpočtu a jelikož zasahuje do projektu, byla dohodnuta její montáž v průběhu 2.etapy rekonstrukce. Dále byla dohodnuta sanace tl.60cm v místech s větším množstvím jílu, toto místo se nacházelo před objektem 549/45 v ploše 66m2, v tomto místě bylo odsouhlaseno a položeno ve dvou vrstvách (a=30cm) dohodnutá geotextilie + v místech, kde se objevovaly vodní plochy. Žulové kostky byly dodány investorem v místě TSM Kralupy. Chybějící LS budou osazeny a napojeny na odvodnění.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
ZBV 2 - Na základě provedení výškové nivelety stavby byla zjištěna kolize s kanalizačními šachtami. Po jednání se správcem kanalizace byla dohodnuta výšková úprava provedením pomocí betonových přechodových desek. Toto řešení PD neobsahuje.	
ZBV 3 - Při sanaci v křižovatce před HZS bylo zjištěno nevyhovující jílovité podloží, které bylo původně řešeno sanací v tl.300mm kamenivem 63/125, konstrukční vrstvou ŠD 0-63 v tl. 200mm a SC 8/10 v tl. 130mm. Na místě bylo dohodnuto nahrazení konstrukčních vrstev vč KSC I kamenivem 63/200 a uložením netkané geotextilie 500g/m2.	
ZBV 4 – Lapače splavenin nebyly napojeny na odvodnění a vyústily v chodníku.	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	10 399 475,98 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-116 896,96 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	10 282 579,02 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:


Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-133b

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -116 896,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-116 896,96	-24 548,36
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -141 445,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-133b

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

Místo: Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-116 896,96	-141 445,32
SO 101	Komunikace 2.etapa	-227 072,43	-274 757,64
02	ZBV 3 - Výměna podkl...	12 666,36	15 326,30
04	ZBV 4	-239 738,79	-290 083,94
SO 301	Odvodnění komunikace 2.etapa	110 175,47	133 312,32
04	ZBV 4	39 271,77	47 518,84
03	ZBV 2	70 903,70	85 793,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického, Kralupy n. Vlt., 2. etapa ZBV

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikace 2. etapa

Soupis:

03 - ZBV 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 903,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 903,70	21,00%	14 889,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 793,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikace 2.etapa

Soupis:

03 - ZBV 2

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 903,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 903,70
D	1		Zemní práce				35 735,70
2	K	133354102	Hloubení šachet zapažených tř. těžitelnosti II, skupiny 4 objemu do 50 m3	m3	14,000	1 654,10	23 157,40
	W		7*2		14,000		
	W		Součet		14,000		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,000	71,40	999,60
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,000	11,90	333,20
	W		"skládka Uhy"14*2		28,000		
	W		Součet		28,000		
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,200	148,75	3 748,50
	W		"skládka Uhy"14*1,800		25,200		
	W		Součet		25,200		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,000	535,50	7 497,00
	W		14		14,000		
	W		Součet		14,000		
D	8		Trubní vedení				35 168,00
1000	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	7,000	754,00	5 278,00
1001	M	59224130	deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm	kus	7,000	4 270,00	29 890,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

Objekt:

SO 101 - Komunikace 2.etapa

Soupis:

02 - ZBV 3 - Výměna podkl...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 666,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 666,36	21,00%	2 659,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 326,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

Objekt:

SO 101 - Komunikace 2.etapa

Soupis:

02 - ZBV 3 - Výměna podkl...

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 666,36
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 666,36
D		5	Komunikace pozemní				3 678,36
1000	K	564671014	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 280 mm	m2	84,000	375,00	31 500,00
1001	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	84,000	88,40	7 425,60
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-84,000	191,71	-16 103,64
27	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-84,000	227,90	-19 143,60
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 988,00
1002	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	84,000	107,00	8 988,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

Objekt:

SO 101 - Komunikace 2.etapa

Soupis:

04 - ZBV 4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-239 738,79
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-239 738,79	21,00%		-50 345,15
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-290 083,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického, Kralupy n. Vlt., 2. etapa ZBV

Objekt:

SO 101 - Komunikace 2. etapa

Soupis:

04 - ZBV 4

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-239 738,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-239 738,79
D	1		Zemní práce				13 381,98
9	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu v hornině tř. těžitelnosti II do 1000 m3 strojně	m3	19,800	272,58	5 397,08
11	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	22,000	71,40	1 570,80
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,000	11,90	523,60
	W		"skládky Uhy"22*2		44,000		
	W		Součet		44,000		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	39,600	148,75	5 890,50
D	5		Komunikace pozemní				-45 577,19
23	K	564681111	Podklad z HDK 63/125 tl 300 mm	m2	66,000	292,26	19 289,16
34	M	58381007	kostka dlažební drobná, žula, I,jakost, velikost 10 cm	m2	-76,774	844,90	-64 866,35
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-208 180,58
100	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	250,000	84,10	21 025,00
69	K	919726224	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 150/150kN/m	m2	-2 093,584	109,48	-229 205,58
D	998		Přesun hmot				637,00
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,303	33,00	637,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikace 2.etapa

Soupis:

04 - ZBV 4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 271,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 271,77	21,00%	8 247,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		47 518,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul.Čechova a Vrchlického,Kralupy n.Vlt.,2.etapa ZBV

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikace 2.etapa

Soupis:

04 - ZBV 4

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 271,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV					31 036,97
D	1	Zemní práce					16 016,26
1000	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,160	1 960,00	4 233,60
	VV		12*0,3*0,6		2,160		
	VV		Součet		2,160		
1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině tř. těžitelnosti II, skupiny 4 objemu do 20 m3	m3	1,620	1 305,43	2 114,80
	VV		"přípojky LS"(9)*0,30*0,60		1,620		
	VV		Součet		1,620		
2	K	133354102	Hloubení šachet zapažených tř. těžitelnosti II, skupiny 4 objemu do 50 m3	m3	0,850	1 654,10	1 405,99
	VV		"šachty LS "1,00*1,00*1,00*0,85		0,850		
	VV		Součet		0,850		
3	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	7,500	309,40	2 320,50
	VV		"přípojky UV "1,00*1,50*(2,5+2,5)		7,500		
	VV		Součet		7,500		
4	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	7,500	130,90	981,75
6	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,428	71,40	316,16
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,856	11,90	105,39
	VV		"skládka Uhy"4,428*2		8,856		
	VV		Součet		8,856		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,970	148,75	1 185,54
	VV		"skládka Uhy"4,428*1,800		7,970		
	VV		Součet		7,970		
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-0,202	327,25	-66,10
	VV		"vytlačení objemu konstrukcí UV"-0,202*1		-0,202		
	VV		Součet		-0,202		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,780	456,96	1 727,31
13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	7,560	223,72	1 691,32
D	8	Trubní vedení					8 389,50
16	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 160	m	26,500	142,80	3 784,20
17	M	286171020	trubka kanalizační PVC-R SN 10, dl. 1m, DN 160	kus	26,500	392,70	10 406,55
21	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 160	kus	3,000	238,00	714,00
23	M	28611894	koleno kanalizační PP 45 ° DN 160,SN 10	kus	3,000	184,45	553,35
28	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	-1,000	1 487,50	-1 487,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	-1,000	267,75	-267,75
31	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	-1,000	339,15	-339,15
32	M	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	-1,000	243,95	-243,95
34	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	-1,000	184,45	-184,45
35	M	59223875	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	-1,000	535,50	-535,50
37	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	-1,000	1 332,80	-1 332,80
38	M	28661774	mříž s rámem M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	-1,000	2 677,50	-2 677,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 898,00
1001	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,000	456,00	456,00
1002	M	56241027	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 200mm	m	1,000	1 800,00	1 800,00
1003	M	56241471	čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 200 mm	kus	1,000	281,00	281,00
1004	M	56241475	svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 200mm	kus	1,000	311,00	311,00
1005	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm	m	1,000	3 050,00	3 050,00
D 998 Přesun hmot							733,21
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,802	83,30	733,21
D PSV Práce a dodávky PSV							8 234,80
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							8 234,80
1006	K	721242116	Lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	2 058,70	8 234,80