

Oceněný rozpočet - Oprava podlah skladů na bud.č.013,025, kasárna 6.října Liberec

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn
Udržování a opravy	Brokování podlah betonových	m2	172
	Očištění podlah vysavačem	m2	172
Podlahy syntetické	Nátěr podlah epoxidový - např.EPOTEX VV 3 vrstvy, vč.podkladu	m2	172
	Přesun hmot	%	1,53
Konstrukce truhlářské	montáž (výměna) dveří dvoukřídlých protipožárních do ocelové zárubně	ks	2
	dodávka - dveře dřevěné dvoukřídlé protipožární EI,EW 30D3-C roz. 1450/1970 mm, vč. Kování, zámků, štítků klik, vložek FAB	ks	2
	Přesun hmot	%	1,47
Malby	Malba Primalex Plus 2x s oškrábáním	m2	750
HZS	Práce neobsažené v ceníku, stěhování, práce za provozu, oprava soklů, zakrývání podlah, výplň otvorů apod. , odvoz veškerého odpadu na skládku úklid	kpl	1

celkem cena bez DPH	204 929,00
DPH 21 %	-
celkem cena včetně DPH	204 929,00

Z důvodu omezené kapacity skladového prostoru a množství skladovaného materiálu, proběhne zakázka ve dvou na sebe navazujících termínech

Oceněný rozpočet - Oprava podlah skladů na bud.č.015 kasárna j.Žižky Liberec

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn
Udržování a opravy	Brokování podlah betonových	m2	188
	Očištění podlah vysavačem	m2	188
Podlahy syntetické	Nátěr podlah epoxidový - např.EPOTEX VV 3 vrstvy, vč. podkladu	m2	188
	Přesun hmot	%	1,53
Malby			
	Malba Primalex Plus 2x s oškrábáním	m2	699
HZS	Práce neobsažené v ceníku, stěhování, práce za provozu, oprava soklů, zakrývání podlah, výplň otvorů apod., úklid	kpl	1

celkem cena bez DPH	189 047,53
DPH 21 %	-
celkem cena včetně DPH	189 047,53

