



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023  
**Objednávka:** č.43 Oprava mostních objektů trati Choceň - Týniště nad Orlicí  
**Objekt:** SO 01 - Propustek v km 8,845  
**Objednatel:** SŽ s.o. OR Hradec Králové  
**Zhotovitel:** Ch+T Pardubice  
**Místo:** TÚ 1491 Choceň (mimo) - Týniště n/Orlicí (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
1	187	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	15,600		
			3,6 "přespárování čela"		3,600		
			9 "přespárování opěr"		9,000		
			3 "přespárování křídel"		3,000		
			<b>Součet</b>		<b>15,600</b>		
2	204	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,500		
			0,5 "dozdění čela"		0,500		
			2 "dozdění křídel"		2,000		
			<b>Součet</b>		<b>2,500</b>		
3	199	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	15,600		
			3,6 "přespárování čela"		3,600		
			9 "přespárování opěr"		9,000		
			3 "přespárování křídel"		3,000		
			<b>Součet</b>		<b>15,600</b>		
4	201	985232191	Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stíněném prostoru	m2	9,000		
			9 "přespárování opěr"		9,000		
			<b>Součet</b>		<b>9,000</b>		
5	202	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,600		
			3,6 "přespárování čela"		3,600		
			9 "přespárování opěr"		9,000		
			3 "přespárování křídel"		3,000		
			<b>Součet</b>		<b>15,600</b>		
6		985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	15,600		
			3,6 "přespárování čela"		3,600		
			9 "přespárování opěr"		9,000		
			3 "přespárování křídel"		3,000		
			<b>Součet</b>		<b>15,600</b>		
<b>99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							
7	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	8,729		
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
8	311	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000		
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>							
9	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
10	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
11	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
12	333	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
<b>Celkem</b>						<b>102 695,02</b>	

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023  
**Objednávka:** č.43 Oprava mostních objektů trati Choceň - Týniště nad Orlicí  
**Objekt:** SO 02 - Propustek v km 9,070  
**Objednatel:** SŽ s.o. OR Hradec Králové  
**Zhotovitel:** Ch+T Pardubice  
**Místo:** TÚ 1491 Choceň (mimo) - Týniště n/Orlicí (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
1	204	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,500		
			0,5 "dozdění čela"			0,500	
			<b>Součet</b>			<b>0,500</b>	
2	199	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	18,240		
			2,24 "přespárování čela"			2,240	
			13 "přespárování opěr"			13,000	
			3 "přespárování křídel"			3,000	
			<b>Součet</b>			<b>18,240</b>	
3	201	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	13,000		
			13 "přespárování opěr"			13,000	
			<b>Součet</b>			<b>13,000</b>	
4	205	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	1,000		
			1 "čela/římasy"			1,000	
			<b>Součet</b>			<b>1,000</b>	
<b>99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							
5	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,000		
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>							
6	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
7	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
8	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
9	333	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
10	311	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000		
<b>Celkem</b>							<b>54 787,22</b>

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023  
**Objednávka:** č.43 Oprava mostních objektů trati Choceň - Týniště nad Orlicí  
**Objekt:** SO 03 - Most v km 15,645  
**Objednatel:** SŽ s.o. OŘ Hradec Králové  
**Zhotovitel:** Ch+T Pardubice  
**Místo:** TÚ 1441 Choceň (mimo) - Týniště n/Orlicí (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							
1	51	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny 4*0,5*0,3 "okolo opěry" 2*(2*0,5*0,3) "okolo opěry" Součet	m3	1,200		
						0,600	
						0,600	
						1,200	
2	52	153191131	Odstranění těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	1,200		
3	1	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	70,000		
4	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	70,000		
5	15	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	8,000		
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							
6	77	423951111	Dočasná konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení 3*2*0,2 "prkna pro pohyb po bahně" Součet	m3	1,200		
						1,200	
						1,200	
7	78	423952111	Dočasná konstrukce trámové ze dřeva hraněného - odstranění	m3	1,200		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
8	154	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	60,000		
9	155	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 60*5	m2	300,000		
						300,000	
10	156	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	60,000		
11	187	985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	200,000		
12	204	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 4,5 "křídla" 0,27 "římsově kameny" Součet	m3	4,770		
						4,500	
						0,270	
						4,770	
13	199	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2 12 "křídla"	m2	12,000		
						12,000	
14	202	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,000		
15		985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	12,000		
16	205	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 0,6 "vyplň spár u říms" 1*1,5 "vyplnění kaverny" Součet	m3	2,100		
						0,600	
						1,500	
						2,100	
<b>99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							
17	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	24,914		
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
18	HZS4232	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000		
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>							
19	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
20	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
21	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
22	333	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>							
23		035002000	Pronájem ploch, objektů	soubor	1,000		
<b>Celkem</b>							<b>302 987,38</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3165102

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 87c4490d-50e6-4b36-9ba3-cb4a8e166764

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.11.2022 12:25:03



53b9d9ff-36d4-44e4-a5ed-a7fe55c07fce