

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200180  
Stavba: Tišnov - příprava pro osazení mincovníku

KSO:  
Místo: Tišnov

CC-CZ:  
Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>82 453,53</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>82 453,53</b>		<b>17 315,24</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>99 768,77</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200180

**Stavba:** Tišnov - příprava pro osazení mincovníku

Místo: Tišnov

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>82 453,53</b>	<b>99 768,77</b>
P220041	příprava pro mi...	82 453,53	99 768,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tišnov - příprava pro osazení mincovníku

Objekt:

**P220041 - příprava pro mi...**

KSO:

Místo: Tišnov

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**82 453,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 453,53	21,00%	17 315,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 768,77**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tišnov - příprava pro osazení mincovníku

Objekt:

**P220041 - příprava pro mi...**

Místo: Tišnov

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>82 453,53</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
741 - Elektroinstalace - silnoproud	██████████
742 - Elektroinstalace - slaboproud	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	██████████
M - Práce a dodávky M	██████████
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	██████████
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
OST - Ostatní	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tišnov - příprava pro osazení mincovníku

Objekt:

P220041 - příprava pro mi...

Místo: Tišnov

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm					
2	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm					
3	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
4	M	34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm					
5	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>					
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m				CS ÚRS 2022 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
7	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>					
8	K	741330822	Montáž relé doplňkových prvků univerzálního zdroje pro relé	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž relé doplňkových prvků univerzálního zdroje pro relé					
9	M	1000185379	OEZ:35686 UNZ-10T-X024 Napájecí zdroj RP	kus				
PP			OEZ:35686 UNZ-10T-X024 Napájecí zdroj RP 0,84kč/ks					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud					
10	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
11	M	34121269	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m				CS ÚRS 2022 01
PP			kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 6					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: F/UTP, průměr kabelu 7,4mm					
12	M	R7590540524	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PVC vnitřní, drát	m				
PP			Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PVC vnitřní, drát					
13	M	R1342836	KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU	m				
PP			KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU					
14	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
15	M	R11.127.289	EMOS Konektor RJ45 FTP Cat.5e stíněný	kus				
PP			EMOS Konektor RJ45 FTP Cat.5e stíněný					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stíněný konektor RJ45 8p8c. Pro vodič drát, kulatý kabel.					
16	M	R11.127.288	EMOS Konektor RJ45 UTP CAT6 drát K0103	kus				
PP			EMOS Konektor RJ45 UTP CAT6 drát K0103					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nestíněný konektor RJ45 8p8c. Pro vodič drát, kulatý kabel. Neskládaný.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí					
18	M	R1 ADI.0035082.UR S	Elektromechanický reverzní samozamykací zámeček(elektrický otevírač)	kus				
	PP		Elektromechanický reverzní samozamykací zámeček(elektrický otevírač)					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
19	K	767647911	Oprava a údržba dveří výměna zámku	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava a údržba dveří výměna zámku					
20	K	767647912	Oprava a údržba dveří výměna klik se štitky	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava a údržba dveří výměna klik se štitky					
21	K	767647913	Oprava a údržba dveří výměna madla	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava a údržba dveří výměna madla					
22	K	767647915	Oprava a údržba dveří výměna samozavírače, se seřízením horního	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava a údržba dveří výměna samozavírače, se seřízením horního					
23	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		kování bezpečnostní koule/klika R1					
24	M	54917250R	samozavírač dveří hydraulický GEZE	kus				
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
25	K	460941115	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
26	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
27	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
35	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	VV		"přípravné práce, koordinace prací se správcem"2					
	VV		"úklid po provedených pracích"1					
	VV		Součet					
	D	OST	Ostatní					
28	K	R-7492751020	montaz ukončení kabelu nn v rozvadeci nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz.	kus				
	PP		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.					
29	K	R-7499250510	Vyhotovením výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu	kus				
	PP		Vyhotovením výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					
30	K	R-7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod				
	PP		Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	R-7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mecha	hod	■	■	■	
	PP		Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy					
32	K	R-7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	■	■	■	
	PP		Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení					
33	K	R-7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	hod	■	■	■	
	PP		Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				■	
	D	VRN5	Finanční náklady				■	
34	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					