

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava vnějších omítek

Objekt:

**PZ2200224 - oprava vnějších omítek**

KSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Brno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**550 171,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	550 171,51	21,00%	115 536,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**665 707,53**

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava vnějších omítek

Objekt:

**PZ2200224 - oprava vnějších omítek**

Místo:

Vyškov

Datum:

8. 11. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**550 171,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava vnějších omítek

Objekt:

PZ2200224 - oprava vnějších omítek

Místo: Vyškov

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	985512112.MPI vl	Oprava stěn -sokl, MAPEI MAPEGROUT ze suché směsi pevnosti min. 40 MPa tl 40 mm	m2				
	PP		Oprava stěn -sokl, MAPEI MAPEGROUT ze suché směsi pevnosti min. 40 MPa tl 40 mm					
	WV		2*(22,4+6,55-0,8)*0,2					
	WV		Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				
	PP		Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
3	K	621325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %	m2				
	PP		Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %					
	WV		"řimsy"2*22,4*0,4+(1,6+1,6+3,3)*1					
	WV		Součet					
4	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2				
	PP		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů					
5	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2				
	PP		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm					
	WV		"přední+zadní stěna"2*22,4*1,2-2*1,4					
	WV		"štitové stěny"2*6,55*1,4					
	WV		"ostění"1,4*4*0,2					
	WV		Součet					
6	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2				
	PP		Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl					
	WV		70,42*4					
	WV		Součet					
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
8	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m				
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů					
	WV		2*(22,4+6,55)-2,2+0,8					
	WV		Součet					
9	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m				
	PP		profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm					
10	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m				
	PP		Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem					
	WV		"otvory zadní stěna" 7*(1,4*2+1,2)+2*(2*2+1)					
	WV		"otvory přední stěna"7*3*1,4+3*(0,8+0,55+0,8)					
	WV		Součet					
11	M	28342205	profil zajišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m				
	PP		profil zajišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m				
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	WV		"rohy +řimsy"4*3,3+22,4*2+0,4*2+1,5+1,5+3,3+3*2					
	WV		"otvory zadní stěna" 7*(1,4*2+1,2)+2*(2*2+1)					
	WV		"otvory přední stěna"7*3*1,4+3*(0,8+0,55+0,8)					
	WV		Součet					
13	M	CPR.860579	Lišta rohová AL s tkaninou 10/15 /2,5m	m				
	PP		Lišta rohová AL s tkaninou 10/15 /2,5m					
	WV		144,95*1,1					
	WV		Součet					
14	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2				
	PP		Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %					
	WV		"přední+zadní stěna"2*22,4*3,45					
	WV		"otvory"-1,2*1,4*7-2*2-7*1,4*1,4-3*0,55*0,8					
	WV		"štitové stěny"2*6,55*3,45+2*6,55*0,3/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "ostění"(7*(1,2+1,2+1,4)+2*(2+1+2))*0,2+(7*(3*1,4+0,8+0,55+0,8))*0,2					
			VV Součet					
15	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2				
			PP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn					
16	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
			PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			VV 7*1,2*1,4+7*1,4*1,45+2*2					
			VV Součet					
17	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2				
			PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
			VV "stěny +podhled"187,13+24,42					
			VV Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2				
			PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			VV 2*(22,4+9)*4					
			VV Součet					
19	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2				
			PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
			VV 251,2*30					
			VV Součet					
20	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2				
			PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
21	K	9529014v1	Vyčištění ostatních objektů ( při jakékoliv výšce podlaží	m2				
			PP Vyčištění ostatních objektů ( při jakékoliv výšce podlaží					
			VV 22,4*6,55					
			VV Součet					
22	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
			PP Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %					
			VV "přední+zadní stěna"2*22,4*1,2-2*1,4					
			VV "štitové stěny"2*6,55*1,4					
			VV "ostění"1,4*4*0,2					
			VV Součet					
23	K	995_006	Vybourání stávajících drobných prvků na fasádě - odvoz a likvidace, případně zpětná montáž	sada				
			PP Vybourání stávajících drobných prvků na fasádě - odvoz a likvidace, případně zpětná montáž					
	D	997	Přesun sutě					
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
			PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t				
			PP Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
			PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
			PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
28	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t				
			PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				
			PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
30	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 7*1,4+3*0,55+7*1,4 Součet					
31	K	76400-R	Demontáž a zpětná montáž svodu, úprava svodu	soubor				
			Demontáž a zpětná montáž svodu, úprava svodu					
32	K	764216645.LND	Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL celoplošně lepené rš 400 mm	m				
			Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL celoplošně lepené rš 400 mm					
33	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t				
			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
34	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t				
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
35	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2				
			Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 8*1,8*1,5+2*0,8*0,9+7*1,55*1,3 Součet					
36	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2				
			Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
37	M	54879434	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x190mm	kus				
			šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x190mm 8*6+2*4+7*6 Součet					
38	M	54879089	tmel pro lepené kotvy do betonu a těžké kotvení	kus				
			tmel pro lepené kotvy do betonu a těžké kotvení 10+7 Součet					
39	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				
			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
40	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t				
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace					
41	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod				
			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick "úprava rozměrů a uchycení stávajících mříží" 2*9 "úprava plotu, demontáž, montáž"2*9 Součet					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
42	K	21820-R	Demontáž a zpětná montáž venkovních svítidel , hromosvodu, čidel, revize - realizuje si elektrodílna	soubor				
			Demontáž a zpětná montáž venkovních svítidel , hromosvodu, čidel, revize - realizuje si elektrodílna					