

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2022-187 uzavřené dne 15.9.2022
(dále také jen „dodatek“)

Niže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. METROLINE a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: B 25219

Sídlo: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

IČO: 090 57 889

DIČ: CZ09057889

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2919109/5500

Zastoupená: Miloslavem Štěpničkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Miloslav Štěpnička, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: d72vy9q

Adresa pro doručování: METROLINE a.s., Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení i snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných

okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahnutých (dále jen vícepráce a méně práce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce a méně práce takto:

- **vícepráce:**

04 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a 014

Položka 1 – 3, 5, 6, 8 - 11

V průběhu prací byla zjištěna větší plocha poškození komunikace a nestabilních ploch, které je nutné opravit pro bezpečný provoz vozidel s tím související i odvoz vzniklé suti a jeho likvidace.

Položka 4

podmáčené jílovité podloží s vymletými dutými místy vzniklých zatékáním vody do podloží. Plocha bude sanována cementovou stabilizací pro její větší únosnost

Položka 12 - 14

Po odkrytí betonového povrchu zjištěna nesprávně uložená hromosvodná soustava, nutno zakopat do správné hloubky, propojit a zkontrolovat zemní odpor – vystavit revizní zprávu

05 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením

Položka 1

Po odstranění betonového krytu na šterkové lože byla zjištěna větší mocnost bouraného betonu a podmáčené jílovité podloží s vymletými dutými místy vzniklých zatékáním vody do podloží. Plocha bude sanována cementovou stabilizací pro její větší únosnost z důvodu pojezdu autobusů.

Položka 3 – 6

Vztahují se k položce č. 1 a jedná se o odvoz vytěženého materiálu

09 – Předmostí mostu 031

Položka 1 - 2

při odstranění betonové vozovky je nutno zabezpečit hranu obrubníkem ve větším rozsahu tj. celkem o 14 bm

10 – Odstavná plocha

Položka 1 - 2

Z důvodu nutnosti opravy praskliny opěrné zdi je nutno provést Reprofilaci betonové opěrné zdi SCHOMBURG, REMMERS. Zabezpečení prasklin zdi ocelovou výztuží

Položka 3

Z důvodu ucpaného odtoku je nutno, před napojením žlabu pročistit stávající kanalizaci

Položka č. 4-5

Výroba ocelových sloupků (původní nejdou opravit)

- méně práce:

05 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením

Položka 1 – 5

Neprováděno v plném rozsahu z důvodu stability a funkčnosti stávajícího stavu vozovky

10 – Odstavná plocha

Položka 1 -5, 8 – 12

Neprováděno v plném rozsahu z důvodu stability a funkčnosti stávajícího stavu vozovky

Položka 6, 7, 13

z důvodu kompletní výměny sloupků nebude provedeno odstranění nátěru okartáčováním u stávajících sloupků,

a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 3 130 000,00 |
| 21% DPH v Kč: | 657 300,00 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 3 787 300,00 |

Slovy: Třímilionysedmsetosmdesátsedmtisícťřista 00/100 korun českých

Cena za vícepráce:

| | |
|-------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 401 887,36 |
| 21% DPH v Kč: | 84 396,35 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 486 283,71 |

Slovy: Čtyřistaosmdesátšesttisícdvěstěosmdesátřetí 71/100 korun českých

Cena za méně práce:

| | |
|-------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 198 823,38 |
| 21% DPH v Kč: | 41 752,91 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 240 576,29 |

Slovy: Dvěstčtyřicettisícpětsetšedesátšest 29/100 korun českých

Celková cena:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 3 333 063,98 |
| 21% DPH v Kč: | 699 943,44 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 4 033 007,42 |

Slovy: Čtyřmilionytřicettřítisícšedm 42/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4.3. Termín plnění - se nemění.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 4 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méně prací - počet listů: 3

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 4

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

**Ing.
Zdenko
Pohranc**

Digitálně
podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Datum:
2022.11.22
07:57:27 +01'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

**Miloslav
Štěpnička**

Digitálně podepsal
Miloslav Štěpnička
Datum: 2022.11.15
09:34:27 +01'00'

.....
Miloslav Štěpnička
jednatel

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Oddělení provozu Praha

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Provozní středisko 0018 Praha U Brusnice 11, Praha 6 PSČ 160 00; IDS hjyaavk

Příloha č. 1

Počet listů: 3

Protokol posuzující potřebu více a méně prací

Akce „ PS 0018 Opravy komunikací, areál Generála Píky“

Realizace díla zahájena dne 3. 10. 2022 na základě SOD č. 6440-0018-2022-187,, PS 0018 Opravy komunikací, areál Generála Píky“ uzavřené dne 15. 9. 2022, zveřejněné 16. 9. 2022. Předání a převzetí staveniště 20. 9. 2022

Při vlastní realizaci díla došlo při frézování vozovek k odhalení hromosvodné jímací soustavy, která nebyla zhotovena dle ČSN, dále bylo zjištěno vlivem zatékání dešťové vody do konstrukce vozovky vytvoření propadlin pod stávající betonovou vozovkou.

V některých místech byla zjištěna větší tloušťka betonové vozovky oproti zadání – Cenová nabídka, která musela být odstraněna z důvodu degradovaného betonu.

Opěrná zeď u Odstavné plochy CE: 00-06-05/039 je prasklá, po odkrytí plochy je prasklina znatelná a v celé tloušťce zdi. Pro zabezpečení zatečení a dalšího praskání zdi je třeba zeď svázat armaturou a uzavřít betonem proti zatečení.

Demontované ocelové sloupky – ohraničení parkoviště pro opravu a nátěr jsou zkorodované a jekl je popraskaný mrazem, nelze opravit nutno zhotovit nové.

a) Více a méně práce

V průběhu realizace veřejné zakázky, byla zjištěna a vyhodnocena nutnost provedení a neprovedení následujících více prací a méně prací:

04 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a 014

V průběhu prací byla zjištěna větší plocha poškození komunikace a nestabilních ploch, které je nutné opravit pro bezpečný provoz vozidel, s tím souvisí i odvoz vzniklé suti a jeho likvidace.

Podmáčené jílovité podloží s vymletými dutými místy vzniklých zatékáním vody do podloží. Plocha bude sanována cementovou stabilizací pro její větší únosnost. Po odkrytí betonového povrchu zjištěna nesprávně uložená hromosvodná soustava, nutno zakopat do správné hloubky, propojit a zkontrolovat zemní odpor – vystavit revizní zprávu.

05 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením

Po odstranění betonového krytu na štěrkové lože byla zjištěna větší mocnost bouraného betonu a podmáčené jílovité podloží s vymletými dutými místy vzniklých zatékáním vody do podloží. Plocha bude sanována cementovou stabilizací pro její větší únosnost z důvodu pojezdu autobusů.

Vztahují se k položce č. 1 a jedná se o odvoz vytěženého materiálu

09 – Předmostí mostu 031

Při odstranění betonové vozovky je nutno zabezpečit hranu obrubníkem ve větším rozsahu tj. celkem o 14 bm

10 – Odstavná plocha

Z důvodu nutnosti opravy praskliny opěrné zdi je nutno provést Reprofilaci betonové opěrné zdi SCHOMBURG, REMMERS. Zabezpečení prasklin zdi ocelovou výztuží. Z důvodu ucpaného odtoku je nutno, před napojením žlabu pročistit stávající kanalizaci. Výroba ocelových sloupků (původní nejdou opravit)

05 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením

Neprováděno v plném rozsahu z důvodu stability a funkčnosti stávajícího stavu vozovky

10 – Odstavná plocha

Neprováděno v plném rozsahu z důvodu stability a funkčnosti stávajícího stavu vozovky. Z důvodu kompletní výměny sloupků nebude provedeno odstranění nátěru okartáčováním u stávajících sloupků,

b) Cena díla

• Původní cena celkem:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 3 130 000,00 Kč |
| 21% DPH v Kč: | 657 300,00 Kč |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 3 787 300,00 Kč |

• Více a méně práce dle cenové nabídky celkem (příloha D. č. 1. k SoD 6440-0018-2022-187):

| | |
|-------------------|---------------|
| Cena bez DPH v Kč | 203 063,98 Kč |
| 21% DPH v Kč | 42 643,44 Kč |
| Cena celkem s DPH | 245 707,42 Kč |

• Celková cena za akci celkem:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 3 333 063,98 Kč |
| 21% DPH v Kč: | 699 943,44 Kč |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 4 033 007,42 Kč |

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky je o 6,48 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2022-187 bude soupis a kalkulace více a méně prací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 10. 11. 2022 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP Praha AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2022-187.

Jednání bylo provedeno formou místního šetření dne 15.11.2022, za účelem komisionálně posoudit rozsah a nutnost víceprací vzešlých v průběhu provádění díla na základě žádosti zhotovitele Metroline a.s.

Místní šetření proběhlo za účasti:

Za PS 0018:

Za Metroline a.s.: Miloslav Štěpnička, Daniel Slaboch

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu

Za zhotovitele:

Miloslav Štěpnička, jednatel

V Praze 15. 11. 2022

| REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| Kód: | 01 | VÍCEPRÁCE | |
| Zakázka: | PS 0018 - Opravy komunikací, areál autodopravy Gen. Píky | | |
| Místo: | Praha 6 | Datum: | 07.11.2022 |
| Zadavatel: | Česká republika - Ministerstvo obrany | Projektant: | |
| Uchazeč: | METROLINE a.s., | Zpracovatel: | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů víceprací : | | | |
| 001 | Oprava komunikací | | |
| 04 | Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a 014 | | |
| 05 | Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením | | |
| 09 | Předmostí mostu č. 031 | | |
| 10 | Odstavná plocha | | |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| Kód: | 0 | MÉNĚPRÁCE | |
| Zakázka: | PS 0018 - Opravy komunikací, areál autodopravy Gen. Píky | | |
| Místo: | Praha 6 | Datum: | |
| Zadavatel: | Česká republika - Ministerstvo obrany | Projektant: | |
| Uchazeč: | METROLINE a.s., | Zpracovatel: | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů méněprací : | | | |
| 001 | Oprava komunikací | | |
| 05 | Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením | | |
| 10 | Odstavná plocha | | |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ | | | |
|--|--|---|------------------|
| Kód: | | CENA CELKEM ZA MĚNĚ A VÍCE PRÁCE | |
| Zakázka: | PS 0018 - Opravy komunikací, areál autodopravy Gen. Píky | | |
| Místo: | Praha 6 | Datum: | |
| Zadavatel: | Česká republika - Ministerstvo obrany | Projektant: | |
| Uchazeč: | METROLINE a.s., | Zpracovatel: | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| | Celkem (bez DPH 21%) | | |
| | DPH 21% | | |
| | Celkem (vč. DPH 21%) | | |

Více práce:

04 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a 014

Místo: Praha 6

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč: METROLINE a.s.,

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK ¹] | Cena celkem [CZK ¹] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|-----------|--|--|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 113107151 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 85,360 | | |
| 2 | K | 11310717R | Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m3 | 28,520 | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| 3 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 85,360 | | |
| 4 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (stabilizace podloží) s vloženou | m3 | 3,770 | | |
| 5 | K | 58112111R | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl.200mm | m3 | 17,072 | | |
| 6 | K | 273362021 | Výztuž komunikací svařovanými sítěmi Kari | t | 0,890 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 8 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 54,188 | | |
| 9 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 083,760 | | |
| 10 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 54,188 | | |
| 11 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) | t | 54,188 | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | | 21 | ELEKTROINSTALACE - hromosvod | | | | |
| 12 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh v soudržných horninách tř. 1-4 | m3 | 2,850 | | |
| 13 | K | 02100222R | Propojení hromosvodné jímací soustavy vč. uzemnění | kpl. | 1,000 | | |

05 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením

Místo: Praha 6
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Uchazeč: METROLINE a.s.,

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

| P.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK ¹] | Cena celkem [CZK ¹] |
|------|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|
|------|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| 1 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (stabilizace podloží) s vloženou výztuží | m3 | 7,200 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 3 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 12,560 | | |
| 4 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 251,200 | | |
| 5 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 12,560 | | |
| 6 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) | t | 12,560 | | |

09 - Předmostí mostu č. 031

Místo: Praha 6
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Uchazeč: METROLINE a.s.,

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

| P.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK ¹] | Cena celkem [CZK ¹] |
|------|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|
|------|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 1 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 14,000 | | |
| 2 | M | 59217026 | obrubník betonový silniční 500x150x250mm | m | 14,000 | | |

10 - Odstavná plocha

Místo: Praha 6
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Uchazeč: METROLINE a.s.,

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

| P.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK ¹] | Cena celkem [CZK ¹] |
|------|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|
|------|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|---------------------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|------|--------|--|--|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | K | 327850156 | Reprofilace betonové opěrné zdi SCHOMBURG, REMMERS | m2 | 10,500 | | |
| 2 | K | 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí | t | 0,460 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 3 | K | 9990010R01 | Pročištění ležaté kanalizace DN 150 a kaliště | kpl. | 1,000 | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | | 787. | Zámečnické konstrukce | | | | |
| 4 | K | 78700255R01 | D+M JACKL sloupek | ks | 27,000 | | |
| 5 | K | 78700260R02 | D+M spojovací materiál | kpl. | 1,000 | | |

Měněpráce:

| 05 - Betonová plocha mezi garážemi č. 012 a oplocením | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Místo: | Praha 6 | | | Datum: | | | |
| Zadavatel: | Česká republika - Ministerstvo obrany | | | Projektant: | | | |
| Uchazeč: | METROLINE a.s., | | | Zpracovatel: | | | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 113107151 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | -16,920 | | |
| 2 | K | 11310717R | Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m3 | -16,920 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| 3 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | -16,920 | | |
| 4 | K | 58112111R | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl.100mm | m3 | -2,360 | | |
| 5 | K | 273362021 | Výzůž komunikací svařovanými sítěmi Kari | t | -0,141 | | |
| 10 - Odstavná plocha | | | | | | | |
| Místo: | Praha 6 | | | Datum: | | | |
| Zadavatel: | Česká republika - Ministerstvo obrany | | | Projektant: | | | |
| Uchazeč: | METROLINE a.s., | | | Zpracovatel: | | | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | D | 1. | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 113107151 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. do 100mm strojně pl přes 50 do 200m2 | m2 | -162,400 | | |
| 2 | K | 11310717R | osdstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého tl přes 100 do 200mm strojně pl přes 50 do 200m2 | m3 | -21,550 | | |
| | D | 5. | Komunikace pozemní | | | | |
| 3 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100m2 tl. 100mm | m2 | -162,400 | | |
| 4 | K | 58112111R | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl. 100mm | m3 | -21,550 | | |
| 5 | K | 273362021 | Výzůž komunikací svařovanými sítěmi KARI | t | -0,640 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 6 | K | 91211211R01 | Plastové krytky stávajících jekl. sloupků | kus | -30,000 | | |
| 7 | K | 91211211R02 | Mechanické upevnění povolených jekl. sloupků | kus | -11,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 8 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km | t | -14,500 | | |
| 9 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě | t | -290,000 | | |
| 10 | K | 997221611 | Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | -14,500 | | |
| 11 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) | t | -14,500 | | |
| 12 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -14,500 | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 13 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | -34,920 | | |