

| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|------|--------|---------|-------------------|--------|---------|-----------|-------|
| Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | t/m.j. | T | sut'/m.j. | Sut' |
| Díl: | 001 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | C-111111312-101 | Odstranění náletové a pnoucí vegetace, naložení a odvoz do 20 km | m2 | | | 6 375,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | C-111301111-101 | Odstranění nánosů listů, zeminy a jiných sedimentů s přemístěním do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a odvoz | m3 | | | 6 943,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 001 | Zemní práce | | | | 13 318,30 | | | | |
| Díl: | 003 | Svislé konstrukce | | | | | | | | |
| 3 | C-310238211-0 | Zazdívký/dozdívky ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc | m3 | | | 5 525,00 | 1,755 | 1,755 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | C-310217851-0 | Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm | kus | | | 764,00 | 0,290 | 0,580 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | C-311231126-0 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti p 20 až 25 na mc 10 vč. cement lože pro vodorovné ztužení zdiva | m3 | | | 358 912,50 | 1,786 | 100,572 | 0,000 | 0,000 |
| | | méněpráce Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti p 20 až 25 na mc 10 vč. cement lože pro vodorovné ztužení zdiva | m3 | | | -56 355,00 | | | | |
| 6 | C-311361221-0 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 | t | | | 930,08 | 1,047 | 0,041 | 0,000 | 0,000 |
| | | méněpráce Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 217 | t | | | -930,08 | | | | |
| 7 | C-317231629-0 | Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti p 20 na mvc 15 | m3 | | | 36 720,00 | 1,834 | 9,901 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | C-317351101-0 | Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | | | 9 109,10 | 0,010 | 0,137 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | C-317351102-0 | Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | | | 1 816,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | C-317351103-0 | Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstr v přes 4 do 6 m | m2 | | | 3 646,50 | 0,002 | 0,033 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 003 | Svislé konstrukce | | | | 360 138,20 | | | | |
| Díl: | 004 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 11 | C-411244262-101 | Klenba (placka) tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti p 15 rozpětí přes 2 m | m2 | | | 225 862,00 | 0,287 | 11,735 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Klenba (placka) tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti p 15 rozpětí přes 2 m | m2 | | | 84 090,50 | | | | |
| 12 | C-411353101-0 | Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce | m2 | | | 26 040,56 | 0,017 | 0,714 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce | m2 | | | 9 695,14 | | | | |
| 13 | C-411353102-0 | Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce | m2 | | | 5 191,76 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce | m2 | | | 1 932,94 | | | | |
| 14 | C-411354171-0 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa | m2 | | | 13 899,20 | 0,003 | 0,127 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa | m2 | | | 5 174,80 | | | | |
| 15 | C-411354172-0 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa | m2 | | | 1 716,96 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa | m2 | | | 639,24 | | | | |
| 16 | C-411354181-0 | Příplatek k zřízení podpěrné konstr stropů pro zatížení do 5 kpa za v přes 4 do 6 m | m2 | | | 1 716,96 | 0,001 | 0,059 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Příplatek k zřízení podpěrné konstr stropů pro zatížení do 5 kpa za v přes 4 do 6 m | m2 | | | 639,24 | | | | |
| 17 | C-411354182-0 | Příplatek k odstranění podpěrné konstr stropů pro zatíž do 5 kpa za v přes 4 do 6 m | m2 | | | 327,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Příplatek k odstranění podpěrné konstr stropů pro zatíž do 5 kpa za v přes 4 do 6 m | m2 | | | 121,76 | | | | |
| 18 | C-417321212-0 | Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 12/15 | m3 | | | 2 143,53 | 2,256 | 1,185 | 0,000 | 0,000 |
| | | méněpráce Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 12/16 | m3 | | | -2 162,40 | | | | |
| 19 | C-417362021-0 | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari | t | | | 181,56 | 1,053 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---|-----------|--------------|------------------|-------------------|-------|--------|-------|--------|
| | méněpráce | Vytuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari | t | -0,01 | 23 800,00 | -181,56 | | | | |
| 20 | C-417351115-0 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | | | 846,45 | 0,005 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | C-417351116-0 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | | | 193,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 004 | Vodorovné konstrukce | | | | 378 069,48 | | | | |
| Díl: | 006 | Úpravy povrchů | | | | | | | | |
| | | nová klenba K03 | | | | | | | | |
| 22 | C-611131101-0 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně - klenba | m2 | | | 4 992,90 | 0,007 | 0,412 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | C-611311143-0 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně | m2 | | | 54 809,70 | 0,017 | 0,972 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | C-612311141-0 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | | | 27 676,00 | 0,017 | 0,641 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | C-612311121-0 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - podkroví | m2 | | | 32 164,00 | 0,015 | 0,632 | 0,000 | 0,000 |
| | | podlaha K01 | | | | | | | | |
| | | <i>dlažba - viz restaurátorské práce</i> | | | | | | | | |
| 26 | C-451561111-0 | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm | m2 | | | 9 180,34 | 0,203 | 8,418 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | C-451561112-0 | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm | m2 | | | 4 569,40 | 0,300 | 12,464 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 006 | Úpravy povrchů | | | | 133 392,34 | | | | |
| Díl: | 009 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 28 | C-952901411-0 | Vyčištění ostatních objektů - v okolí hrobky | m2 | | | 2 286,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 009 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 2 286,00 | | | | |
| Díl: | 094 | Lešení | | | | | | | | |
| 29 | C-949101111-0 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 s nutností přemístění dle potřeby | m2 | | | 9 330,66 | 0,010 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | C-941121111-0 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | | | 12 650,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | C-941121211-0 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a zkd den použití | m2 | | | 63 525,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | C-941121811-0 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | | | 7 150,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 094 | Lešení celkem | | | | 92 655,66 | | | | |
| Díl: | 096 | Bourání | | | | | | | | |
| 33 | C-962022391-0 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na mv nebo mvc | m3 | | | 45 132,12 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 71,775 |
| | méněpráce | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na mv nebo mvc | m3 | | | -27 792,96 | | | | |
| 34 | C-962032231-101 | Ubourání uvolněného zdiva z cihel pálených | m3 | | | 824,50 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 1,746 |
| 35 | C-973028161-101 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl přes 600 mm | m | | | 4 104,00 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,313 |
| 36 | C-974031164-0 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm - klenba | m | | | 1 547,60 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,292 |
| 37 | C-974031167-0 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm - štít | m | | | 2 874,70 | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,721 |
| 38 | C-974031169-0 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm zkd 100 mm š rýhy | m | | | 373,80 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,356 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|----|--|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| 39 | C-975022441-0 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | | 4 203,00 | 0,227 | 2,041 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | C-975022841-0 | Příplatek k podchycení dl do 3 m nadzákladového zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou zkd 1 m v | m | | 5 715,00 | 0,028 | 1,250 | 0,000 | 0,000 |
| | | sanace trhliny | | | | | | | |
| 41 | C-985141111-0 | Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m | | 1 020,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | C-985211111-0 | Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 | m2 | | 935,00 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | C-985232111-0 | Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 | m2 | | 1 380,00 | 0,039 | 0,098 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | C-985331113-101 | Sešití trhliny zdiva - ocelové skoby + pryskyřice vč. osazení | m | | 5 865,00 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | C-997013001-101 | Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením | m3 | | 11 180,00 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 64,500 |
| 47 | C-997013211-0 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | | 25 146,56 | | | | |
| | | méněpráce Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | | -6 071,40 | | | | |
| 48 | C-997013219-0 | Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m | t | | 29 337,65 | | | | |
| | | méněpráce Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m | t | | -7 083,30 | | | | |
| 49 | C-997002611-0 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | | 29 337,65 | | | | |
| | | méněpráce Nakládání suti a vybouraných hmot | t | | -7 083,30 | | | | |
| 50 | C-997013501-0 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | 17 742,29 | | | | |
| | | méněpráce Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | -4 283,71 | | | | |
| 51 | C-997013509-0 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 19 km | t | | 31 852,31 | | | sut' | |
| | | méněpráce Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 19 km | t | | -7 690,44 | | | | |
| 52 | C-997013803-0 | Poplatek za uložení stavebního odpadu cihly/kámen na skládce (skládkovné) | t | | 21 582,03 | | | HSV | 139,703 |
| | | méněpráce Poplatek za uložení stavebního odpadu cihly/kámen na skládce (skládkovné) | t | | -5 734,10 | | | | |
| 53 | C-997013831-0 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | | 2 800,00 | | | | |
| 54 | C-997013811-0 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | | 1 168,75 | | | | |
| S | Celkem za 096 | Bourání celkem | | | 178 382,75 | | | | |
| Díl: 099 | | Přesun hmot | | | | | | | |
| 55 | C-998018001-0 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | | 128 293,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 099 | Přesun hmot | | | 128 293,22 | | | | |
| Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | |
| Díl: 762 | | Tesařské konstrukce | | | | | | | |
| 56 | C-762342214-0 | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdál do 360 mm | m2 | | 4 949,12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Montáž laťování-příplatek za husté laťování | m2 | | 1 628,00 | | | | |
| 57 | C-762342441-0 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° | m | | 1 628,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | H-605141010-0 | Řezivo jehličnaté lať jakost i 10 - 25 cm2 | m3 | | 5 931,13 | 0,550 | 0,378 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Řezivo jehličnaté lať jakost i 10 - 25 cm3 | m3 | | 1 983,75 | | | | |
| 59 | C-762332532-0 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřez pl do 224 cm2 | m | | 26 978,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřez pl do 224 cm3 | m | | 27 537,65 | | | | |
| 60 | H-605110600-1 | Řezivo jehličnaté omítané střed jakost i | m3 | | 14 655,15 | 0,550 | 1,016 | 0,000 | 0,000 |
| | | vícepráce Řezivo jehličnaté omítané střed jakost i | m3 | | 14 838,45 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|-----|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 61 | C-762083122-0 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | | 1 460,50 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| | vícepráce | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 5 | m3 | | 1 207,50 | | | | |
| 62 | C-762395000-0 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | | 2 746,20 | 0,024 | 0,048 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | C-765191021-0 | Montáž pojistné hydroizol fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve | m2 | | 2 995,52 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | H-592443210-0 | Folie hydroizolační tyvek 1m2 | m2 | | 5 616,60 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | C-953962113-0 | Kotvy chemickým tmelem m 12 hl 80 mm do zdva z plných cihel s vyvrtáním otvoru | kus | | 552,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | H-311971030-0 | Tyč závitová pozinkovaná m12x 1000 mm | kus | | 242,00 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | C-998762101-0 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | | 2 517,63 | | | | |
| S | Celkem za 762 | Tesařské konstrukce | | | 117 467,21 | | | | |
| Díl: 764 | | Klempířské konstrukce | | | | | | | |
| 68 | C-764242434-101 | Oplechování okapů z tizn předzvětrálního plechu rš 330 mm 14/K | m | | 5 130,00 | 0,002 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | C-764341407-101 | Lemování zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z tizn předzvětrálního plechu rš 660 mm 15/K | m | | 8 262,00 | 0,004 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | C-764541407-0 | Žlab podokapní půlkruhový z tizn předzvětrálního plechu rš 400 mm vč. háků, čel apod. 12/K | m | | 10 350,00 | 0,004 | 0,033 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | C-764246402-101 | Oplechování parapetů mechanicky kotvené z tizn předzvětrálního plechu rš 200 mm včetně rohů 02/K | m | | 700,00 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | C-764246405-101 | Oplechování parapetů mechanicky kotvené z tizn předzvětrálního plechu rš 400 mm včetně rohů 01/K | m | | 1 164,00 | 0,002 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | C-764248425-101 | Oplechování římsy celoplošně lepené z tizn předzvětrálního plechu rš 400 mm 05/K, 07/K, 09/K | m | | 11 475,60 | 0,003 | 0,042 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | C-764248426-101 | Oplechování římsy celoplošně lepené z tizn předzvětrálního plechu rš 400 mm 06/K tympanon | m | | 5 700,00 | 0,004 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | C-764248407-0 | Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z tizn předzvětrálního plechu rš 670 mm 08/K | m | | 7 009,20 | 0,004 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | C-764548424-0 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z tizn předzvětrálního plechu průměru 120 mm 13/K | m | | 5 094,00 | 0,003 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | C-764541446-0 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z tizn předzvětrálního plechu d 110 mm | kus | | 955,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | H-562311600-1 | Lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem hl600 dn 110 | kus | | 2 810,00 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | C-998764101-0 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | | 572,79 | | | | |
| S | Celkem za 764 | Klempířské konstrukce | | | 59 222,59 | | | | |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | | | | |
| 80 | C-765114061-101 | Krytina keramická bobrovka sklonu do 30° do malty | m2 | | 54 896,16 | 0,075 | 4,896 | 0,000 | 0,000 |
| | vícepráce | Krytina keramická bobrovka sklonu do 30° do malty - příplatek za husté laťování | m2 | | 17 908,00 | | | | |
| 81 | C-998765101-0 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | | 8 446,24 | | | | |
| S | Celkem za 765 | Krytiny tvrdé | | | 81 250,40 | | | | |
| Díl: 766 | | Truhlářské konstrukce | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|-----|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 82 | C-766000000-101 | Dřevěná buková okenice elipsovitého tvaru 880/1290 mm - dod+mont+osaz vč. povrchové úpravy 1/T | kpl | | 65 450,00 | 0,015 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | C-766000000-102 | Dřevěná buková okenice elipsovitého tvaru 680/1080 mm - dod+mont+osaz vč. povrchové úpravy 2/T | kpl | | 53 550,00 | 0,015 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | C-766000000-103 | Dřevěné jednoduché okno elipsovitého tvaru 1000/1330 mm - dod+mont+osaz vč. povrchové úpravy 01/W | kpl | | 67 660,00 | 0,015 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | C-998766101-0 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | | 1 679,94 | | | | |
| S | Celkem za 766 | Truhlářské konstrukce | | | 188 339,94 | | | | |
| Díl: 767 | | Zámečnické konstrukce | | | | | | | |
| 86 | C-153851131-101 | Ztužující ocelová táhla d do 20 mm s rektifikačním článkem ozn. 01/Z | m | | 23 562,00 | 0,029 | 0,406 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | C-153851131-102 | Ztužující ocelová táhla 50/10 mm vč. závitové tyče ozn. 02/Z | m | | 55 862,00 | 0,031 | 0,653 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | C-767000000-101 | Kovaná ocelová mříž elipsovitého okna - dod+mont+osaz vč. kotvení 04/Z | kpl | | 13 260,00 | 0,030 | 0,060 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | C-767000000-102 | Kovaná ocelová mříž elipsovitého okna zamykací - dod+mont+osaz vč. kotvení 05/Z | kpl | | 11 050,00 | 0,030 | 0,060 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | C-998767101-0 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | | 12 228,25 | | | | |
| S | Celkem za 767 | Zámečnické konstrukce | | | 115 962,25 | | | | |
| Díl: 784 | | Malby | | | | | | | |
| 91 | C-784312023-101 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místn v do 5,00 m - jen na nových konstrukcích | m2 | | 14 229,00 | 0,000 | 0,037 | 0,000 | 0,000 |
| S | Celkem za 784 | Malby | | | 14 229,00 | | | | |
| Díl: 782.1 | | Restaurátorské práce | | | | | | | |
| | | Restaurátorské práce na vnějším plášti | | | | | | | |
| | | štukátorské práce | | | | | | | |
| 92 | C-622000000-101 | Zmapování povrchu a sejmutí sádrových otisků profilací | ks | | 12 750,00 | | | | |
| 93 | C-622000000-101 | Zpevnění konsolidace schopných omítek průčelí | m2 | | 21 743,44 | | | | |
| 94 | C-622000000-101 | Okop degradovaných omítek, vysekání a dočištění spár do 70% | m2 | | 10 974,00 | | | | |
| 95 | C-622000000-101 | Celoplošné omytí s ručním dočištěním prvků | m2 | | 14 880,00 | | | | |
| 96 | C-622000000-101 | Obnova vápenných omítek průčelí vč. doplnění spár sl.IV.-V. | m2 | | 53 220,20 | | | | |
| 97 | C-622000000-101 | Obnova vápenných omítek sl.I.-II. vč. doplnění spár (boční a zadní strana hrobky a zadní strana atiky) | m2 | | 96 551,84 | | | | |
| 98 | C-622000000-101 | Fasádní vápenný nátěr | m2 | | 40 920,00 | | | | |
| 99 | C-322000000-110 | Doplnění štukových prvků - průčelí západ, hlavní římsa se segmentovým obloukem | m | | 41 738,40 | | | | |
| 100 | C-322000000-111 | Doplnění štukových prvků - římsa supraporty | m | | 6 283,20 | | | | |
| 101 | C-322000000-112 | Doplnění štukových prvků - bosované lizény | m | | 21 760,00 | | | | |
| 102 | C-322000000-113 | Doplnění štukových prvků - atika lizény | m | | 10 880,00 | | | | |
| 103 | C-322000000-114 | Doplnění štukových prvků - rámování oken a nik | ks | | 4 080,00 | | | | |
| | | Restaurátorské práce v interiéru | | | | | | | |
| | | svislé konstrukce | | | | | | | |
| 104 | C-310238211-0 | Zazdívky/dozdívky ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc | m3 | | 5 525,00 | 1,755 | 1,755 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | C-310217851-0 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm | kus | | 1 146,00 | 0,290 | 0,869 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|--|--|------------|--|--|--|
| | | štukatérské práce - omítky hrobky a krypty | | | | | | | |
| 106 | C-61200000-101 | Zpevnění konsolidace schopných omítek | m2 | | | 40 492,00 | | | |
| 107 | C-61200000-102 | Okop degradovaných omítek a dočištění spar do 60% | m2 | | | 5 830,00 | | | |
| 108 | C-61200000-103 | Celoplošné omytí s ručním dočištěním prvků | m2 | | | 8 480,00 | | | |
| 109 | C-61200000-104 | Obnova vápenných omítek interiéru | m2 | | | 79 288,00 | | | |
| 110 | C-61200000-105 | Výmalba vápennou barvou | m2 | | | 16 218,00 | | | |
| | | oprava stropu krypty | | | | | | | |
| 111 | C-411000000-101 | Strop krypty - restaurování/oprava, obnova spárování - předpoklad | m2 | | | 41 520,92 | | | |
| | | podlaha K01 | | | | | | | |
| 112 | C-63600000-101 | Restaurování/doplnění - terakotové dlažby - vč. zaspárování křemenným pískem | m2 | | | 54 708,18 | | | |
| | | truhlářské konstrukce | | | | | | | |
| 113 | C-766000000-104 | Replika vchodových dvoukřídých dřevěných dveří 1790/3290-3520 mm - dod+mont+osaz vč. kování, povrchové úpravy, vnější lic oplechovat D01 | ks | | | 250 750,00 | | | |
| | | zámečnické výrobky | | | | | | | |
| 114 | C-767000000-101 | Skleněný poklop do nerezového rámu 1000/1200 mm - vstup do krypty - dod+mont+osaz vč. kotvení 12/Z | kpl | | | 52 100,00 | | | |
| | | ostatní výrobky (kamenné) | | | | | | | |
| 115 | C-782100000-110 | Kamenná mozaika erbu rodu Eissnerů - sestavit, doplnit do původního tvaru 1,50 m2 1/O | ks | | | 15 810,00 | | | |
| 116 | C-782100000-111 | Kamenná obruba vstupu do krypty - sestavit, doplnit do původního tvaru 1300/1500 mm 2/O | ks | | | 11 050,00 | | | |
| 117 | C-782100000-112 | Nový mramorový parapet kruhový tl. 40 mm r 835 mm 3/O | ks | | | 16 660,00 | | | |
| 118 | C-782100000-113 | Nový mramorový parapet tl. 40 mm 380/430 mm 4/O | ks | | | 16 150,00 | | | |
| 119 | C-782100000-114 | Centrální kamenná porta - restaurátorsky očistit, ošetřit, lokální modelace umělým kamenem, retuš, zakonverzování 5/O | m | | | 28 424,00 | | | |
| 120 | C-782100000-115 | Rodový erb restaurátorsky očistit, ošetřit, lokální modelace umělým kamenem, retuš, zakonverzování 6/O | ks | | | 8 075,00 | | | |
| 121 | C-782100000-116 | Nápisová deska 1900/930 mm restaurátorsky ošetřit, doplnit, injektáž trhlin, doplnit štukové orámování, retuš, zakonverzování 7/O | ks | | | 12 750,00 | | | |
| 122 | C-782100000-117 | Nová piniová šiška, pískovec cca v 500 mm, š 400 mm 08/O | ks | | | 220 000,00 | | | |
| 123 | C-782100000-118 | Stávající pískovcový práh 2200/170/300 mm - repase, retuš, konzervace 14/O | m | | | 2 468,40 | | | |
| 124 | C-782100000-119 | Nové kamenné pískovcové desky tl. 70 mm, š 600 mm dl. 10,60 m - západní hl. průčelí, horní pl. atiky, římsa | m2 | | | 13 378,26 | | | |
| | | ostatní konstrukce a práce | | | | | | | |
| 125 | C-990000000-101 | Provizorní dveře po dobu stavby | ks | | | 2 125,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------------------------|----|--|-------------------|--|--|--|--|
| 126 | C-990000000-102 | Přesun hmot | ks | | 19 218,00 | | | | |
| S | Celkem za 782.1 | Restaurátorské práce | | | 257 947,84 | | | | |