

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1172232
Stavba: Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

IESV



KSO:
Místo: Držková, Lukov

CC CZ:
Datum: 13.10.2022

Zadavatel:
Fesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
VAST FERCIA, spol. s r. o. Husova 373/29 75701 Valašské Meziříčí

IČ: 25857541
DIČ: CZ25857541

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			426 303,18
			Výše daně
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	89 623,67
21,00%		426 303,18	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			515 826,85
v			CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1172232

Stavba: Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

Místo: Držková, Lukov

Datum: 13.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		426 303,18	515 826,85
1172232a	601987 - LC Nová cesta	299 717,64	362 658,34
1172232b	134010 - LC Zonygova cesta	126 585,54	153 168,50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

125700

Stavba:

Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

Objekt:

1172232a - 601987 - LC Nová cesta

KSO:

Místo:

Držková

CC-CZ:

Datum:

13.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

VAST TERCIA, spol. s r. o. Husova 373/29 75701 Valašské Meziříčí

IČ:

25857541

DIČ:

CZ25857541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

299 717,64

DPH základní

Základ daně

299 717,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

62 940,70

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

362 658,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

13.10.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

Objekt:

1172232a - 601987 - LC Nová cesta

Místo:

Držková

Datum:

13.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

299 717,64

HSV - Práce a dodávky HSV

299 717,64

1 - Zemní práce

28 003,00

2 - Zakládání

21 964,50

5 - Komunikace pozemní


217 175,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 095,00

998 - Přesun hmot

25 480,14



SOUPIS PRACÍ

HSV



Stavba:

Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

Objekt:

1172232a - 601987 - LC Nová cesta

Místo:

Držková

Datum: 13.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							299 717,64
0	HSV		Práce a dodávky HSV				299 717,64
0	I		Zemní práce				28 003,00
5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné	m3	25,000	139,50	3 487,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.mls.cz/item/CS_URS_2021_01/122151102				
	VV		Odkopání rýhy pro odvod vody z panclového průlehu				
	VV		50*0,5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
3	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných strojné	m3	102,000	99,00	10 098,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým mováním zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých				
	Online PSC		https://podminky.mls.cz/item/CS_URS_2021_01/171151111				
	VV		Rozhrnutí slávajících hromad kameniva				
	VV		"Skládka č.1" 70		70,000		
	VV		"Skládka č.2" 32		32,000		
	VV		Součet		102,000		
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojné	m2	1 825,000	7,90	14 417,50
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
	Online PSC		https://podminky.mls.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111				
	VV		Úprava skládky				
	VV		"Skládka č.1" 75*13		975,000		
	VV		"Skládka č.2" 110*5		550,000		
	VV		"Skládka č.3" 15*20		300,000		
	VV		Součet		1 825,000		
0	D	2	Zakládání				21 964,50
6	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	9,000	110,50	994,50
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl 50 mm z kameniva				
	Online PSC		https://podminky.mls.cz/item/CS_URS_2021_01/291211111				
	VV		Panclový průleh				
	VV		(1'3)*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
7	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	3,000	6 990,00	20 970,00
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m				
0	D	5	Komunikace pozemní				217 175,00
2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	1 825,000	119,00	217 175,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.mls.cz/item/CS_URS_2021_01/564731111				
	VV		Zřízení podkladní vrstvy na skládce				
	VV		"Skládka č.1" 75*13		975,000		
	VV		"Skládka č.2" 110*5		550,000		
	VV		"Skládka č.3" 15*20		300,000		
	VV		Součet		1 825,000		
0	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 095,00
9	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	30,000	161,50	4 845,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým typadlem s odstraněním travnatého porostu nebo náosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemů náosu přes 0,30 do 0,50 m ³ /m				
		Online PSC:	https://podminky.mv.cz/tem/C5_0115_2021_01/938902432				
		VV	Strojní vyčištění příkopů na vstupu do propustku				
		VV	30		30,000		
		VV	Součet		30,000		
10	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl náosu do 75% DN	m	7,500	300,00	2 250,00
		PP	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo náosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky náosu přes 50 do 75%, průměr propustku přes 500 do 1000 mm				
		Online PSC:	https://podminky.mv.cz/tem/C5_0115_2021_01/938902432				
		VV	7,5		7,500		
		VV	Součet		7,500		
		D	998	Přesun hmot			25 480,14
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	365,045	69,80	25 480,14
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - doprava vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu				
		Online PSC:	https://podminky.mv.cz/tem/C5_0115_2021_01/998225111				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV



Stavba:

Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

Objekt:

1172232b - 134010 - LG Zonygova cesta

KSO:

Místo: Držková

CC-CZ:

Datum: 13.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

VAST TERCIA, spol. s r. o. Husova 373/29 75701 Valašské Meziříčí

IČ: 25857541

DIČ: CZ25857541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 585,54

DPH základní
snížená

Základ daně
126 585,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 582,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

153 168,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

13.10.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

HSV

Stavba:

Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

Objekt:

1172232b - 134010 - LC Zonygova cesta

Místo:

Držková

Datum:

13.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 585,54

HSV - Práce a dodávky HSV

126 585,54

1 - Zemní práce


7 110,00

5 - Komunikace pozemní

107 100,00

998 - Přesun hmot

12 375,54



SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Rekonstrukce skládek Májová, Lukov

Objekt:

1172232b - 134010 - LC Zonygova cesta

Místo:

Držková

Datum:

13.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							126 585,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 585,54
D	1		Zemní práce				7 110,00
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojné	m2	900,000	7,90	7 110,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2021_01/181951111				
	VV		Úprava skládky				
	VV		"Skládka č 1"40*10		400,000		
	VV		"Skládka č 2"50*10		500,000		
	VV		Součet		900,000		
D	5		Komunikace pozemní				107 100,00
6	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 100 mm	m2	900,000	119,00	107 100,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění II. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2021_01/564731111				
	VV		Zřízení podkladní vrstvy na skládce				
	VV		"Skládka č 1"40*10		400,000		
	VV		"Skládka č 2"50*10		500,000		
	VV		Součet		900,000		
D	998		Přesun hmot				12 375,54
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	177,300	69,80	12 375,54
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2021_01/998225111				

