

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Výměna sprchových koutů“

název: Dětský domov a Školní jídelna příspěvková organizace

IČ: 44555440

sídlo: Truhlářova 16 , Ústí and Labem , 40003

zastoupená: Mgr Hanou Melzerovou, MBA - ředitelka

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: Radek Horváth

IČ: 74639307

sídlo: Národní fronty 22 ,Dolní Zálezly ,40301

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.11.2022:

I.

Dne 1.11.2022 uzavřel Objednavatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna čtyř sprchových koutů v organizaci Objednavatele.

II.

1. V průběhu rekonstrukčních prací bylo zjištěno, že je nutné zvolit jiné technické řešení (oproti původnímu rozpočtu), spočívající v kompletním obložení stěn, všech čtyř sprchových koutů.

2. V návaznosti na bod č. 1. tohoto dodatku, se ustanovení čl. II. Smlouvy ruší a nahrazuje se textem:

Cena díla bez DPH	152493Kč,-
DPH	22874Kč,-
Cena včetně DPH	175367Kč,-.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.


5. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne 21.11.2022

V Ústí nad Labem dne 21.11.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSC: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Radek HORVÁTH
Národní fronty 22
403 01 Dolní Zálezly
Tel.: 739 815 849
IČ: 74639307, DIČ: CZ7502152922



Objednatel

Zhotovitel

Příloha: upravený rozpočet

Název rozpočtu: Dětský domov Truhlářova16 UL

DOŠLO DNE: 18. 11. 2022

Příprava stavby

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
pří	1 odborné přípravné práce, které nelze napasovat na aktuální úkolové položky - viz popis v poznámce níže	(položka neobsahuje materiál)	6 hod	473 Kč	2 838 Kč			473 Kč	2 838 Kč
Příprava stavby celkem					2 838 Kč			0 Kč	2 838 Kč

Demontáže a bourací práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
dem	2 demontáž sprchové vaničky	(položka neobsahuje materiál)	4 ks	350 Kč	1 400 Kč			350 Kč	1 400 Kč
dem	3 demontáž sprchové zástěny	(položka neobsahuje materiál)	4 ks	465 Kč	1 860 Kč			465 Kč	1 860 Kč
dem	4 demontáž sádrokartonového podhledu (1xzáklöp)	(položka neobsahuje materiál)	1 m2	149 Kč	149 Kč			149 Kč	149 Kč
dem	5 odsekání keramického obkladu se začištěním podkladu	(položka neobsahuje materiál)	m2	168 Kč	0 Kč			168 Kč	0 Kč
dem	6 odborné demontážní práce, které nelze napasovat na aktuální úkolové položky - viz popis v poznámce níže	(položka neobsahuje materiál)	hod	473 Kč	0 Kč			473 Kč	0 Kč
Demontáže a bourací práce celkem					3 409 Kč			0 Kč	3 409 Kč

Zednické práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
zed	7 podezdívka sprchové vaničky	tvárnice ytong 50mm, lepidlo	4 ks	844 Kč	3 376 Kč	230 Kč	920 Kč	1 074 Kč	4 296 Kč
Zednické práce celkem					3 376 Kč		920 Kč		4 296 Kč

Sádrokartonářské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
sád	8 podhled rovný do vřhka (1x záklöp 12,5mm, bez izolace)	deska RBl 12,5mm, profily, kotvící prvky, tmely	2 m2	460 Kč	920 Kč	311 Kč	622 Kč	771 Kč	1 542 Kč
Sádrokartonářské práce celkem					920 Kč		622 Kč		1 542 Kč

Instalaterské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
ins 9	montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu)	sprchová vanička + sifon (průměrná orientační cena)	4 ks	1 022 Kč	4 088 Kč	2 875 Kč	11 500 Kč	3 897 Kč	15 588 Kč
ins 10	montáž sprchové zástěny skleněné	vanová zástěna skleněná (průměrná orientační cena)	4 ks	1 625 Kč	6 500 Kč	5 750 Kč	23 000 Kč	7 375 Kč	29 500 Kč
Instalaterské práce celkem				10 588 Kč		34 500 Kč		45 088 Kč	

Obkladačské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
obk 11	vyrovnání podkladu na stěně maltou (do 20mm)	malta	34 m2	356 Kč	12 104 Kč	58 Kč	1 972 Kč	414 Kč	14 076 Kč
obk 12	aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy)	hydroizolace MAPEI	6 m2	135 Kč	810 Kč	235 Kč	1 410 Kč	370 Kč	2 220 Kč
obk 13	aplikace rohové hydroizolační pásky	těsnicí rohová páska MAPEI	5 mb	77 Kč	385 Kč	37 Kč	185 Kč	114 Kč	570 Kč
obk 14	penetrace podkladu pro obklady	penetrace sokrat	28 m2	26 Kč	728 Kč	10 Kč	280 Kč	36 Kč	1 008 Kč
obk 15	Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x600mm)	flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei	28 m2	862 Kč	24 136 Kč	59 Kč	1 652 Kč	921 Kč	25 788 Kč
obk 16	Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x300mm)	flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei	m2	912 Kč	0 Kč	61 Kč	0 Kč	973 Kč	0 Kč
obk 17	(položka neobsahuje práci)	keramický obklad - množství včetně profrezu (průměrná orientační cena)	31 m2			460 Kč	14 260 Kč	460 Kč	14 260 Kč
obk 18	aplikace silikonu	silikon	79 mb	50 Kč	3 950 Kč	11 Kč	869 Kč	61 Kč	4 819 Kč
obk 19	udržování obkladu na magnety (revizní otvor)	magnety pro obklad Haco MPO UNI	4 ks	592 Kč	2 368 Kč	172 Kč	688 Kč	764 Kč	3 056 Kč
Obkladačské práce celkem				44 481 Kč		21 316 Kč		65 797 Kč	

Malířské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
mal 20	malba stěny válečkem (3 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	2 m2	57 Kč	114 Kč	20 Kč	40 Kč	77 Kč	154 Kč
Malířské práce celkem				114 Kč		40 Kč		154 Kč	

Úklid

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiál	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
úkl	21	finální úklid bytu do obytelného stavu před předáním zakázky (mytí podlah, dveří, oken, nábytku, obkladů, sanity)	10 m2	79 Kč	790 Kč	17 Kč	170 Kč	96 Kč	960 Kč
Úklid celkem					790 Kč		170 Kč		960 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 2. patra / osobní výtah (1,26 tun x 1 040 Kč)	1 310 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (12 nákupů a závozů x 700 Kč)	8 400 Kč
odnos a likvidace suší z demontáží a z prořezu materiálu z 2. patra / osobní výtah (0,00 tun x 2 008 Kč)	0 Kč
608 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 2. patra / osobní výtah (0,23 tun x 3 570 Kč)	821 Kč
770 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu mimoštatovní doprava osob 6 profesí x 1 000 Kč	6 000 Kč
parkování (0 dnů x 0 Kč)	0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (8,5 % z ceny práce a materiálu celkem)	10 547 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem)	0 Kč
zařízení staveniště (pomocné řešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (2 % z ceny práce celkem)	1 330 Kč

Ostatní
Celkem
28 409 Kč

Práce
Celkem
66 516 Kč

Materiál
Celkem
57 568 Kč

Ostatní
+ Práce
+ Materiál
Celkem bez DPH
152 493 Kč

DPH 15 %

22 874 Kč

Celkem s DPH

175 367 Kč

