

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0217 uzavřené dne 1. 8. 2022
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, vedoucí úseku rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová,
Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608
iveta.ptoszkova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Meccano, s.r.o.

Místo podnikání: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
22815
zastoupen: Ludkem Mikulou, prokuristou
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-5912780217/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:



(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0217 na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce chodníku od č. p. 834 po č. p. 841 v O/Lutyni**“.

Zhotovitel provedl odkopání kabelů CETIN, kdy bylo zjištěno uložení v tuhé plastové chráničce, která stranový posun neumožňuje. Do chodníku tělesa budou uloženy 2ks rezervní korugované chráničky a stranový posun kabelů v rozsahu výše nacenění nebude realizován.

V průběhu řešení odvodnění chodníku bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace podélným profilem chodníku ve skutečnosti neprochází. Na tomto základě bylo navrženo nové řešení odvodnění. Dešťové vpusti UV4 a UV5 budou napojeny na nejbližší možnou šachtici společnosti SmVaK. Zbývající tři vpusti (UV1, UV2 a UV3) budou propojeny novou kanalizační stokou vedeny podél chodníku a přidruženým prostorem. Tato trasa bude napojena taktéž do stávající šachtice společnosti SmVaK. Jedná se o výstavbu celé nové části dešťové kanalizace.

Na základě provedení rázově zátěžových zkoušek, kdy výsledky neodpovídají dostatečné hodnoty únosnosti podloží, bude provedena výměna podloží vhodným materiálem (drcené kamenivo, štěrk, drcená suť do frakce 100mm) v tl. 250 mm. Sanací podloží vyvstane nárůst ceny za dílo.

Z výše uvedených důvodů musí dojít k rozšíření zúžení předmětu plnění.

II.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na změně **čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.**

Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou realizaci díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.



	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Cena za realizaci díla dle Smlouvy	3 498 470,44	734 678,79	4 233 149,23
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 65 604,41	-13 776,93	-79 381,34
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	1 123 784,42	235 994,73	1 359 779,15
Cena celkem v Kč	4 556 650,45	956 896,60	5 513 547,05

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0217 zůstávají v plném rozsahu beze změn.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 078/2. ze dne 16.11. 2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis méněprací a víceprací.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Lenka Brzyszkowská starostka města	Za zhotovitele  ----- Luděk Mikula prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku od č.p. 834-841 v Orlové - Lutyni

Objekt:

Vícepráce

Místo:

Orlová

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Filip Lukša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

420 300,66

D 1 Zemní práce 169 746,88

10	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	151,82750	688,00	104 457,32
	VV		Rozměr plochy dle dokumentace:				
	VV		208,35*2,6 "Sanace, hlavní chodník		541,71000		
	VV		16,0*4,1 "Sanace, vedlejší napojení		65,60000		
	VV		Mezisoučet		607,31000		
	VV		607,31*0,25 "Sanace podloží		151,82750		
	VV		Mezisoučet		151,82750		
15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	151,82750	234,00	35 527,64
	VV		607,31*0,25 "sanace pláňe		151,82750		
21	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	242,92400	120,00	29 150,88
	VV		151,8275*1,6		242,92400		
	VV		Součet		242,92400		
20	K	181201111R00	Úprava pláňe v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m ²	14,31000	42,70	611,04

D 5 Komunikace pozemní 142 432,83

43	K	561121113	Podklad z vysokopecní strusky tl 250 mm	m ²	135,20000	50,10	6 773,52
	VV		(12+40)*2,6		135,20000		
44	M	58721004	struska UHK frakce 0/63	t	60,84000	639,00	38 876,76
	VV		135,2*0,45 "Přepočtené koeficientem množství		60,84000		
45	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m ² tl 250 mm	m ²	472,11000	205,00	96 782,55
	VV		Rozměr plochy dle dokumentace:				
	VV		208,35*2,6 "hlavní chodník		541,71000		
	VV		16,0*4,1 "vedlejší napojení		65,60000		
	VV		-(12+40)*2,6 "Podklad ze strusky 0/63		-135,20000		
	VV		Součet		472,11000		

D HSV Práce a dodávky HSV 39 145,08

D 2 Zakládání 39 145,08

22	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	607,31000	21,90	13 300,09
23	M	RTX.69366209	Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 300	m ²	637,67550	40,53	25 844,99
	VV		607,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		637,67550		

D 99 Staveništní přesun hmot 68 975,87

63	K	998223011R00	Přesun hmot	t	275,90347	250,00	68 975,87
----	---	--------------	-------------	---	-----------	--------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku od č.p. 834-841 v Orlové - Lutyni

Objekt: Vícepráce

Místo: Orlová

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Zpracovatel: Filip Lukša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

604 947,69

D 1 Zemní práce **8 278,84**

1	K	119002121r	Pronájem přechodové lávky vč. zábradlí, 5000x1400mm	den	4,00000	398,00	1 592,00
2	K	119002131	Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	0,84000	185,00	155,40
vv					1,4*0,6	0,84000	
3	K	119002132	Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	0,84000	90,70	76,19
4	K	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	7,00000	337,00	2 359,00
vv					5*1,4	7,00000	
5	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	7,00000	37,10	259,70
vv					5*1,4	7,00000	
13	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,35000	1 312,00	3 083,20
vv					1,0*1,0*2,35 "výkop šachty DN 400, hl. do 2,35m	2,35000	
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou se zhutněním	m3	0,37600	248,00	93,25
vv					0,4*0,4*2,35 "výkop šachty DN 400, hl. do 2,35m	0,37600	
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,37600	554,00	208,30
vv					0,4*0,4*2,35 "výkop šachty DN 400, hl. do 2,35m	0,37600	
68	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,37600	264,00	99,26
18	M	58331280	kamenivo těžené drobné	t	0,60160	586,00	352,54
vv					0,376*1,6	0,60160	

D 8 Trubní vedení **558 388,58**

24	K	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	13,50000	4 935,75	66 632,63
69	K	831350012RAB1	Kanalizace z trub plastových D 200 mm, hloubka do 2,0 m	m	57,00000	5 164,69	294 387,33
70	K	831350012RAB2	Kanalizace z trub plastových D 250 mm, hloubka do 2,6 m	m	21,00000	8 445,79	177 361,59
35	K	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 600 deska přechodová	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
36	M	BTL.0006069.UR S	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200	kus	1,00000	5 228,52	5 228,52
37	K	894812351R	Poklop betonový 600 D 400 BE/GU	kus	1,00000	4 569,18	4 569,18
38	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/250 pravý a levý přítok	kus	1,00000	2 464,20	2 464,20
39	K	894812034	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky do 3000 mm	kus	1,00000	4 148,33	4 148,33
40	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	282,80	282,80
41	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop pro šachtu plastový	kus	1,00000	1 564,00	1 564,00

D 11a Přípravné a přidružené práce **3 132,74**

46	K	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	15,30000	89,20	1 364,76
vv					4,5*3,4 "rozebrání chodníku při výkopu kanalizace	15,30000	
47	K	113201111R00	Výthání obrub chodníkových ležatých	m	9,00000	113,00	1 017,00
vv					4,5*2	9,00000	
48	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	3,44800	53,30	183,78
49	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	3,44800	14,50	50,00
50	K	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,44800	150,00	517,20

D		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 513,50
60	K	564871111RT2	Zpětné zřízení podkladu ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	15,30000	295,00	4 513,50
VV		4,5*3,4		15,30000			
D		59	Dlažby a předlažby komunikací				13 479,30
61	K	596215040R00	Zpětné kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	15,30000	412,00	6 303,60
VV		4,5*3,4 "rozebrání chodníku při výkopu kanalizace		15,30000			
73	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	15,30000	469,00	7 175,70
VV		4,5*3,4 "rozebrání chodníku při výkopu kanalizace		15,30000			
D		91	Doplňující práce na komunikaci				3 521,43
62	K	916561111R01	Zpětné osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	9,00000	280,35	2 523,15
VV		4,5*2		9,00000			
72	K	59217341R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	9,00000	110,92	998,28
VV		4,5*2 "rozebrání chodníku při výkopu kanalizace		9,00000			
D		99	Staveništní přesun hmot				3 412,50
63	K	998223011R00	Přesun hmot	t	13,65000	250,00	3 412,50
D		M	Práce a dodávky M				6 300,00
66	K	460010024R	Sondování trasy podzemního nevytčeného vedení, ruční výkop do hl. 600mm - síť města Orlová	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 920,80
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 920,80
67	K	011002000	Kamerový průzkum stávajícího kanalizačního potrubí	kpl	1,00000	3 920,80	3 920,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku od č.p. 834-841 v Orlové - Lutyni

Objekt:

Měněpráce

Místo: Orlová

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Zpracovatel: Filip Lukša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-65 604,41
D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky							-43 193,61
1	K	220001	Stranový posun kabelů Cetin	m	96,63000	-447,00	-43 193,61
D M46 Zemní práce při montážích							-22 410,80
2	K	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	40,00000	-560,27	-22 410,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku od č.p. 834-841 v Orlové - Lutyni

Objekt:

Vícepráce

Místo:

Orlová

Datum:

Zadavatel:

Meccano, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Filip Lukša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 683,07
D 1 Zemní práce							11 911,87
11	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,60000	1 740,00	2 784,00
			2,0*1,0*0,8 "výkop pro chráničky v zeleni		1,60000		
15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,52800	234,00	825,55
			80,0*0,21*0,21 "osazení chrániček		3,52800		
			Součet		3,52800		
21	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,64480	120,00	677,38
			3,528*1,6		5,64480		
			Součet		5,64480		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou se zhutněním	m3	0,93220	248,00	231,19
			2,0*0,79*0,59 "výkop pro chráničky v zeleni		0,93220		
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,52800	554,00	1 954,51
			80,0*0,21*0,21 "osazení chrániček		3,52800		
			Součet		3,52800		
68	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	3,52800	264,00	931,39
18	M	58331280	<i>kamenivo těžené drobné</i>	t	5,64480	586,00	3 307,85
			3,528*1,6		5,64480		
42	K	899722112	Krytí chráničky z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	80,00000	15,00	1 200,00
			80 "ochrana chrániček		80,00000		
			Součet		80,00000		
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							15 360,00
64	K	220182002R	Osazení venkovních chrániček do pískového lože	m	80,00000	109,00	8 720,00
			80		80,00000		
65	M	FVP_AA91102405 OR	<i>Trubka ohebná KOPOFLEX 110</i>	m	80,00000	83,00	6 640,00
D 99 Staveništní přesun hmot							1 411,20
63	K	998223011R00	Přesun hmot	t	5,64480	250,00	1 411,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku od č.p. 834-841 v Orlové - Lutyni

Objekt:

Vícepráce

Místo:

Orlová

Datum:

Zadavatel:

Meccano, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Filip Lukša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 853,00

D 1 Zemní práce 5 636,84

10	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,060	688,00	3 481,28
			4,5*3,4*0,2 "část chodníku při výkopu kanalizace		3,060		
			4,0*2,5*0,2 "přístup. chodník č.p. 834		2,000		
			Součet		5,060		
15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,060	234,00	1 184,04
			4,5*3,4*0,2 "část chodníku při výkopu kanalizace		3,060		
			4,0*2,5*0,2 "přístup. chodník č.p. 834		2,000		
			Součet		5,060		
21	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	8,096	120,00	971,52
			5,060*1,6		8,096		
			Součet		8,096		

D 11a Přípravné a přidružené práce 2 319,16

46	K	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10,000	89,20	892,00
			4,0*2,5 "přístup. chodník č.p. 834		10,000		
			Součet		10,000		
47	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	8,000	113,00	904,00
			4,0*2		8,000		
			Součet		8,000		
48	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	2,402	53,30	128,03
49	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	2,402	14,50	34,83
50	K	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,402	150,00	360,30

D 18 Povrchové úpravy terénu 46 225,11

55	K	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	12,000	200,00	2 400,00
53	K	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,000	1 062,00	6 372,00
51	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	300,780	30,00	9 023,40
54	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	300,780	21,30	6 406,61
52	K	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	300,780	56,90	17 114,38
56	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	300,780	5,08	1 527,96
57	K	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	300,780	5,08	1 527,96
58	K	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	300,780	3,08	926,40
59	K	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	300,780	3,08	926,40

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 4 832,69

60	K	564871111RT2	Zpětné zřízení podkladu ze štěrku do 32 mm s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	16,382	295,00	4 832,69
			4,0*2,5*1,1 "vanásobeno koeficientem pro vytvoření spádu 834		11,000		
			5,0*2,61*0,12 "chodník č.p. 835		1,566		
			5,0*3,84*0,12 "chodník č.p. 837		2,304		
			5,0*2,52*0,12 "chodník č.p. 838		1,512		
			Součet		16,382		

D 59 Dlažby a předlažby komunikací 8 596,40

61	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,000	412,00	4 120,00
	VV		4,0*2,5 "přístup. chodník č.p. 834		10,000		
	VV		Součet		10,000		
71	K	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	10,000	447,64	4 476,40
	VV		4,0*2,5 "přístup. chodník č.p. 834		10,000		
	VV		Součet		10,000		
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				2 242,80
62	K	916561111R01	Zpětné osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	8,000	280,35	2 242,80
	VV		4,0*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		