

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18043 Vjezdová brána Plzeň - Lhota			
Objekt:	SO 01 - Vjezdová brána			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČO: 048 52 427			
TDS:	IKA FINAL s.r.o., Na Roudné 31, 301 00 Plzeň, IČO: 252 23 224			
Projektant:	Marie Vavříková, Příkosice 151, 338 43 Příkosice, IČO: 046 61 001			
Popis změny:				
Změna č. 1.1. - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 01 - Vjezdová brána: jedná se o rozšíření rozsahu celoplošné opravy silnice III/18043 v úsecích od konce úpravy a to v obou směrech na Dobřany a na Plzeň o celkových délkách 24 m a 110 m. Oprava spočívá v odřezování obrusné vrstvy tl. 40 mm a pokládka nové obrusné vrstvy tl. 40 mm. (vícepráce)				
Změna č. 1.2. - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 01 - Vjezdová brána: jedná se o provedení sanací neúnosného podloží pravého jízdního pruhu směr Dobřany, které byly zjištěny až v průběhu vlastních stavebních prací, nezbytné pro řádné dokončení díla (vícepráce)				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do stavebního deníku, dokumentace skutečného provedení		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	703 730,12 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	147 783,32 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	851 513,44 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 886 666,00 Kč		
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	2 886 666,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 590 396,12 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	4 344 379,30 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	703 730,12 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	703 730,12 Kč		
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis		
	Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., [redacted]	14.11.2022	[redacted]	
	TDS: IKA FINAL s.r.o., [redacted]	14.11.2022		
	AD: Projektant: Marie Vavříková, Zdeněk Vavřík	14.11.2022		
	Objednatel: SÚS PK p.o., [redacted]	14.11.2022		
Přílohy:	Rozpočty ke Změnovému listu č.1, zápis do stavebního deníku.			

Rozpočet č. 1.1. ke změnovému listu č. 1

Název díla:					III/18043 Vjezdová brána Pízeň - Lhota					
SO 01 - Vjezdová brána										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 01 - Vjezdová brána										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									0,00	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 01 - Vjezdová brána										
68	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	770,00	770,000	108,00	0,00	83 160,00	83 160,00
69	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	770,00	770,000	13,10	0,00	10 087,00	10 087,00
19	C-577131111-0	BET ASF ACO TR1 TL 4CM -3M	m2	287,510	1 057,510	770,000	403,30	115 952,78	428 483,78	310 541,00
70	569931132	Zpevnění krajnic estalovým recyklátem tl 100 mm	m2	0,000	40,000	40,000	97,40	0,00	3 898,00	3 898,00
60	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	t	207,472	284,472	77,000	65,04	13 483,98	18 502,06	5 008,08
61	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM	t	3 112,080	4 287,080	1 155,000	5,25	16 338,42	22 402,17	6 063,75
63	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU - deponie SUS	t	43,296	120,298	77,000	125,07	5 415,03	15 045,42	9 630,39
65	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZVICNY	t	576,114	656,184	80,080	19,54	11 267,27	12 822,03	1 564,76
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									428 950,98	
Celkový rozdíl ceny:									428 950,98	

Rozpočet č. 1.2. ke změnóvému listu č. 1

Název díla:					III/18043 Vjezdová brána Pízeň - Lhota						
SO 01 - Vjezdová brána											
MÉNĚPRÁCE											
por. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 01 - Vjezdová brána											
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	

VÍCEPRÁCE											
por. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 01 - Vjezdová brána											
68	113107165	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	150,00	150,000	154,00	0,00	23 100,00	23 100,00	
67	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	0,000	300,00	300,000	310,00	0,00	93 000,00	93 000,00	
42	C-619441221-0	CELO PROPUSTKU LOM KAM TROUBY D 80CM	ks	2,000	3,000	1,000	26 889,56	53 778,12	80 668,68	26 889,56	
60	C-679082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	t	207,472	364,972	157,500	65,04	13 463,98	23 737,76	10 243,80	
61	C-679082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	l	3 112,080	5 474,580	2 362,500	5,25	16 338,42	28 741,65	12 403,13	
64	C-679081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [KAMENIVO]	t	148,744	307,244	157,500	886,62	102 817,23	210 959,88	108 142,65	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										273 778,14	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										273 778,14	