

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

08122021 - Podivín - VB osazení mincovníků na veřejném WC

Objekt:

08122021 - Podivín - VB o...

KSO:

Místo: Podivín

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>92 802,74</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 802,74	21,00%	19 488,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>112 291,32</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

08122021 - Podivín - VB osazení mincovníků na veřejném WC

Objekt:

**08122021 - Podivín - VB o...**

Místo: Podivín

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**92 802,74**

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

08122021 - Podivín - VB osazení mincovníků na veřejném WC

Objekt:

08122021 - Podivín - VB o...

Místo: Podivín

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

92 802,74

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m				
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
2	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá 15x10	m				
	PP		lišta elektroinstalační hranatá 15x10					
3	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m				
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40					
4	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m				
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm					
5	M	34571205	kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x20mm	kus				
	PP		kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x20mm					
6	K	741112051	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných	kus				
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných					
7	M	34571534	krabice odbočná z polystyrenu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2	kus				
	PP		krabice odbočná z polystyrenu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2					
8	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m				
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
9	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2	m				
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2					
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m				
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: CYKY					
11	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus				
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
12	K	741330822R	Příprava pro montáž mincovníku	kus				
	PP		Příprava pro montáž mincovníku					
13	K	741330823	Montáž relé doplňkových prvků proudového zdroje	kus				
	PP		Montáž relé doplňkových prvků proudového zdroje					
14	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus				
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Vyhotovení revizní zprávy.					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud					
15	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m				
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
16	M	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kat. 6	m				
	PP		kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kat. 6					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: U/UTP					
17	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus				
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
18	M	35671247	koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485	kus				
	PP		koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus	████	████	████	
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí					
20	M	R1	Elektromechanický samozamykací zámek (elektrický otevírač)		████	████	████	
	PP		Elektromechanický samozamykací zámek (elektrický otevírač)					
	D	766	Konstrukce truhlářské				████	
21	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	████	████	████	
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou					
22	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	████	████	████	
	PP		kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr					
	D	767	Konstrukce zámečnické				████	
23	K	767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	████	████	████	
	PP		Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického					
24	M	54917250R	samozavírač dveří hydraulický GEZE zlatá bronz	kus	████	████	████	
	PP		samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz					
	D	M	Práce a dodávky M				████	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				████	
25	K	460680164	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	████	████	████	
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm					
26	K	460680423	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy do 0,10 m2 a hloubky přes 30 do 45 cm	kus	████	████	████	
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy do 0,10 m2 a hloubky přes 30 do 45 cm					
27	K	460710055	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	████	████	████	
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				████	
	D	VRN5	Finanční náklady				████	
28	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	████	████	████	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní finance					