

PROINSTAL s.r.o. Nemanická 14/440 České Budějovice
Montáž vodoinstalace a topení

IČO: 49023471

DIČ: CZ49023471

Tel.: 387 220 829

Fax: 387 220 241

Email: proinstal@volny.cz

priprava.proinstal@volny.cz

Výpis v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice,
oddíl C, vložka 3063

Stavba: **Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice**

Nabídková cen

Předmět: Oprava stoupacího potrubí

1. Na Sádkách

Kanalizace: 40 563 Kč

Vodovod: 40 778 Kč

Zařizovací předměty: 13 100 Kč

Celkem ZI: 94 441 Kč

Stavební práce: 219 920 Kč

Elektroinstalace: 58 776 Kč

Celkem 373 137 Kč

2. Branišovská ulice, (ÚMBR)

Kanalizace: 73 825 Kč

Vodovod: 140 306 Kč


Zařizovací předměty: 32 640 Kč

Celkem ZI 246 771 Kč

Stavební práce: 145 970 Kč

Celkem: 392 741 Kč

Č. Budějovice 10. 11. 2022



Položkový soupis prací stavby

Stavba: 2022/116 Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky

Biologické centrum AV v.v.i., České Budějovice

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			112 942
PSV			106 977
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			219 920

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 920 CZK
Základní DPH	21 %	46 183 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 266 103 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	3	1	4
02	Stavební část	0	219 917	46 182	266 099
3	Zdravotní instalace	0	0	0	0
4	Elektroinstalace	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	219 920	46 183	266 103

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 057
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 500
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			47 086
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 694
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 290
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 357
96	Bourání konstrukcí	HSV			42 223
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 733
ON	Ostatní náklady	HSV			1
VN	Vedlejší náklady	HSV			2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 540
776	Podlahy povlakové	PSV			21 661
781	Obklady keramické	PSV			43 899
784	Malby	PSV			8 878

720	Zdravotní instalace	MON			0	
M21	Elektroinstalace	MON			0	
Cena celkem					219 920	

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				1,00		
1	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	soubor	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv

Náklady na přezkoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Díl: VN		Vedlejší náklady				2,00		
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

3	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
---	----------	--	--------	---------	------	------	---------	-------

Celkem						3,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 057,00		
1	340271505R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm	m3	0,06000	6 500,00	390,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
1.patro : 0,3*4*0,05								
				0,06000				
2	340271605R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm	m3	0,07000	6 500,00	455,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
přízemí : (0,2+0,15)*4*0,05								
				0,07000				
3	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	5,11000	1 450,00	7 409,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2.patro : (1,15+0,25)*3,65								
				5,11000				
4	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,70000	850,00	1 445,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.								
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohu.								
1.patro : 1,7								
				1,70000				
5	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	1,70000	150,00	255,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
1.patro : 1,7								
				1,70000				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	2,05000	50,00	102,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
přízemí : 0,2+0,15								
				0,35000				
1.patro : 0,3								
				0,30000				
2.patro : 1,15+0,25								
				1,40000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 500,00		
7	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	2,00000	750,00	1 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.								

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strop nad 1.patrem : 1		1,00000				
		strop nad 2.patrem : 1		1,00000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				47 086,18		
8	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	11,40000	35,00	399,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		přízemí : 1*1,9*2		3,80000				
		1.patro : 1*1,9*2		3,80000				
		2.patro : 1*1,9*2		3,80000				
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	4,00000	250,00	1 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		po rozvodech ZTI :						
		1.patro : 1,4		1,40000				
		2.patro : 2,6		2,60000				
10	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	64,45000	280,00	18 046,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		přízemí :						
		m.č.0.19 : (4+2,05)*3,3		19,96000				
		1.patro :						
		laboratoř č.1 : (3,15+1,55)*3,3-0,8*2		13,91000				
		laboratoř č.2 : (2+0,6)*3,3		8,58000				
		2.patro :						
		m.č.2.20 - nad ker.obkladem : (4*2+3,15+0,8)*1,3-1*1,2*2+(1*2+1,2*4)*0,4		15,86000				
		m.č.2.20 - ostatní plochy : (1,6*2+1,2)*1,3+(1+0,1*2)*0,35		6,14000				
11	612422391R00	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-30%	m2	64,45000	35,00	2 255,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		64,45		64,45000				
12	612456123R00	Potažení stěn jemnou MC s přísadou	m2	29,07500	155,00	4 506,63	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		vyrovnání pod keram.obklady :						
		1.patro : 0,25*1,5+2		2,38000				

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.patro : (0,3+3,7+1,95+3,15+4)*2- 1*0,75*2+(1*2+0,75*4)*0,4		26,70000				
13	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, štuková	m2	8,60000	423,00	3 637,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka obsahuje postřik, jádrovou omítku tl.15 mm a štuk tl. 2 mm. 2.patro - v místech otlučných ker.obkladů :						
		m.č.2.20 - v místech otlučných ker.obkladů : (1,6*2+1,2- 0,8+0,35*2)*2		8,60000				
14	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	9,00000	77,00	693,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 2+1*2+0,75*4+2		9,00000				
15	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	71,54500	210,00	15 024,45	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím mustkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. na novém pórobeton.zdivu tam, kde není ker.obklad :						
		přízemí :						
		m.č.0.19 : 0,2*3,3*2		1,32000				
		1.patro :						
		laboratoř č.2 : 0,3*3,3		0,99000				
		2.patro :						
		m.č.2.20 : (1,15+0,3)*3,3		4,79000				
		dtto opravy omítek stěn : 64,45		64,45000				
16	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,25500	210,00	1 523,55	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		dtto pórobeton.zdivo : 5,11+0,3*3,3+(0,2+0,15)*3,3		7,25000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 694,00		
17	632411105RT2	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl.5 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	15,00000	189,00	2 835,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 15		15,00000				
18	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	15,00000	37,00	555,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		2.patro : 15		15,00000				
19	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	0,80000	380,00	304,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.

2.patro - parapety pod ker.obklad : 1*0,4*2 0,80000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 289,50		
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,86000	75,00	3 289,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II

přízemí : 4*3,15+1,1*1,6+1*0,45 14,81000
 1.patro : 3,15*1,55+2,35*1,85- 14,05000
 0,6*0,35+1,2*2,35+1,6*1,1+1*0,45
 2.patro : 15 15,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 356,60		
21	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	93,86000	25,00	2 346,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II

přízemí : 4*3,15+1,1*1,6+1*0,45 14,81000
 1.patro : 3,15*1,55+2,35*1,85- 14,05000
 0,6*0,35+1,2*2,35+1,6*1,1+1*0,45
 2.patro : 15 15,00000
 ostatní plochy zasažené stav.činností : 50 50,00000

22	959901Rpol	D+M Provizorní zakrytí stáv.podlah proti poškození 2x geotextílie + PE fólie, vč.následné likvidace	m2	28,86000	35,00	1 010,10	Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-------

přízemí : 4*3,15+1,1*1,6+1*0,45 14,81000
 1.patro : 3,15*1,55+2,35*1,85- 14,05000
 0,6*0,35+1,2*2,35+1,6*1,1+1*0,45

Díl: 96		Bourání konstrukcí				42 223,42		
23	962031141R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 50 mm	m2	8,37250	72,00	602,82	RTS 22/ II	RTS 22/ II

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přízemí : (0,3+0,2)*4		2,00000				
		1.patro : (0,4+0,15*2+0,3)*4		4,00000				
		2.patro : (0,35+0,15*2)*3,65		2,37000				
24	962031165R00	Bourání příček z tvárníc vápenopísk. tl. do 150 mm	m2	11,81000	145,00	1 712,45	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patr - stáv.odsávací box : (1*2+1,65*2+0,2)*2,3-1,05*0,8		11,81000				
25	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště. 12,5 mm	m2	1,70000	250,00	425,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Demontáž podhledu sádrokartonového, s jednoduchou ocelovou konstrukcí, 1x opláštěný tl. 12,5 mm, bez minerální izolace.						
		1.patro : 1,7		1,70000				
26	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	4,10000	250,00	1 025,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Demontáž podhledu sádrokartonového z kazet 600x600 mm, s kovovým roštem, bez minerální izolace.						
		přízemí : 4,1		4,10000				
27	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,34200	1 575,00	538,65	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patr - strop stáv.odsávacího boxu : 1,9*1,2*0,15		0,34000				
28	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	15,00000	150,00	2 250,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro - pod nový vinyl : 15		15,00000				
29	969901Rpol	Demontáž stávajícího větracího boxu (vnitř.část) vč.likvidace	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		2.patro : 1		1,00000				
30	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,00000	70,00	280,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		pro ZTI :						
		1.patro : 1,4		1,40000				
		2.patro : 2,6		2,60000				
31	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	64,45000	45,00	2 900,25	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		dtto opravy omítek stěn : 64,45		64,45000				
32	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,18750	102,00	2 875,13	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		1.patro - dtto ker.obklad : 0,25*1,5		0,38000				

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.patro - dtto ker.obklad : (5,6*2+3,15*2-1-1,95-0,8+0,15*2)*1,85-1*0,6*2+(1*2+0,6*4)*0,35		26,33000				
		0,4*1,85*2		1,48000				
33	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	28,18750	102,00	2 875,13	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		1.patro : 0,25*1,5		0,38000				
		2.patro : (5,6*2+3,15*2-1-1,95-0,8+0,15*2)*1,85-1*0,6*2+(1*2+0,6*4)*0,35		26,33000				
		0,4*1,85*2		1,48000				
34	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	9,83887	380,00	3 738,77	RTS 22/ II	RTS 22/ II
35	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	24,59717	35,00	860,90	RTS 22/ II	RTS 22/ II
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,83887	450,00	4 427,49	RTS 22/ II	RTS 22/ II
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,54980	25,00	2 213,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,83887	187,00	1 839,87	RTS 22/ II	RTS 22/ II
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,67773	15,00	295,17	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,83887	350,00	3 443,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,83887	250,00	2 459,72	RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	9,77983	250,00	2 444,96	RTS 22/ II	RTS 22/ II
43	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,05903	250,00	14,76	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 732,56		
44	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	3,46511	500,00	1 732,56	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 539,65		
45	767586101RT1	Nosný rošt podhled, pro rovné hrany desek modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	17,16000	700,00	12 012,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		přízemí : 0,6*0,6*6		2,16000				
		2.patro : 15		15,00000				
46	767586201RV5	Podhled minerální kazetový 60/60cm, rovná hrana kazety tl. 20 mm	m2	17,16000	1 150,00	19 734,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přízemí : 0,6*0,6*6		2,16000				
		2.patro : 15		15,00000				
47	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	317,46000	2,50	793,65	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				21 660,63		
48	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	15,00000	35,00	525,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 15		15,00000				
49	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	15,00000	35,00	525,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 15		15,00000				
50	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	17,80000	66,00	1 174,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 5,6*2+0,4*2+3,15*2+0,15*2-0,8		17,80000				
51	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	17,60000	55,00	968,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 3,15*2+5,6*2-0,8+0,45*2		17,60000				
52	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	13,00000	85,00	1 105,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 13		13,00000				
53	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	15,00000	168,00	2 520,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 15		15,00000				
54	776981113RV1	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah profil š.40mm,v.6,5-10 mm, s naráž.profilem	m	0,80000	550,00	440,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2.patro : 0,8		0,80000				
55	77699901Rpol	Zátěžová vinylová podlahovina tl.3mm třída zátěže 33/42, výběr upřesní investor	m2	17,00000	550,00	9 350,00	Vlastní	Indiv
		vinylov.podlahy vč.prořezu : 15*1,1		16,50000				
		dopočet na celé m2 : 0,5		0,50000				
56	77699904Rpol	Lišta soklová k vinylu výběr upřesní investor	m	19,00000	135,00	2 565,00	Vlastní	Indiv
		soklík vč.prořezu : 17,6*1,05		18,48000				
		dopočet na celé m : 0,52		0,52000				
57	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	0,01442	380,00	5,48	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,01442	35,00	0,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01442	450,00	6,49	RTS 22/ II	RTS 22/ II
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,20194	25,00	5,05	RTS 22/ II	RTS 22/ II
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01442	187,00	2,70	RTS 22/ II	RTS 22/ II
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,11539	15,00	1,73	RTS 22/ II	RTS 22/ II
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,01442	350,00	5,05	RTS 22/ II	RTS 22/ II
64	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,01442	350,00	5,05	RTS 22/ II	RTS 22/ II
65	24696906.A	Nátěr základní penetrační pro savý podklad	kg	3,00000	45,00	135,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		15*0,2		3,00000				
66	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	193,39850	12,00	2 320,78	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				43 899,31		
67	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady vč.penetračního nátěru	m2	29,07500	25,00	726,88	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		dtto ker.obklad : 29,075		29,07000				
68	781475115RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm xlexibilní lepidlo a spár.hmota	m2	29,07500	850,00	24 713,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		1.patro : 0,25*1,5+2		2,38000				
		2.patro : (0,3+3,7+1,95+3,15+4)*2-1*0,75*2+(1*2+0,75*4)*0,4		26,70000				
69	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,37500	45,00	106,88	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		1.patro : 0,25*1,5+2		2,38000				
70	781497121RS7	Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	13,00000	300,00	3 900,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		1.patro : 2		2,00000				
		2.patro : 2+1*2+0,75*4+2*2		11,00000				
71	781991Rpol	Obklad keramický 250/250/10mm dle výběru investora	m2	32,00000	350,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
		ker.obklad vč.prořezu :						
		1.patro : 2,375*1,1		2,61000				

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.patro : 26,7*1,1 dopočet na celé m2 : 1-0,9825		29,37000 0,02000				
72	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	406,47510	8,00	3 251,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				8 877,67		
73	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky přízemí : 4*3,15+1,1*1,6+1*0,45 1.patro : 3,15*1,55+2,35*1,85- 0,6*0,35+1,2*2,35+1,6*1,1+1*0,45 2.patro : 15	m2	43,86000	15,00	657,90	RTS 22/ II	RTS 22/ II
74	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x Základovací prostředek pro penetraci silně savých podkladu. štuk.omítky : 8,6+71,545 sdk pohled v 1.patře : 3,15*1,55+2,35*1,85- 0,6*0,35+1,2*2,35+1,6*1,1+1*0,45	m2	94,19500	25,00	2 354,88	RTS 22/ II	RTS 22/ II
75	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x štuk.omítky : 80,145 sdk pohled v 1.patře : 14,05	m2	94,19500	52,00	4 898,14	RTS 22/ II	RTS 22/ II
76	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m dtto opravy omítek stěn : 64,45	m2	64,45000	15,00	966,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						219 916,52		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací

S:	2022/116	Staveb.úpravy spojené s výměnou kanal.stoupačky
O:	02	Stavební část
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň