

Stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Doba výstavby:	Objednatel: Domov Jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ A ŠATNY ŽEN	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník
Lokalita/Adresa:	Šunychelská 1156 , Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8019219	Zpracováno dne:	22.10.2022 Zpracoval: I. Vrátník

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		ŠATNA				51 504,93	51 414,55	102 919,48	
1	310238211RT1	Zdi podpěrné a volné Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC <i>s použitím suché maltové směsi</i> 0,4*0,3	m3	0,12	5 000,00	441,34	158,66	600,00	RTS II / 2022
						441,34	158,66	600,00	
2	602021145RT3	Omitky ze suchých směsí Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, ručně <i>tloušťka vrstvy 3 mm</i> 3,5*2,65*2+2,665*2,65*2 -11,36 -0,85*2*2	m2	17,91	150,00	904,55	1 782,62	2 687,18	RTS II / 2022
						904,55	1 782,62	2 687,18	
3	612421615R00	Uprava povrchů vnitřní Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 3,5*2*1,8+2,665*1,8*2 0,3*1,8*2 -0,8*1,8*2	m2	20,39	160,00	541,11	2 721,93	3 263,04	RTS II / 2022
						689,50	3 050,04	3 739,54	
4	612401291RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 <i>vápennou štukovovou omítkou</i> 0,5*0,4*2	kus	0,40	150,00	18,81	41,19	60,00	RTS II / 2022
5	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>s použitím suché maltové směsi</i> 0,5*2*2+0,9*0,5	m2	2,45	170,00	129,58	286,92	416,50	RTS II / 2022
6	733110806R00	Rozvod potrubí Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 2*2+0,5*2	m	5,00	230,00	191,42	958,58	1 150,00	RTS II / 2022
7	733123114R00	Příplatek za zhotovení přípojek do D 31,8 x 2,6 mm 2	kus	2,00	320,00	0,00	640,00	640,00	RTS II / 2022
8	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm 2	kus	2,00	600,00	221,39	978,61	1 200,00	RTS II / 2022
9	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm 2,4*2+0,5*2	m	5,80	630,00	2 398,86	1 255,14	3 654,00	RTS II / 2022
10	734221672RT3	Armatury Hlavice ovládání ventilů termostatická <i>Heimeier hlavice K 6000-00</i> 1	kus	1,00	1 550,00	1 419,52	130,48	1 550,00	RTS II / 2022
11	734226122RT2	Ventil term.rohový.vnitř.z.Heimeier STANDARD DN 15 <i>s termostatickou hlavici Heimeier K</i> 1	kus	1,00	462,00	402,27	59,73	462,00	RTS II / 2022
12	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15 1	kus	1,00	210,00	188,87	21,13	210,00	RTS II / 2022
13	735159210R00	Otopná tělesa Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	1,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	RTS II / 2022
14	48457593.A	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 VK výška 900 mm, délka 500 mm 1	kus	1,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	RTS II / 2022
15	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	1,00	310,00	3,12	306,88	310,00	RTS II / 2022
16	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,00	48,00	0,00	960,00	960,00	RTS II / 2022
17	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,00	76,00	0,00	1 520,00	1 520,00	RTS II / 2022
18	766661112R00	Konstrukce truhlářské Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m 1	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	RTS II / 2022
19	61160112	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kf. 80x197 bílé+ AL mřížka oboustranná	kus	1,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	RTS II / 2022

20	766670021R00	Montáž klíky a štítku			kus	2,00	110,00	0,00	220,00	220,00	RTS II / 2022
		1+1				2,00					
21	54914630	Dveřní kování ELEGANT klíč fab Cr			kus	4,00	850,00	3 400,00	0,00	3 400,00	RTS II / 2022
		1+1				2,00					
											vložka stávající, u posuvných dveří z
22	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kf.			kus	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS II / 2022
23	61169504	Dveře posuvné na stěnu 90x197 PLNE, BILE, UZAMYKATELNE			kus	1,00	11 235,00	11 235,00	0,00	11 235,00	RTS II / 2022
		1				1,00					VČ. GARNÝZE A VODIČE
771		Podlahy z dlaždic						13 192,23	8 523,24	21 715,47	
24	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby			m2	9,56	55,00	0,00	525,88	525,88	RTS II / 2022
		3,5*2,665				9,33					ŠATNA
		0,9*0,26				0,23					
25	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby			m2	9,56	80,00	401,48	363,44	764,92	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G									
		9,5615				9,56					
26	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm			m2	9,56	170,00	0,00	1 625,46	1 625,46	RTS II / 2022
		9,5615				9,56					
27	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby			m2	9,56	80,00	401,48	363,44	764,92	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G									
		9,5615				9,56					
28	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm			m2	9,56	580,00	1 263,78	4 281,89	5 545,67	RTS II / 2022
		9,5615				9,56					
29	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem			m	12,33	250,00	1 719,39	1 363,11	3 082,50	RTS II / 2022
		3,5*2+2,665*2				12,33					
30	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba			m2	9,56	165,00	1 577,63	0,02	1 577,65	RTS II / 2022
		9,5615				9,56					
31	58581503	Samonivelační hmota 1,7kg/ m2/ 1 mm			kg	406,36	7,50	3 047,73	0,00	3 047,73	RTS II / 2022
		1,7*25*9,5615				406,36					
32	59764000VL	Dlažba slinutá 300x300 (ŘÍZENÁ CENA 500,-)			m2	9,56	500,00	4 780,75	0,00	4 780,75	VLASTNÍ
		9,5615				9,56					R10
781		Obklady (keramické)						7 390,00	5 918,04	13 308,05	
33	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady			m2	11,36	80,00	412,14	496,66	908,80	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G									
		(0,68+0,5*1,135+0,5+0,86+0,5+1,005+0,5)*2				11,36					KOUTY STĚN
34	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, min. rozměr 30x30 cm			m2	11,36	420,00	1 130,62	3 640,58	4 771,20	RTS II / 2022
		11,36				11,36					
35	597813000VL	Obkládačka min. rozměr 30x30 dle výběru investora (řízená cena 400,-/m2)			m2	12,50	400,00	4 998,40	0,00	4 998,40	VLASTNÍ
		11,36				11,36					
		:ztrátě 10%; 1,136				1,14					
36	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům			m	29,68	60,00	0,00	1 780,80	1 780,80	RTS II / 2022
		rohových, koutových i dilatačních									
		2*3*4									svislé
		0,86+0,5*4+1,005+1,135+0,68				24,00					vodorovné
37	283424163	Profil ukončovací, koutový obkladový PVC H = 8 mm (l=2,5m)			kus	13,06	65,00	848,85	0,00	848,85	RTS II / 2022
		29,68*2,5				11,87					
		:ztrátě 10%; 1,1872				1,19					
783		Nátěry						186,25	220,15	406,40	
38	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x			m2	1,60	254,00	186,25	220,15	406,40	RTS II / 2022
		ZÁRUBNĚ									
		0,8*2				1,60					
784		Malby						1 226,20	3 923,57	5 149,77	
39	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m			m2	27,24	45,00	143,94	1 081,95	1 225,89	RTS II / 2022
		17,9145				17,91					STĚNY
		2,665*3,5				9,33					STROP
40	784011221RT2	Zakrytí předmětů			m2	2,00	55,00	28,56	81,44	110,00	RTS II / 2022
		včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm									
41	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x			m2	27,24	65,00	671,40	1 099,33	1 770,73	RTS II / 2022
		27,242				27,24					
42	784125212R00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x			m2	27,24	75,00	382,31	1 660,84	2 043,15	RTS II / 2022
		27,242				27,24					
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	2 400,00	2 400,00	
43	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace			h	8,00	300,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2022
		2*2*2				8,00					vystěhování a nastěhování šatny
96		Bourání konstrukcí						114,40	5 399,77	5 514,18	
44	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2			m2	9,33	350,00	0,00	3 264,63	3 264,63	RTS II / 2022

		<i>ručně, dlaždice keramické</i>												
		2,665*3,5				ŠATNA	9,33							
45	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2			kus		2,00	55,00	0,00	110,00	110,00			RTS II / 2022
		1+1					2,00							
46	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2			m3		0,28	2 500,00	0,00	699,55	699,55			RTS II / 2022
		<i>potěr tl. do 5 cm</i>												
		2,665*3,5*0,03					0,28							
47	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2			m2		1,60	900,00	114,40	1 325,60	1 440,00			RTS II / 2022
		0,8*2					1,60							
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00	7 137,90	7 137,90			
48	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2			m2		20,39	350,00	0,00	7 137,90	7 137,90			RTS II / 2022
		3,5*2*1,8+2,665*2*1,8				ŠATNA STĚNY	22,19							
		-0,8*1,8*2				OTVORY	-2,88							
		0,3*1,8*2				OSTĚNÍ	1,08							
		SOCIALKA								89 603,51	83 547,27	173 150,77		
31		Zdi podpěrné a volné								1 152,51	697,49	1 850,00		
49	317121101RT2	Osazení překladu světlot otvoru do 105 cm			kus		1,00	1 850,00	1 152,51	697,49	1 850,00			RTS II / 2022
		<i>včetně dodávky RZP 119x14x14 + VYROVNÁNÍ TL.</i>												
		1				sprcha	1,00							
34		Stěny a přičky								1 654,08	1 915,99	3 570,07		
50	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.			m2		4,76	750,00	1 654,08	1 915,99	3 570,07			RTS II / 2022
		<i>desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace</i>												
		1,335*1,21*1,1				sprcha	1,78							
		2,4*1,13*1,1				předsíňka	2,98							
61		Úprava povrchů vnitřní								1 210,55	4 963,99	6 174,54		
51	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ploch			m2		0,72	120,00	27,78	58,62	86,40			RTS II / 2022
		0,6*0,6*2				OKNA	0,72							
52	612423531RT2	Omitka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková			m2		0,40	150,00	16,16	43,84	60,00			RTS II / 2022
		<i>s použitím suché maltové směsi</i>												
		1,0*0,2*2				POTRUBÍ UMYVADLA	0,40							
53	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny			m2		3,57	250,00	252,63	639,87	892,50			RTS II / 2022
		<i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit</i>												
		0,8*1,25				STĚNA KLOZETU	1,00							
		0,2*2*2				dozdívka na wc	0,80							
		0,6*2+0,95*0,6				otvor do sprchy	1,77							
54	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková			m2		2,60	165,00	133,47	295,53	429,00			RTS II / 2022
		<i>s použitím suché maltové směsi</i>												
		0,5*2				sprcha	1,00							
		0,5*2+0,3*2				wc	1,60							
55	612421615R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená			m2		26,15	180,00	780,50	3 926,14	4 706,64			RTS II / 2022
		2,4*1,8*2+1,13*1,8*2+1,12*1,8*2+0,93*1,8*2+1,12*2*2+1,335*2*2				STĚNY PO OBKLADU	29,91							
		0,4*2*1,8+0,21*2*2				OSTĚNÍ	2,28							
		-0,8*1,8				ODPOČTY OTVORŮ	-1,44							
		-0,6*1,8*2					-2,16							
		-0,61*2*2					-2,44							
63		Podlahy a podlahové konstrukce								509,13	2 363,62	2 872,75		
56	632451000VL	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm			m2		1,47	480,00	509,13	195,75	704,88			VLASTNÍ
		<i>RYCHLE ZRAJÍCÍ BETON "SCHNELL"</i>												
		1,335*1,1					1,47							
57	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. DO 8 cm			m3		1,47	820,00	0,00	1 204,17	1 204,17			RTS II / 2022
		1,4685					1,47							
58	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm			m3		1,54	625,00	0,00	963,70	963,70			RTS II / 2022
		1,4685*1,05					1,54							
64		Výplně otvorů								2 345,89	1 104,11	3 450,00		
59	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2			kus		1,00	3 450,00	2 345,89	1 104,11	3 450,00			RTS II / 2022
		<i>včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 150 mm</i>												
		1				wc	1,00							
711		Izolace proti vodě								7 551,23	4 411,01	11 962,24		
60	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.			m2		12,37	110,00	338,39	1 022,47	1 360,87			RTS II / 2022
		<i>ASO-Unigrund (fa Schömburg)</i>												
		1,1*2,2*2+1,335*2,2*2				STĚNY SPRCHY	10,71							
		1,1*1,335				PODLAHA	1,47							
		0,9*0,21				PODLAHA	0,19							
61	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka			m2		12,37	550,00	4 305,41	2 498,91	6 804,33			RTS II / 2022

131	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus		1,00	355,00		3,29	351,71	355,00	RTS II / 2022
	766	Konstrukce truhlářské						1 558,00	345,00	1 903,00	
132	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kf.do 0,8 m	kus		1,00	200,00		0,00	200,00	200,00	RTS II / 2022
		1		WC				1,00			
133	61160110	Dveře vnitřní fólie KLASIK piné 1kf. 60x197 bílé	kus		1,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2022
		1						1,00			
134	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus		1,00	145,00		0,00	145,00	145,00	RTS II / 2022
135	54914628	Dveřní kování Cr - zevnitř madélko místo klíče	kus		1,00	458,00		458,00	0,00	458,00	RTS II / 2022
		1						1,00			
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						1 160,00	2 840,00	4 000,00	
136	767615913R00	Oprava oken - montáž pákového uzávěru na plastové okno	kus		2,00	1 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2022
		2						2,00			
137	767622110R00	Dokončení okování otvřivých křidel pl. do 0,50 m2	kus		2,00	420,00		0,00	840,00	840,00	RTS II / 2022
		2						2,00			
138	4498000VL	Pákový ovladač, bovden, kování (do 1 m)	kpl.		2,00	580,00		1 160,00	0,00	1 160,00	VLASTNÍ
		2						2,00			
	771	Podlahy z dlaždic						10 282,51	7 662,83	17 945,34	
139	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2		5,89	55,00		0,00	324,10	324,10	RTS II / 2022
		1,335*1,12+0,95*0,21		SPRCHA				1,69			
		2,4*1,13+0,85*0,48		PŘEDSÍŇKA				3,12			
		0,85*1,12+0,6*0,21		WC				1,08			
140	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2		5,89	80,00		247,43	223,98	471,42	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G						5,89			
		5,8927						5,89			
141	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2		5,89	250,00		0,00	1 473,18	1 473,18	RTS II / 2022
		5,8927						5,89			
142	58581503	Samonivelační hmota 1,7kg/ m2/ 1 mm	kg		250,44	7,50		1 878,30	0,00	1 878,30	RTS II / 2022
		1,7*25*5,8927						250,44			
143	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2		5,89	80,00		247,43	223,98	471,42	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G						5,89			
		5,8927						5,89			
144	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2		5,89	580,00		778,86	2 638,90	3 417,77	RTS II / 2022
		5,8927						5,89			
145	59764000VL	Dlažba slinutá 300x300 (RIZENA CENA 500,-)	m2		4,84	500,00		2 418,63	0,00	2 418,63	VLASTNÍ
		5,8927-(1,335*1,12)		R10				4,40			
		;ztrátě 10%; 0,43975						0,44			
146	59764100VL	Dlažba reliéfní 200x200x9 mm (RIZENA CENA 700,-)	m2		2,09	700,00		1 460,96	0,00	1 460,96	VLASTNÍ
		1,335*1,21+0,21*0,95		R11				1,81			
		;ztrátě 15%; 0,2722275						0,27			
147	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m		16,34	250,00		2 278,57	1 806,43	4 085,00	RTS II / 2022
		2,4*4+1,13*2+1,12*4						16,34			
148	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2		5,89	165,00		0,00	972,30	972,30	RTS II / 2022
		5,8927						5,89			
149	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2		5,89	165,00		972,34	-0,04	972,30	RTS II / 2022
		5,8927						5,89			
	781	Obklady (keramické)						13 608,84	10 592,03	24 200,87	
150	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2		21,66	80,00		785,90	947,06	1 732,96	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G						21,66			
		(2,4+1,13+1,12+1,335+0,85+0,21)*2*2						28,18			
		-0,8*2						-1,60			
		-0,6*2*2						-2,40			
		-0,95*2*2						-3,80			
		1,12*2*0,2+1,335*0,2*2						0,98			
		0,6*0,25*2						0,30			
151	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, min. rozměr 30x30 cm	m2		21,66	420,00		2 155,94	6 942,10	9 098,04	RTS II / 2022
		21,662						21,66			
152	597813000VL	Obkládačka min. rozměr 30x30 dle výběru investora (řízená cena 400,-/m2)	m2		23,83	400,00		9 531,28	0,00	9 531,28	VLASTNÍ
		21,662						21,66			
		;ztrátě 10%; 2,1662						2,17			
153	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m		38,14	60,00		0,00	2 288,40	2 288,40	RTS II / 2022
		rohových, koutových i dilatačních						38,14			
		2*12+0,2*4		svislé				24,80			
		2,4*4+1,12*4+1,13*2		vodorovné				16,34			
		-0,8*2						-1,60			

		2*4				DTŽ a zpět MTŽ skříní a laviček		8,00									
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								22,35		1 818,87		1 841,22			
177	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m			m2			24,55	75,00	22,35		1 818,87		1 841,22			RTS II / 2022
		zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.															
		3,5*2,665+2,4*1,13+1,1*1,335+1,12*0,93				DOTČENÉ PROSTORY		14,55									
		10				PŘÍSTUP ZVENČÍ		10,00									
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								428,99		1 471,01		1 900,00			
178	974082213R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 5 cm			m			20,00	95,00	428,99		1 471,01		1 900,00			RTS II / 2022
		20						20,00									
H711		Izolace proti vodě								0,00		41,85		41,85			
179	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě			t			0,06	750,00	0,00		41,85		41,85			RTS II / 2022
		0,0558						0,06									
H721		Vnitřní kanalizace								0,00		93,98		93,98			
180	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m			t			0,13	750,00	0,00		93,98		93,98			RTS II / 2022
		0,1253						0,13									
H722		Vnitřní vodovod								0,00		19,50		19,50			
181	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m			t			0,03	750,00	0,00		19,50		19,50			RTS II / 2022
		0,0260						0,03									
H725		Zařizovací předměty								0,00		100,05		100,05			
182	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m			t			0,13	750,00	0,00		100,05		100,05			RTS II / 2022
		0,1334						0,13									
H771		Podlahy z dlaždic								0,00		807,30		807,30			
183	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m			t			1,08	750,00	0,00		807,30		807,30			RTS II / 2022
		0,4233+0,6531						1,08									
H781		Obklady (keramické)								0,00		508,95		508,95			
184	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m			t			0,68	750,00	0,00		508,95		508,95			RTS II / 2022
		0,4453+0,2333						0,68									
M21		Elektromontáže								750,00		16 590,00		17 340,00			
185	21029300VL	Demontáž a montáž stropního přisazeného svítidla			kus			2,00	245,00	0,00		490,00		490,00			VLASTNÍ
		1+1				ŠATNA		2,00									
186	210290433VL	Demontáž a montáž zásuvek a vypínačů			kus			7,00	50,00	0,00		350,00		350,00			VLASTNÍ
		2				DTŽ		2,00									
		4+1				MTŽ		5,00									
187	900 R23	HZS			h			10,00	450,00	0,00		4 500,00		4 500,00			RTS II / 2022
		elektromontér v tarifní třídě 6															
		5*2				vč. nového dopojení VZT		10,00									
188	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.			h			2,50	4 500,00	0,00		11 250,00		11 250,00			RTS II / 2022
		Revize ELEKTRO															
		2,5						2,50									
189	34111000VL	ELEKTRO MATERIÁL			kpl.			1,00	750,00	750,00		0,00		750,00			VLASTNÍ
		1				viz TZ		1,00									
H99		Ostatní přesuny hmot								0,00		1 812,00		1 812,00			
190	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			t			2,42	750,00	0,00		1 812,00		1 812,00			RTS II / 2022
		0,19+0,88+0,056+1,14+0,15						2,42									
S		Přesuny suti								0,00		7 974,12		7 974,12			
191	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti			t			5,29	150,00	0,00		794,24		794,24			RTS II / 2022
		0,05+2,4086+0,5239+0,9256+1,3868						5,29									
192	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m			t			5,29	150,00	0,00		794,24		794,24			RTS II / 2022
		5,2949						5,29									
193	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m			t			21,18	150,00	0,00		3 176,94		3 176,94			RTS II / 2022
		5,2949*4						21,18									
194	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			t			5,29	150,00	0,00		794,24		794,24			RTS II / 2022
		5,2949						5,29									
195	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t			42,36	7,00	0,00		296,51		296,51			RTS II / 2022
		5,2949*8						42,36									
196	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103			t			2,10	400,00	0,00		840,00		840,00			RTS II / 2022
		2,1						2,10									
197	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904			t			3,19	400,00	0,00		1 277,96		1 277,96			RTS II / 2022
		5,2949-2,1						3,19									
Celkem:												312 049,22					

Poznámka: