

ROZPOČET

Stavba: Provozní středisko 0529 letiště Pardubice

Objekt: Oprava osvětlení v budově 246

Objednatel:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

##	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	8,000		
##	218813061	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m	350,000		
##	218100096	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	560,000		
##	218021055	Demontáž příchytek pro kabely kovových průměru do 40 mm	kus	700,000		
##	218202007	Demontáž svítidla průmyslového nebo venkovního stropního závěsného na převěsu	kus	112,000		
##	17096	KV CYKY-J 5 X 2,5 (C)	M	385,000		
##	17022	KV CYKY-J 3 X 2,5 (C)	M	112,000		
##	81759262	TRE SVÍTIDLO PRIMA LED 1.5FT PC 8000/840 54W 7090LM IP66 65490	KS	112,000		
##	81499745	TRE ZÁVĚS SVÍTIDLA - Z1 26901	KS	112,000		
##	145355	KRABICE 855 ACIDUR	KS	112,000		
##	40990683	GP PÁSEK VÁZ. VPC 8/280 7,8/300 ČERNÁ, G6807 03 24	KS	700,000		
##	101	Pomocný montážní a spojovací materiál	soub	1,000		
###	210813061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	350,000		
###	210292021	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	8,000		
###	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	112,000		
###	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	40,000		
###	210100349	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 13,5	kus	8,000		
###	210292041	Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu	kus	8,000		
###	800	Revize elektro po opravě		1,000		
###	807	Přeprava plošiny na stavbu, včetně složení		1,000		
###	806	Nůžková bateriová vysokozdvizná plošina	den	8,000		
###	808	Přeprava plošiny ze stavby, včetně naložení		1,000		
###	801	Koordinace prací s uživatelem objektu a technikem PS 0529	hod	10,000		
###	803	Odvoz a ekologická likvidace zdemontovaného elektromateriálu	soub	1,000		
###	802	Přeprava osob a materiálu - dodávkový automobil	km	300,000		
Celkem bez DPH						417 239,31
DPH 21%						87 620,26
Celkem vč. DPH						504 859,57