Příloha č.2 - ZL07 Elektro

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	cena za m.j. materiál	cena za m.j. montáž	cena celkem materiál	cena celkem montáž	
1	**ROZVADĚČE**							
1.3	Podružný rozvaděč *RB0 (kancelář pečovatelky)*	ks	2	[redacted]				ADC Systems
2	**KABELY**							
2.2	Kabel CYKY 5x6, kompletní dodávka	m	30	[redacted]				Garáž
2.3	Kabel CYKY 5x2,5, kompletní dodávka	m	60	[redacted]				Sporáky
2.4	Kabel CYKY 5x1,5, kompletní dodávka	m	40	[redacted]				Napojení nádrže
2.5	Kabel CYKY 3x2,5, kompletní dodávka	m	140	[redacted]				Přesun zásuvek pro pračky a TV
2.6	Kabel CYKY 3x1,5, kompletní dodávka	m	80	[redacted]				Přesun svítidel
2.11	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1	[redacted]				
2.12	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1	[redacted]				
3	**KABELOVÉ TRASY**							
3.1	Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka	m	50	[redacted]				
3.5	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…)	kpl	1	[redacted]				
5	**KONCOVÉ PRVKY**							
5.9	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …)	ks	12	[redacted]				Byty
5.10	Zásuvka 230V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …)	ks	4	[redacted]				Garáž + nádrž
5.1	Popisek na zásuvky chráněné proti přepětí	kpl	1	[redacted]				
5.1	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1	[redacted]				
6	**OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE**							
6.3	Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1	[redacted]				
7	**INŽENÝRSKÁ ČINNOST**							
7.1	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1	[redacted]				
7.6	Výchozí revize elektro	kpl	1	[redacted]				
	CELKEM Kč bez DPH					**37 609,90 Kč**	**48 275,00 Kč**	

Poř. číslo pol.	Název položky	Měrná ednotka	Množství	cena za j.	cena celkem
	1	*2*	*3*	*4*	
	Zemní práce			[redacted]	**43 572,00 Kč**
1.	Hloubení zapažených i nezapaž. rýh šířky 400 v hornině tř.3	m³	16,000	[redacted]	[redacted]
2.	Příplatek za lepivost horniny tř.3 (15% lepivost)	m³	16,000	[redacted]	[redacted]
3.	Svislé přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4, do 2,5m	m³	16,000	[redacted]	[redacted]
4.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 50m	m³	16,000	[redacted]	[redacted]
5.	Chránička pro kabely KOPOS + položení	m	50,000	[redacted]	[redacted]
6.	Folie - červená	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]
7.	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním - jam, šachet rýh nebo kolem objektů	m³	16,000	[redacted]	[redacted]
8.	Obsyp pískem	m³	3,000	1 [redacted]	[redacted]
9.	Příplatek za prohození sypaniny	m³	3,000	[redacted]	[redacted]
10.	Svahování trvalých svahů v zářezech v hornině tř. 1 až 3	m²	50,000	[redacted]	[redacted]
11.	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu do sklonu 1:5, tl. do 100mm	m²	50,000	[redacted]	[redacted]

CELKEM za změnyKč bez DPH **129 456,90 Kč**