



Objednávka

Číslo objednávky
202/2022

Dodavatel:	Odběratel:
Grey s.r.o.	Městská část Praha-Dubč
Vestecká 391,252 42 Vestec u Prahy	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ: 24236527 DIČ: CZ24236527	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku – spisová značka C 201012 vedená u Městského soudu v Praze	
Předmět objednávky:	
<p>Rekonstrukce havarijního stavu ploché střechy nad stávajícím objektem jídelny, kuchyně a šaten objektu ZÁKLADNÍ ŠKOLY, Starodubečská 413, Praha 10 – Dubč. Rekonstruovaný rozsah ploché střechy navazuje konstrukčně na novou přístavbu 4 tříd a rozšíření školní jídelny. Předmětem objednávky je demontáž stávající skladby zelené střechy včetně odvozu a likvidace materiálu a realizace nové střechy v rozsahu dle výměry zaměření, viz Příloha č. 1, a ve skladbě dle cenové nabídky.</p> <p>Na základě předběžného projednání rozsahu a podmínek vyřešení havarijního stavu se zhotovitel přijetím objednávky zavazuje provést dílo pro objednavatele ve sjednaném rozsahu dle této objednávky.</p>	
Skladba nové střechy:	
D+M kačírku 16-24mm	
Geotextilie 300 g/m ²	
Nopová folie T20 GARDEN	
Geotextilie 300 g/m ²	
PVC hydroizolace Fatrafol 818, tl.1,5mm	
Geotextilie 300 g/m ²	
Spádové desky EPS 150S, tl. 20-140 mm	
Desky PIR tl.100mm (vyšší střecha)	
Rovné desky EPS 150S, tl. 240mm (nižší střecha)	
Dodávka a montáž mod. asf. pasu Vap Al vodorovná, vč. penetrace	
<p>Objednavatel bere na vědomí, že při demontáži skladeb je nutné ověřit výškové poměry pro určení tloušťky nové tepelné izolace. Dále je nutné najít všechny vpusti na daných střechách a zhotovit kladečský plán. Vzhledem k tomuto může vzniknout časová prodleva při objednání nové tepelné izolace přibližně 14 dní.</p>	

Harmonogram prací.

Harmonogram platí za předpokladu vhodného počasí pro provádění jednotlivých prací.

1. demontáž zeminy, obrubníků, kačírku (14 dní)
2. demontáž skladby, klempířských prvků atik a provedení zajišťujícího parotěsného pásu (7 dní)
3. provedení skladby, nového záhlaví atik, výměna střešních světlíků (20 dní)
4. provedení kačírku, vč. geotextilie (3 dny)

Termín zahájení prací: 28.11.2022

Termín dokončení prací: 30.1.2023

Předání staveniště proběhne za základě předávacího protokolu.

Celková cena díla, jež je předmětem plnění, je stanovena dle výkazu výměr a činí v konečné výši částku 2.115.598,- Kč bez DPH (slovy: dvěmilionyjednostopatnáctisícipětsetdevadesátosm Kč bez DPH), DPH 21 % je 444.276,- Kč a cena včetně DPH je 2.559.874,- Kč. Celková cena díla je zpracována po položkách dle odpovídajícího výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této objednávky.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce a dodávky dílčími fakturami za již dokončené etapy na základě odsouhlasení objednatelem.

Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Cena objednávky	2 115 598 Kč bez DPH 2 559 874 Kč vč. DPH
Místo a termín dodání	ZŠ Dubeč termín dokončení : 30.1.2023
Fakturační adresa a údaje	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.úctu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

Další smluvní údaje:

V Praze dne: 18.11.2022

