

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22005** Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
**Kačírkova 982/4**  
**15800 Praha 5 - Jinonice**

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 969 134,62
PSV			0,00
MON			506 748,90
Vedlejší náklady			339 392,20
Ostatní náklady			116 189,30
<b>Celkem</b>			<b>6 931 465,02</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>6 931 465,02</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 455 607,65</b> CZK

Zaokrouhlení


**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**


**8 387 072,67** CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>455 581,50</b>	<b>95 672,12</b>	<b>551 253,62</b>	<b>7</b>
01	VRN	0,00	455 581,50	95 672,12	551 253,62	7
<b>SO 101</b>	<b>Parkovací plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 896 832,13</b>	<b>818 334,75</b>	<b>4 715 166,88</b>	<b>56</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	3 896 832,13	818 334,75	4 715 166,88	56
<b>SO 102</b>	<b>Úprava křižovatky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 967,85</b>	<b>236 663,25</b>	<b>1 363 631,10</b>	<b>16</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	1 126 967,85	236 663,25	1 363 631,10	16
<b>SO 103</b>	<b>Chodníky</b>	<b>0,00</b>	<b>156 432,51</b>	<b>32 850,83</b>	<b>189 283,34</b>	<b>2</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	156 432,51	32 850,83	189 283,34	2
<b>SO 301</b>	<b>Dešťová kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>659 520,42</b>	<b>138 499,29</b>	<b>798 019,71</b>	<b>10</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	659 520,42	138 499,29	798 019,71	10
<b>SO 401</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>636 130,61</b>	<b>133 587,43</b>	<b>769 718,04</b>	<b>9</b>
01	Rozpočet	0,00	636 130,61	133 587,43	769 718,04	9
Celkem za stavbu		0,00	6 931 465,02	1 455 607,65	8 387 072,67	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			771 148,18	11,1
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			30 146,92	0,4
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km s poplatkem	HSV			143 263,39	2,1
11	Přípravné a přidružené práce - suť	HSV			1 890,54	0,0
11.1	Přípravné a přidružené práce - asfalt	HSV			1 775,44	0,0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			46 229,68	0,7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			2 038 803,18	29,4
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			20 109,04	0,3

59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 766 506,94	25,5
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			38 564,88	0,6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			437 136,26	6,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			560 621,50	8,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 978,08	0,2
99.1	Sanace pláň	HSV			98 960,59	1,4
M21	Elektromontáže	MON			506 748,90	7,3
VN	Vedlejší náklady	VN			339 392,20	4,9
ON	Ostatní náklady	ON			116 189,30	1,7
Cena celkem					6 931 465,02	100,0

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>339 392,20</b>		
1	001	Vytyčení stavby <small>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště</small>	Soubor	1,00000	29 792,20	29 792,20	Vlastní	Indiv
2	002	Vybudování zařízení staveniště <small>Náklady spojené se zřízením objektů zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	3 575,10	3 575,10	Vlastní	Indiv
3	003	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště</small>	Soubor	1,00000	57 200,90	57 200,90	Vlastní	Indiv
4	004	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	3 575,10	3 575,10	Vlastní	Indiv
5	005	Silniční, železniční či kolejový provoz <small>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí, zajištění bezpečného koridoru pro pěší.</small>	Soubor	1,00000	357,50	357,50	Vlastní	Indiv
6	006	Geometrický plán <small>zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu</small>	soubor	1,00000	53 625,90	53 625,90	Vlastní	Indiv
7	007	Zajištění dokladů <small>nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu</small>	soubor	1,00000	595,80	595,80	Vlastní	Indiv
8	008	Návrh projednání a zajištění vydání <small>stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrce</small>	soubor	1,00000	5 958,40	5 958,40	Vlastní	Indiv
9	009	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	5 958,40	5 958,40	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stanovení trvalého DZ						
10	010	Dočasné dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,00000	178 752,90	178 752,90	Vlastní	Indiv
		pronájem, dodávka, montáž a demontáž DDZ po dobu výstavby v délce 3 měsíce						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>116 189,30</b>		
11	011	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	595,80	595,80	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
12	012	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	23 833,70	23 833,70	Vlastní	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
13	013	Revize	Soubor	1,00000	25 025,40	25 025,40	Vlastní	Indiv
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
14	014	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	23 833,70	23 833,70	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD						
15	015	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	29 792,20	29 792,20	Vlastní	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování DSPS						
16	016	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výstavbu	soubor	1,00000	5 958,40	5 958,40	Vlastní	Indiv
17	017	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, pro	soubor	1,00000	7 150,10	7 150,10	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>455 581,50</b>		

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 101	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>373 664,14</b>		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m <span style="color: blue;">1900,00*0,15</span>	m3	285,00000 <span style="color: blue;">285,00000</span>	106,30	30 295,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	270,00000	73,00	19 710,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	270,00000	4,50	1 215,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	270,00000	77,50	20 925,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS <span style="color: blue;">270,00+28,87+134,13</span>	m3	433,00000 <span style="color: blue;">433,00000</span>	168,30	72 873,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	180403112R00	Založení trávníku parterového výsevem na svahu 1:2 <span style="color: blue;">350,00+500,00</span>	m2	850,00000 <span style="color: blue;">850,00000</span>	14,30	12 155,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <span style="color: blue;">1920,00+185,00*1,00</span>	m2	2 105,00000 <span style="color: blue;">2 105,00000</span>	18,90	39 784,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	181301117R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 ostrůvky v parkovišti : 12,00*7 podél obrubníků : 350,00 rozprostření zbytku ornice : 500,00	m2	934,00000 <span style="color: blue;">84,00000</span> <span style="color: blue;">350,00000</span> <span style="color: blue;">500,00000</span>	77,80	72 665,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 <span style="color: blue;">850,00*3</span>	m2	2 550,00000 <span style="color: blue;">2 550,00000</span>	2,40	6 120,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	183403251R00	Obdělání půdy smykováním, na svahu 1:2	m2	2 550,00000	2,40	6 120,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2	m2	2 550,00000	2,40	6 120,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	2 550,00000	2,40	6 120,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	184201112TAA	Přesazení stromu s balem, v rovině, průměr kmene 5-10 cm	kus	6,00000	2 979,20	17 875,20	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 101	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně vykopání jámy, zabezpečení 3x kůl, vyvázání, přihnojení, mulčování, předem připravené zvlhčené jámy (substrát nakypřit), zálivka ke kořenům... přesazení stávajících stromů za účasti odborného pracovníka 6,00		6,00000				
14	184201112TAB	Přesazení stromu s balem, v rovině, průměr kmene 10-13 cm	kus	2,00000	3 277,10	6 554,20	Vlastní	Indiv
		včetně vykopání jámy, zabezpečení 3x kůl, vyvázání, přihnojení, mulčování, předem připravené zvlhčené jámy (substrát nakypřit), zálivka ke kořenům... přesazení stávajících stromů za účasti odborného pracovníka						
15	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	25,50000	131,10	3 343,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		850,00*0,03		25,50000				
16	59691018T01	Zemina vhodná do násypů/zásypů nákup vč.dovozu z 10 km	t	241,43400	214,50	51 787,59	Vlastní	Indiv
		134,13*1,80		241,43000				
<b>Díl: 1.1</b>		<b>Zemní práce - odvodnění</b>				<b>30 146,92</b>		
17	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	24,07500	190,70	4 591,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přípojky : 6,00*0,80*1,50 d.vp. : 1,50*1,50*1,50*5		7,20000  16,88000				
18	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	24,07500	4,50	108,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,07500	22,30	536,87	RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	24,07500	77,50	1 865,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,78348	229,20	4 305,17	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 24,075 odpočet :		24,07000				



## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 101	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lože :						
		-0,48		-0,48000				
		obsyp :						
		-2,40		-2,40000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*5		-2,41000				
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 6,00*0,80*0,50	m3	2,40000	283,90	681,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 6,00*0,80*0,10	m3	0,48000	1 386,50	665,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 2,40*2,00	T	4,80000	452,80	2 173,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 18,78*2,00	T	37,56000	405,20	15 219,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>1 859 177,05</b>		
26	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm parkovací stání a obslužná komunikace : 883,00+863,00 883,00+863,00+(185,00+7,00*15)*0,50	m2	3 637,00000	174,20	633 565,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm plošná drenáž : 65,00*1,70	m2	110,50000	241,90	26 729,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m Geotextilie separačně - filtrační min.hodnota CBR = 2 kN :	m2	2 105,00000	10,00	21 050,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 101	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2105,00		2 105,00000				
29	568211112R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m stabilizační hexagonální (trojosá monolitická polypropylenová) geomříže :	m2	2 105,00000	15,00	31 575,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		2105,00		2 105,00000				
30	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 40 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm s plynulou křivkou zrnitosti stabilizace :	m2	2 105,00000	429,70	904 518,50	Vlastní	Indiv
		2105,00		2 105,00000				
31	693660192T01	Geotextilie separačně - filtrační min.hodnota CBR = 2 kN	m2	2 526,00000	21,10	53 298,60	Vlastní	Indiv
		2105,00*1,20		2 526,00000				
32	693660192T02	stabilizační hexagonální (trojosá monolitická polypropylenová) geomříž	m2	2 526,00000	74,60	188 439,60	Vlastní	Indiv
		2105,00*1,20		2 526,00000				
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>1 244 475,94</b>		
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm parkovací stání :	m2	1 746,00000	315,40	550 688,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		883,00		883,00000				
		obslužná komunikace :						
		863,00		863,00000				
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,00000	44,70	447,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
35	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2 zpevnění svahu :	m2	91,00000	373,00	33 943,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		38,00+53,00		91,00000				
36	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	2,18400	446,90	976,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		91,00*0,08*0,30		2,18000				
37	58337310R	Štěrkopisek	t	4,36000	715,00	3 117,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 101	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,18*2,00		4,36000				
38	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	871,63000	327,70	285 633,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		863,00*1,01		871,63000				
39	592451171R	Dlažba betonová 20x10x8 cm barva červená	m2	27,77500	654,20	18 170,41	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		55,00*5,00*0,10*1,01		27,77000				
40	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	864,05500	363,50	314 083,99	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(883,00-275,00*0,10)*1,01		864,05000				
41	592452570R	Dlažba betonová zatravnovací tl. 80 mm	m2	91,91000	407,10	37 416,56	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		91,00*1,01		91,91000				
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>15 294,73</b>		
42	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,00000	44,70	268,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
43	87001	Napojení do šachty	kus	2,00000	2 979,20	5 958,40	Vlastní	Indiv
44	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	3,00000	2 371,50	7 114,50	Vlastní	Indiv
45	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	6,55800	297,90	1 953,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		6,00*1,093		6,56000				
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>43 973,00</b>		
46	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	5,00000	6 282,50	31 412,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vč.kalového koše bez zápachového uzávěru						
47	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	5,00000	2 512,10	12 560,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>290 326,51</b>		
48	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000	5 362,60	5 362,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		IP12 se symbolem č.225+E8e :						
		1,00		1,00000				
49	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	5,00000	190,70	953,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		V10f :						

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 101	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,00		5,00000				
50	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	5,00000	23,80	119,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	567,00000	355,80	201 738,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		311,00+221,00+25,00+5,00+5,00		567,00000				
52	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	223,21000	121,60	27 142,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		221,00*1,01		223,21000				
53	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	314,11000	151,30	47 524,84	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		311,00*1,01		314,11000				
54	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	25,25000	130,10	3 285,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		25,00*1,01		25,25000				
55	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm	kus	5,05000	415,90	2 100,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5,00*1,01		5,05000				
56	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm	kus	5,05000	415,90	2 100,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5,00*1,01		5,05000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 455,64</b>		
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3 485,21433	3,00	10 455,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>29 318,20</b>		
58	21001	ochrana stávajících kabelů (odkrytí - ruční výkop, dodání a osazení plastových žlabů zaklapovacích obsyp pískem, vč.výstražné folie, zásyp drobným kamenivem)	m	34,00000	862,30	29 318,20	Vlastní	Indiv
		vč.připoložení rezervní chráničky DN 100						
<b>Celkem</b>						<b>3 896 832,13</b>		

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 101	Parkovací plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>49 053,28</b>		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	67,60000	73,00	4 934,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezd :						
		13,00*0,40		5,20000				
		nová konstrukce :						
		156,00*0,40		62,40000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	67,60000	4,50	304,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	67,60000	77,50	5 239,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	251,00000	14,30	3 589,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	597,00000	18,90	11 283,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vyvýšené křižovatky :						
		409,00		409,00000				
		nová konstrukce :						
		156,00		156,00000				
		sjezd :						
		32,00		32,00000				
6	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	251,00000	61,70	15 486,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		rekultivace :						
		22,00+49,00		71,00000				
		podél obrubníků :						
		180,00		180,00000				
7	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	753,00000	2,40	1 807,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		251,00*3		753,00000				
8	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	753,00000	2,40	1 807,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	753,00000	2,40	1 807,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	753,00000	2,40	1 807,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	7,53000	131,10	987,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		251,00*0,03		7,53000				
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km s poplatkem</b>				<b>143 263,39</b>		
12	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm směs kameniva a zeminy : rekultivace : 22,00+49,00	m2	71,00000	36,50	2 591,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				71,00000				
13	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm PMH : konstrukce vozovky : 11,00+8,00 rekultivace : 22,00+49,00 sjezd : 10,00 drážka pro obrubník : 161,00*0,30	m2	148,30000	65,70	9 743,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				19,00000				
				71,00000				
				10,00000				
				48,30000				
14	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm napojení na stáv.stav : 10,00+4,00+5,50+3,15+4,00 sjezd : 19,00	m2	45,65000	135,20	6 171,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				26,65000				
				19,00000				
15	113151117R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm úprava křižovatky : 409,00	m2	409,00000	155,10	63 435,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				409,00000				
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	142,00000	73,00	10 366,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	417,10	834,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění :						
		2,00		2,00000				
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	168,30290	59,60	10 030,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 514,72610	6,60	9 997,19	RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	979990001T01	Poplatek za skládku stavební suti	t	168,30290	178,80	30 092,56	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>141 188,60</b>		
21	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	19,00000	88,60	1 683,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezd :						
		19,00		19,00000				
22	564811113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	431,00000	123,40	53 185,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vyvýšené křižovatky :						
		341,00+68,00		409,00000				
		příležitostně poježděná plocha :						
		22,00		22,00000				
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	338,00000	220,00	74 360,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce :						
		156,00		156,00000				
		156,00		156,00000				
		sjezd :						
		13,00		13,00000				
		13,00		13,00000				
24	567211108R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 8 cm	m2	31,00000	385,80	11 959,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nájezdová rampa :						
		11,00+8,00+12,00		31,00000				



## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 57</b>						<b>16 832,14</b>		
<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>								
25	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	26,65000	35,80	954,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		napojení na stáv.stav :						
		10,00+4,00+5,50+3,15+4,00		26,65000				
26	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	26,65000	595,80	15 878,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 59</b>						<b>457 234,32</b>		
<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>								
27	591211211R00	Klazení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	31,00000	775,40	24 037,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nájezdová rampa :						
		11,00+8,00+12,00		31,00000				
28	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	619,00000	315,40	195 232,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vyvýšené křižovatky :						
		409,00		409,00000				
		nová konstrukce :						
		156,00		156,00000				
		sjezd :						
		19,00+13,00		32,00000				
		příležitostně pojížděná plocha :						
		22,00		22,00000				
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	12,00000	44,70	536,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	0,52800	446,90	235,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		22,00*0,08*0,30		0,53000				
31	583414034R	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	1,06000	715,00	757,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		0,53*2,00		1,06000				
32	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	7,82750	3 575,10	27 984,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		31,00/4,00*1,01		7,83000				
33	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	602,97000	327,70	197 593,27	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32,00*1,01		32,32000				
		409,00*1,01		413,09000				
		156,00*1,01		157,56000				
34	592452570T01	Dlažba betonová 200/170/80mm s možností zasakování s výstupky	m2	22,22000	488,60	10 856,69	Vlastní	Indiv
		22,00*1,01		22,22000				

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>213 061,60</b>		
35	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	26,00000	85,30	2 217,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	9,00000	5 362,60	48 263,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I

IZ8a :

3,00

3,00000

IZ8b :

3,00

3,00000

IP12 se symbolem 1xč225 :

1,00

1,00000

B11+E13 :

1,00

1,00000

IP10a+E3a :

1,00

1,00000

37	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	255,00000	355,80	90 729,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		140,00		140,00000				
		63,00		63,00000				
		40,00		40,00000				
		6,00+6,00		12,00000				

38	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	26,00000	29,90	777,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
39	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	52,00000	44,80	2 329,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		26,00		26,00000				

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		profiznutí : 26,00		26,00000				
40	597101035TAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu, roštu a vpustového dílce	m	6,30000	2 976,10	18 749,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vč.zemních prací a napojení přípojkou DN 150						
41	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	63,63000	121,60	7 737,41	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		63,00*1,01		63,63000				
42	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	141,40000	151,30	21 393,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		140,00*1,01		141,40000				
43	91001	zahrazovací sklápěcí sloupek včetně betonového základu 300x300x600 dodávka a montáž	kus	1,00000	10 567,00	10 567,00	Vlastní	Indiv
44	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	40,40000	130,10	5 256,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		40,00*1,01		40,40000				
45	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm	kus	6,06000	415,90	2 520,35	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		6,00*1,01		6,06000				
46	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm	kus	6,06000	415,90	2 520,35	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		6,00*1,01		6,06000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 337,83</b>		
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	445,94476	3,00	1 337,83	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 99.1</b>		<b>Sanace pláňe</b>				<b>98 960,59</b>		
48	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	50,70000	97,30	4 933,11	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce : 156,00*0,30		46,80000				
		sjezd : 13,00*0,30		3,90000				
49	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	50,70000	4,50	228,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,70000	154,90	7 853,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,70000	286,60	14 530,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
52	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	169,00000	10,00	1 690,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce :						
		156,00		156,00000				
		sjezd :						
		13,00		13,00000				
53	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0-125 mm	m2	169,00000	385,60	65 166,40	Vlastní	Indiv
54	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	202,80000	21,10	4 279,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		169,00*1,20		202,80000				
55	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	93,26772	3,00	279,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>6 036,10</b>		
56	21001	ochrana stávajících kabelů (odkrytí - ruční výkop, dodání a osazení plastových žlabů zaklapovacích obsyp pískem, vč.výstražné folie, zásyp drobným kamenivem)	m	7,00000	862,30	6 036,10	Vlastní	Indiv

vč.připoložení rezervní chráničky DN 100

<b>Celkem</b>	<b>1 126 967,85</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 102	Úprava křižovatky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 103	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>6 179,31</b>		
1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny za obrubníky : 112,00*0,20*0,20	m3	4,48000	283,90	1 271,87	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	4,48000	27,80	124,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	107,00000	44,70	4 782,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>31 522,20</b>		
4	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodník : 107,00 107,00	m2	214,00000	147,30	31 522,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>64 796,68</b>		
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	107,00000	290,60	31 094,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	5,00000	44,70	223,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní (107,00-14,00)*1,01	m2	93,93000	266,90	25 069,92	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé 14,00*1,01	m2	14,14000	594,70	8 409,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>53 604,99</b>		
9	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	112,00000	355,80	39 849,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní 112,00*1,01	kus	113,12000	121,60	13 755,39	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>329,33</b>		
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	109,77685	3,00	329,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 103	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>156 432,51</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>177 515,44</b>		
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,20000	367,90	809,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1,10*2		2,20000				
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10000	181,70	199,87	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,72200	268,10	2 070,27	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*3		7,72000				
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	128,49500	182,50	23 450,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

stoka :

93,00\*1,10\*(1,02+2,20)/2 164,70000

šachty :

2,50\*(2,50-1,10)\*(2,36+1,99+1,90+2,20+1,80) 35,88000

retence :

6,20\*3,50\*2,60 56,42000

**Mezisoučet**

**257,00000**

Konec provozního součtu

256,99\*0,50 128,50000

5	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	128,49500	4,50	578,23	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	128,49500	194,60	25 005,13	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	128,49500	4,50	578,23	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	378,60000	16,40	6 209,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I

stoka :

93,00\*(1,02+2,20)/2\*2 299,46000

šachty :

(2,50-1,10)\*2\*(2,36+1,99+1,90+2,20+1,80) 28,70000

retence :



## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(6,20+3,50)*2*2,60		50,44000				
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	378,60000	7,40	2 801,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	128,49500	6,40	822,37	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		256,99*0,50		128,50000				
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	119,29000	96,80	11 547,27	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ck :						
		256,99		256,99000				
		odpočet :						
		-137,70		-137,70000				
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	137,70288	229,20	31 561,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		256,99		256,99000				
		odpočet :						
		lože :						
		-18,09		-18,09000				
		obsyp :						
		-61,38		-61,38000				
		šachty :						
		-3,14*0,62*0,62*(2,36+1,99+1,90+2,20+1,80)		-12,37000				
		retence :						
		-5,08*2,38*2,27		-27,45000				
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54,80955	283,90	15 560,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		93,00*1,10*0,60		61,38000				
		Mezisoučet		61,38000				
		-3,14*0,15*0,15*93,00		-6,57000				
14	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	109,62000	452,80	49 635,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		54,81*2,00		109,62000				
15	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	16,50000	405,20	6 685,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5,00*1,10*1,50*2,00		16,50000				
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce - sut'</b>						<b>1 890,54</b>		
16	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,50000	87,60	481,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000	73,00	292,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,71000	35,20	165,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	42,39000	3,90	165,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	4,71000	166,80	785,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - asfalt</b>						<b>1 775,44</b>		
21	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	5,50000	201,30	1 107,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5,00*1,10		5,50000				
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,81500	35,20	63,89	RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16,33500	3,90	63,71	RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,81500	297,90	540,69	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>46 229,68</b>		
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,09500	1 386,50	25 088,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		93,00*1,10*0,15		15,35000				
		5,50*2,50*0,20		2,75000				
26	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	10,00000	335,20	3 352,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,18750	3 928,40	12 521,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1,50*1,50*0,10*5		1,13000				
		5,50*2,50*0,15		2,06000				
28	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	6,00000	417,10	2 502,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.								
29	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,01000	245,50	247,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	5,05000	265,70	1 341,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	4,04000	290,80	1 174,83	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>6 915,33</b>		
32	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným	t	3,63000	697,10	2 530,47	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				5,00*1,10*0,30*2,20	3,63000			
33	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem	t	1,22650	3 575,10	4 384,86	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				5,00*1,10*0,10*2,23	1,23000			
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						<b>3 276,90</b>		
34	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	5,50000	595,80	3 276,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>						<b>23 270,15</b>		
35	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	93,00000	53,60	4 984,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				D : 93,00	93,00000			
36	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00000	446,90	1 340,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
37	28611272.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	20,32980	712,60	14 487,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				93,00/5,00*1,093	20,33000			
38	28651717.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	3,03000	811,10	2 457,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>393 163,26</b>		
39	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	5,00000	1 787,50	8 937,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
40	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	3,00000	1 191,70	3 575,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz.výpis šachet								
41	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	6,00000	1 787,50	10 725,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
viz.výpis šachet								
42	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	5,00000	2 383,40	11 917,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
43	894423116R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t	kus	1,00000	7 746,00	7 746,00	RTS 22/ I	Indiv
44	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	6,00000	446,90	2 681,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
45	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	93,00000	17,90	1 664,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
46	890001	napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00000	2 979,20	2 979,20	Vlastní	Indiv
47	89002	vírový ventil Q=5 l/sek dodávka a montáž	kus	1,00000	63 224,90	63 224,90	Vlastní	Indiv
48	89003	bezpečnostní přepad PVC DN 300 viz. v.č. 301-04	soubor	1,00000	8 341,80	8 341,80	Vlastní	Indiv
49	55243344.AR	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASI (OZ)	kus	6,00000	3 040,00	18 240,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
50	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	5,05000	1 855,50	9 370,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,02000	954,50	1 928,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
52	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,01000	1 495,60	1 510,56	RTS 22/ I	RTS 22/ I
53	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	2,02000	5 977,50	12 074,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
54	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	3,03000	6 613,90	20 040,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
55	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	13,13000	237,10	3 113,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
56	592262137T01	Deska zákrytová nádrže PNO 210/480/25 ZDP-14	kus	1,01000	61 252,70	61 865,23	Vlastní	RTS 22/ I
57	592262305T01	Dno nádrže PNO 210/480/193 BZP	kus	1,01000	141 810,60	143 228,71	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 91</b>						<b>3 628,40</b>		
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
58	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	10,00000	85,30	853,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
59	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	4,00000	507,10	2 028,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
60	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	10,00000	29,90	299,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
61	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	44,80	448,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 855,28</b>		
62	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	208,45816	8,90	1 855,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I

<b>Celkem</b>	<b>659 520,42</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>471 394,60</b>		
1	Pol__0001	SVÍTIDLA Svítidlo sodíkové stávající - odpojení, demontáž, likvidace	ks	9,00000	286,00	2 574,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	SVÍTIDLA Stožár bezpaticový,třístupňový - odpojení, demontáž, likvidace	ks	8,00000	4 170,90	33 367,20	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	SVÍTIDLA Rozbití, naložení, odvoz, likvidace stávajících základů k demontovaným stožárům (1x1x1m)	ks	8,00000	1 525,40	12 203,20	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	SVÍTIDLA LED Svítidlo LUMA Micro, ConstaFlux, 20LED, NW (3000K), DN10, 3000lm, PsysStart 21W, PsysEnd 22W, PsysAV vč.stmívání 16W, driver code Q00, osazovací rozměr 60mm, FlatGlass I, IP66,	ks	16,00000	14 103,50	225 656,00	Vlastní	Indiv
DynaDim11								
5	Pol__0005	SVÍTIDLA LED recyklační poplatek dle zákona o odpadech - svítidla	ks	16,00000	297,90	4 766,40	Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY Stožár bezpaticový,třístupňový (135/89/60mm), oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici , výška 6000/6800mm	ks	12,00000	7 081,40	84 976,80	Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY Výložník dvojitý, rovný,180st. délka vyložení 0,5m, osazovací průměr stožár 60mm , oboustranně žárově zinkovaný	ks	3,00000	1 486,60	4 459,80	Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY Stožárová svorkovnice s nosičem pro 2ks pojistky (SR 722-25/N, IP00)	ks	12,00000	931,00	11 172,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , pevně - propoj ve stožárech	m	120,00000	25,30	3 036,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 , pevně - kabelový rozvod VO	m	160,00000	149,00	23 840,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC Trubková chránička ohebná D110mm - VO	m	130,00000	50,80	6 604,00	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	Pol__0012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu 10 mm <sup>2</sup>	ks	40,00000	178,80	7 152,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	48,00000	178,80	8 582,40	Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	ZINKOVANÉ PŘÍPOJENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	140,00000	56,00	7 840,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	12,00000	17,70	212,40	Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	120,00000	14,00	1 680,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont. dílu	ks	12,00000	143,00	1 716,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zemniče proti korozi	ks	12,00000	196,60	2 359,20	Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montážní plošina do 10m výšky	hod	20,00000	464,80	9 296,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vytýčení stožárů VO	hod	10,00000	178,80	1 788,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaměření skutečného stavu	hod	10,00000	953,30	9 533,00	Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	20,00000	119,20	2 384,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	PŘÍPOJENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	16,00000	238,30	3 812,80	Vlastní	Indiv
24	Pol__0023.1	Podružný materiál	soubor	1,00000	2 383,40	2 383,40	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>164 736,01</b>		
25	Pol__0024	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m <sup>3</sup> Zemina třídy 3, ručně (základ 0,8x0,8x1m) x 12 stožárů	m <sup>3</sup>	7,68000	4 290,10	32 947,97	Vlastní	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	22005	Valašské Klobouky - parkoviště u hřbitova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	Pol__0025	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	7,68000	3 515,50	26 999,04	Vlastní	Indiv
27	Pol__0026	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU D 250x1500 mm	ks	12,00000	595,80	7 149,60	Vlastní	Indiv
28	Pol__0027	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	140,00000	143,00	20 020,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__0028	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	140,00000	297,90	41 706,00	Vlastní	Indiv
30	Pol__0029	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	140,00000	2,00	280,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0030	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	140,00000	131,10	18 354,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__0031	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ Naložení a odvoz přebytečné zeminy a materiálu na skládku do vzdálenosti 5km	kmpl	1,00000	17 279,40	17 279,40	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>636 130,61</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání