



Čj.: NPÚ-440/61356/2022

Evidenční číslo: 4017H1220012

zn: SL

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí oddělení NMK, telefon: + [REDACTED], mail:

[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma

Kmošek & Kmošek, s.r.o.

IČ:

10940260

DIČ:

CZ10940260

zapsaný v OR vedeném:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828

se sídlem:

Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

místo podnikání:

Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

[REDACTED]

zastoupený:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „**NPÚ, SZ Slatiňany – oprava vnitřních prostor 1.NP s restaurováním objektu Lesovna**“ realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo zakázky N006/22/V00019118. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.



Článek II.

Předmět Smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SZ Slatiňany – oprava vnitřních prostor 1.NP s restaurováním objektu Lesovna“
dle specifikace uvedené v **příloze č. 1**, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
 - a. Projektová dokumentace: Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna – SZ Slatiňany vypracovanou společností Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o. Bělehradská 199/70 Praha 2
 - b. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - c. Cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
 - d. Rozhodnutím – stavební povolení: Městský úřad Slatiňany, Stavební úřad, Č.j. MĚÚSI/02861/2022 ze dne 27.4.2022 s nabytím právní moci 13.5.2022, Č.j. MĚÚSI/05291/2019 ze dne 19.8.2019 a Rozhodnutím – Závazné stanovisko, Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče č.j. CR 026320/2022 OŠK/AK ze dne 5.4.2022 a Rozhodnutím – Závazné stanovisko, Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče č.j. CR 071394/2020 OŠK/AK ze dne 15.12.2020
3. Dílo je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k zdárnému provedení díla.
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených Smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
 - a. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)
 - b. Dokončení a předání Díla: nejpozději do **15.4.2023 (předpoklad trvání stavebních prací 5 měsíců)**
2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
 - a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,
 - b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).
4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání Staveniště“. V zápisu o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:
 - a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
 - b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště (v majetku NPU bezplatně).

U ploch, které nejsou v majetku NPU (městské chodníky atd.) a budou využívány zhotovitelem, je zhotovitel povinen zajistit patřičné povolení, užívání a zábory na vlastní náklady. Jde především o realizaci přípojky kanalizace na pozemcích Města Slatiňany, kde zhotovitel zajistí realizaci a připojení na základě plné moci vystavené objednatelům a zajistí všechny potřebná povolení a rozhodnutí pro užívání přípojky kanalizace řešené PD.
 - c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení Díla;
 - d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi;
 - e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použit ke zhotovení Díla poddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojena do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
4 242 730,01 Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet dva tisíc sedm set třicet korun českých a 1 haléř)
DPH 21%
(Slovy: dvacet jedna procent)
5 133 703,31 Kč včetně DPH
(slovy: pět milionů sto třicet tři tisíc sedm set tři korun českých a 31 haléřů)
2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
5. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.
6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:
 - a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
 - b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
 - a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
 - b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
 - d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.



8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností nejméně 40 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. III odst. 1 této smlouvy.
10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
11. Nárok na zaplacení ceny Díla či na zaplacení sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatel uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.
13. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatel. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.
7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek VIII.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.
2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, když bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
4. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.
5. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.



6. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.
7. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
8. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.
3. Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou [redacted]. Jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
 - vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
 - vedou stavební deník,
 - zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.
6. Oprávněným zástupcem Objednatele je [redacted], nebo jiná osoba v rozsahu uděleného pověření. Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:



- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
- zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,

Článek X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za provádění Díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.
9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce. Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.



12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především včasné předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.
14. Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobní ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.
15. Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

Článek XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.
4. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč



- za každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.
3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
 4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
 5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
 6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
 7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných, ve Smlouvě sjednaných, důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení s prováděním Díla či jeho části dle čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní.
 - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.
4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.



5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Položkový rozpočet



náměstkyně, NPU UPS na Sychrově

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **TS-2022-004R01** **NKP SZ Slatiňany**

Zadavatel **Národní památkový ústav** IČO: 75032333
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: **Kmošek & Kmošek, s.r.o.** IČO: **10940260**
Na Lánech 15 DIČ: **CZ10940260**
57001 Litomyšl

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	625 324.42
PSV	2 091 151.19
MON	1 022 244.40
Vedlejší náklady	290 000.00
Ostatní náklady	214 010.00
Celkem	4 242 730.01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 242 730.01 CZK
Základní DPH	21 %	890 973.30 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH **5 133 703.31 CZK**

v

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	470 000.00	98 700.00	568 700.00
001-VN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0.00	470 000.00	98 700.00	568 700.00
	Stavební objekt				
01	Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany	0.00	3 772 730.01	792 273.30	4 565 003.31
D.1.1	Stavebně architektonická část	0.00	2 893 163.57	607 564.35	3 500 727.92
TZB.01	Zdravotně technické instalace	0.00	387 548.50	81 385.19	468 933.69
TZB.02	Elektroinstalace - silnoproudé rozvody	0.00	374 434.40	78 631.22	453 065.62
TZB.03	Oprava kanalizační přípojky	0.00	117 583.54	24 692.54	142 276.08
	Celkem za stavbu	0.00	4 242 730.01	890 973.30	5 133 703.31

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 065.00	0.2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			23 641.44	0.6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 605.84	0.8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			127 067.04	3.0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 600.00	0.5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			105 853.29	2.5
8	Trubní vedení	HSV			114 692.00	2.7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			22 950.00	0.5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 201.10	0.2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 603.50	0.3
96	Bourání konstrukcí	HSV			68 537.22	1.6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 280.60	0.5
711	Izolace proti vodě	PSV			19 362.60	0.5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			42 454.95	1.0
722	Vnitřní vodovod	PSV			112 363.88	2.6
725	Zařizovací předměty	PSV			274 948.97	6.5
762	Konstrukce tesařské	PSV			25 358.74	0.6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			608 718.00	14.3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			649 800.14	15.3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			73 158.82	1.7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			34 017.20	0.8
784	Malby	PSV			40 993.83	1.0
798	Restaurování	PSV			209 974.06	4.9
M21	Elektromontáže	MON			366 344.40	8.6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			10 000.00	0.2
VEM	Vestavěné prvky	MON			449 900.00	10.6
VOM	Volné prvky	MON			196 000.00	4.6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			52 227.39	1.2
VN	Vedlejší náklady	VN			290 000.00	6.8
ON	Ostatní náklady	ON			214 010.00	5.0
	Cena celkem				4 242 730.01	100.0

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. -

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s rozvinem, přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 001-VN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis objektu: 01 - Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany

Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavebně architektonická část

Popis rozpočtu: TZB.01 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: TZB.02 - Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

Popis rozpočtu: TZB.03 - Oprava kanalizační přípojky

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2022-004R0 NKP SZ Slatiňany		
O:	000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
R:	001-VN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady	290 000.00			
1	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1.00000	50 000.00	50 000.00
2	005122 R	Provozní vlivy <i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>	Soubor	1.00000	60 000.00	60 000.00
3	005123 R	Územní vlivy <i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. Vzhledem k omezenému přístupu na staveniště uvnitř objektu je nutno především při realizaci počítat s ruční dopravou materiálu nebo použitím menší mechanizace k zásobování staveniště. Analogicky dle PD dále zohlednit požadavky ZOV viz. souhrnná technická zpráva</i>	Soubor	1.00000	60 000.00	60 000.00
4	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1.00000	50 000.00	50 000.00
5	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1.00000	50 000.00	50 000.00
6	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	1.00000	20 000.00	20 000.00
<p>Dodavatel je také povinen seznámit se před započatím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavřením smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jsou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.</p> <p>Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.</p> <p>Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.</p> <p>Všechny demontované prvky (hist. dlažby, vlysky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít.</p>						
Díl: ON		Ostatní náklady	180 000.00			
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Výrobní dokumentace potřebná k realizaci. Nutné odsouhlasení objednatelem před realizací řešených prvků. Restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy.</i>	Soubor	1.00000	30 000.00	30 000.00
8	ON-003	Archeologický dohled při provádění výkopů <i>Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkového dohledu nebo</i>	Soubor	1.00000	15 000.00	15 000.00
9	ON-008	Výrobní a dílenská dokumentace <i>Výrobní a dílenská dokumentace Pro řádnou realizaci díla před započatím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správného rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.</i>	Soubor	1.00000	65 000.00	65 000.00
<p>Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu.</p> <p>U požadovaných částí dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájením výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických prvků, vnitřního atypického vybavení, výtuzbe v náročných stavebních konstrukcích z částí statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena.</p>						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)</i>	Soubor	1.00000	40 000.00	40 000.00
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Rozsah a forma zpracování dle popisu v PD a předem odsouhlasit s objednatelem. Tisková i elektronická forma dokumentace (dwg, pdf).</i>	Soubor	1.00000	30 000.00	30 000.00
Celkem						470 000.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R01 NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	TZB.01 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 320.00
1	Pol_0027	Demontáž potrubí kanalizace litina, plast včetně sifonů PVC 32-200	m	20.00000	86.50	1 730.00
2	Pol_0028	Demontáže potrubí vodovodního včetně uzávěrů a bateríí	m	30.00000	81.00	2 430.00
3	Pol_0029	Demontáže montáž klozetů	ks	1.00000	162.00	162.00
4	Pol_0030	Demontáž umyvadel	ks	2.00000	162.00	324.00
5	Pol_0031	Demontáž elektrických ohřivačů	ks	2.00000	162.00	324.00
6	Pol_0032	Odvoz demontovaného materiálu na skládku včetně poplatků za likvidaci, recyklaci	t	0.50000	2 700.00	1 350.00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						42 454.95
7	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8.00000	285.50	2 284.00
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	7.00000	320.00	2 240.00
9	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2.00000	320.00	640.00
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8.00000	1 015.00	8 120.00
11	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	20.00000	871.00	17 420.00
12	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	1 543.00	1 543.00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	45.00000	26.30	1 183.50
14	722181211RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	8.00000	107.00	856.00
15	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	7.00000	120.00	840.00
16	722181212RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 76 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	2.00000	176.00	352.00
17	722181213RY9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 108 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	8.00000	228.00	1 824.00
18	Pol_0007	Kalich +sifon DN40	ks	2.00000	540.00	1 080.00
19	Pol_0008	Dvířka nerezová nebo výplňová 300x300	ks	2.00000	1 080.00	2 160.00
20	Pol_0010	Vysazení odbočky na stávajícím lit. potrubí DN110	ks	1.00000	1 080.00	1 080.00
21	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	416.22500	2.00	832.45
Díl: 722 Vnitřní vodovod						112 363.88
22	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované. včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	30.00000	303.50	9 105.00
23	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované. včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	20.00000	369.50	7 390.00
24	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000*0,5	m	15.00000	90.40	1 356.00
25	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 20,00000*0,5	m	10.00000	93.40	934.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R01 NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	TZB.01 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000*0,5	m	15.00000	128.50	1 927.50
27	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 20,00000*0,5	m	10.00000	136.00	1 360.00
28	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	50.00000	30.00	1 500.00
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	50.00000	50.00	2 500.00
30	722.ST.001	D+M upevnění a uchycení ke stavebním konstrukcím, mezi studenou a teplou vodou polystyr.izol.3cm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 20,00000	m	50.00000	150.00	7 500.00
31	Pol_0015	Kulový kohout s filtrem Filterball FB51F í závit 1"	ks	1.00000	2 160.00	2 160.00
32	Pol_0016	Kulový kohout vnitřní závit 3/4", mosaz, s výpustí	ks	2.00000	540.00	1 080.00
33	Pol_0017	Pojistná souprava k ohř. vody (KK,ZK,PV a kontrolní výpust)3/4"	ks	1.00000	3 000.00	3 000.00
34	Pol_0018	Napojení na stávající stoupačku studené vody	ks	1.00000	1 000.00	1 000.00
35	Pol_0019	Elektrický ohřivač vody s tepelným čerpadlem ARISTON NUOS EVO A+110- 230V-1,2 kW, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení jiných výrobců	ks	1.00000	60 000.00	60 000.00
36	Pol_0020	Elektrický průtokový ohřivač vody průtokový HAKL MK1 230V-3,5 kW, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení jiných výrobců	ks	2.00000	5 000.00	10 000.00
37	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 108.12500	1.40	1 551.38
Díl: 725 Zařizovací předměty						226 409.67
38	Pol_0021	Dituvitový závěsný klozet sanitární blok Geberit pro WC s nádržkou UP300, ovládání zepředu., stavební výška 112 cm , ovládací tlačítko dle výběru uživatele, přívod studené vody 1/2" (osa v= 1040mm), souprava pro tlumení zvuku , připojovací souprava pro WC, antibakteriální klozetové sedátko WC. Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně polířebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení jiných výrobců.	ks	3.00000	14 040.00	42 120.00
39	Pol_0022	Umyvadlo s otvorem , připevněno šrouby na stěnu, umyvadlové zápachová uzávěrka nerez (odpad osa, v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednotvorová , páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky, ilsovaným šroubením s krycí růžicí, pochromované umyvadlo 500 x 450mm Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně polířebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem.	ks	3.00000	7 500.00	22 500.00
40	Pol_0023	Dřez gastro (dodávka interier) sifon DN50 (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2", osa v=500 mm), dřezová baterie páková stojánková v dodávce gastro, chrom, 2 x rohové ventily 1/2" bez trubičky, ilsovaným šroubením s krycí růžicí, pochromované Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně polířebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem.	ks	2.00000	8 000.00	16 000.00
41	Pol_0024	"Myčka stolního nádobí (v dodávce gastro) odpad do podomítkového sifonu HL400-DN40 (osa v=600 mm), výtokový ventil T 212-1/2" s PO ventilem "	ks	1.00000	20 000.00	20 000.00
42	Pol_0025	Kávovar (v dodávce gastro), výtokový ventil T 212-1/2" s PO ventilem (v=1000 mm)	ks	1.00000	75 000.00	75 000.00
43	Pol_0026	Chladicí vitřina (v dodávce gastro), sifon DN40 na podlaze, kalich DN40	ks	1.00000	50 000.00	50 000.00
44	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 256.20000	0.35	789.67
Celkem						387 548.50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0- NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce		8 065.00
---------------	--------------------	--	-----------------

1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek hloubení pro TZB neoznačené - předpoklad : 2	m3	2.00000	2 495.00	4 990.00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000	m3	2.00000	299.00	598.00
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000*20	m3	40.00000	23.50	940.00
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000	m3	2.00000	278.50	557.00
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000	m3	2.00000	490.00	980.00

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce		23 641.44
----------------	-------------------------------------	--	------------------

6	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2 Podlahová plocha místností - navržený stav : 0.01 vstupní chodba 2x (vytažení a přesahy s rezervou na ost. plochy uvaž. koef 1,2) : 12,75*2*1,2 0.03 infocentrum 2x (vytažení a přesahy s rezervou na ost. plochy uvaž. koef 1,2) : 41,54*2*1,2 <i>Mezisoučet</i>	m2	130.29600	132.50	17 264.22
7	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky Podlahová plocha místností - navržený stav : 0.01 vstupní chodba : 12,75 0.03 infocentrum : 41,54 <i>Mezisoučet</i>	m2	54.29000	18.00	977.22
8	11.01	Přípravné práce a dodávky analogicky dle popisu v PD: Před započátkem bouracích prací nutno vytyčit a vyznačit ponechávané inženýrské sítě (především domovní stoupačky). U ponechávaných inženýrských sítí provedena opatření proti jejich poškození v průběhu výstavby.	soubor	1.00000	5 400.00	5 400.00

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce		34 605.84
---------------	--------------------------------------	--	------------------

9	317167131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.	kus	2.00000	600.00	1 200.00
10	342248109R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 80 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; lambda = 0,2 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), mezi 0.09 a 0.10 : 2,97*(1,405+0,75)	m2	6.40035	852.00	5 453.10
11	342248114R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka, blok děrovaný prvek jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), příčka mezi 0.04 a 0.10 : 2,97*(1,02+1,405)-0,7*2,05*2	m2	4.33225	1 500.00	6 498.38
12	346244313R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm přízdívky pro moduly WC v=1200mm : 1,2*(0,85+1,26+1,08)	m2	3.82800	921.00	3 525.59
13	349231821R00	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,45*1,6*2*5	m2	7.20000	2 255.00	16 236.00
14	342.101	D+M spojení příček s klenbou analogicky dle popisu v PD: Spojení příček s klenbou se provede pomocí roxorů, aby byla zajištěna tuhost příčky. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutě, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a číslávek potřeb. (1,405*2+0,75+1,02)*1,2	m	5.49600	308.00	1 692.77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0 NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					127 067.04
15	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	90.84000	200.00	18 168.00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Analogicky dle popisu v PD uvažováno vyspravené omítek klenutých stropů v ploše a po provedení rozvodů sítí štukovanou omítkou, která se sjednotí s ponechávanou nepoškozenou omítkou.

stropy, klenby (koef. členitosti 1,2) - značení dle původního stavu :

0.01 vstupní chodba : 12,75*1,2	15.30000
0.02 hala schodiště - neřešeno :	
0.03 pokoj (infocentrum) : 40,55*1,2	48.66000
0.04 kuchyň : 18,1*1,2	21.72000
0.05 koupelna s wc : 4,3*1,2	5.16000

Mezisoučet 90.84000

16	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápencementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	21.46520	600.00	12 879.12
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

analogicky dle popisu v PD:

v rámci ostatních prostor se v rámci zděných stěn po provedení rozvodů sítí opatří štukovanou omítkou, která se sjednotí s ponechávanou nepoškozenou omítkou, která je v rámci prostoru v dobrém stavu.

omítky na nových příčkách oboustranně (=2x) :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,40035*2	12.80070
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,33225*2	8.66450

Mezisoučet 21.46520

17	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	107.04070	200.00	21 408.14
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Analogicky dle popisu v PD uvažováno vyspravené omítek v ploše a po provedení rozvodů sítí štukovanou omítkou, která se sjednotí s ponechávanou nepoškozenou omítkou.

Plocha stěn místností - původní omítky :

0.01 vstupní chodba :	
plocha stěn : (1,87*2+6,105*2)*3,03	48.32850
odpočet otvorů : -1*(1,27*2,5+1,44*2,11+1,26*2,15)	-8.92240
přípočet ostění a nadpraží (řešeno samostatnou položkou ostění) :	

Mezisoučet 39.40610

0.02 hala schodiště - neřešeno :

Mezisoučet

0.03 pokoj :

plocha stěn : 2,98*(6,675*2+5,785*2)	74.26160
odpočet otvorů : -1*(0,945*1,6*2+1,25*1,66+0,8*1,91)	-6.62700

přípočet ostění a nadpraží (řešeno samostatnou položkou ostění) :

Mezisoučet 67.63460

18	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	72.49720	350.00	25 374.02
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Analogicky dle popisu v PD uvažováno vyspravené omítek v ploše a po provedení rozvodů sítí štukovanou omítkou, která se sjednotí s ponechávanou nepoškozenou omítkou.

Plocha stěn místností - původní omítky :

0.04 kuchyň :	
plocha stěn :	56.04390
2,97*(2,445+2,045+1,4+0,725+1,195+0,99+3,095+1,385+1,01+0,975+0,765+1,12+1,72)	
odpočet otvorů : -1*(0,81*1,96+0,71*1,94+1,25*1,66+0,8*1,91)	-6.56800

přípočet ostění a nadpraží (řešeno samostatnou položkou ostění) :

Mezisoučet 49.47590

0.05 koupelna s wc :

plocha stěn : 2,97*(2*(1,015+0,765+0,99)+2*1,585)	25.86870
odpočet otvorů : -1*(0,98*1,5+0,71*1,94)	-2.84740

přípočet ostění a nadpraží (řešeno samostatnou položkou ostění) :

Mezisoučet 23.02130

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0- NKP SZ Slatiňany		
O:	01	Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany	
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zalížení do 1,5 kPa, 0.01 vstupní chodba : přípočet ostění a nadpraží : 0,72*(2,5*2+1,87) Mezisoučet 0.02 hala schodiště - neřešeno : Mezisoučet 0.03 pokoj : přípočet ostění a nadpraží : 0,625*(1,425+2,67*2)+0,525*(1,415+2,67*2)+0,415*(1,465+2,67*2)+0,43*(0,945+1,96*2) Mezisoučet 0.04 kuchyň : přípočet ostění a nadpraží : 0,475*(1,01+2,04*2)+0,5*(1,4+2,67*2)+0,145*(0,99+2*2) Mezisoučet 0.05 koupelna s wc : přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(1,29+1,56*2) Mezisoučet	m2	26.35323	1 200,00	31 623,88
20	612434133RT1	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz, sanační omítka vyrovnávací tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm. otlučené zvlhlé omítky v 0.03 infocentru : 2	m2	2.00000	1 289,00	2 578,00
21	61101105	D+M vyspravení trhlin v omítkách (menší trhliny ve stěnách a klenbě) Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek polřeb. 0.01 vstupní chodba : plocha stěn : (1,87*2+6,105*2)*3,03 odpočet otvorů : -1*(1,27*2,5+1,44*2,11+1,26*2,15) přípočet ostění a nadpraží : 0,72*(2,5*2+1,87) Mezisoučet 0.02 hala schodiště - neřešeno : Mezisoučet 0.03 pokoj (uvaž. 30%) : plocha stěn : 2,98*(6,675*2+5,785*2)*0,3 odpočet otvorů : -1*(0,945*1,6*2+1,25*1,66+0,8*1,91)*0,3 přípočet ostění a nadpraží : (0,625*(1,425+2,67*2)+0,525*(1,415+2,67*2)+0,415*(1,465+2,67*2)+0,43*(0,945+1,96*2))*0,3 Mezisoučet 0.04 kuchyň (uvaž. 30%) : plocha stěn : 2,97*(2,445+2,045+1,4+0,725+1,195+0,99+3,095+1,385+1,01+0,975+0,765+1,12+1,72)*0,3 odpočet otvorů : -1*(0,81*1,96+0,71*1,94+1,25*1,66+0,8*1,91)*0,3 přípočet ostění a nadpraží : (0,475*(1,01+2,04*2)+0,5*(1,4+2,67*2)+0,145*(0,99+2*2))*0,3 Mezisoučet 0.05 koupelna s wc (uvaž. 30%) : plocha stěn : 2,97*(2*(1,015+0,765+0,99)+2*1,585)*0,3 odpočet otvorů : -1*(0,98*1,5+0,71*1,94)*0,3 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(1,29+1,56*2)*0,3 Mezisoučet	m2	92.81409	162,00	15 035,88
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				21 600,00
22	62101104	D+M úprava ostění a zapravení vnější omítky - fasády (vč.nátěru) po výměně oken analogicky dle popisu v PD: Poškozená omítka po obvodu okenního rámu bude opravena čistě vápennou maltou a opatřena dvojnásobným vápenným nátěrem ve stávající barvě fasády. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, pomocného lešení, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek polřeb. ON/1 : 2 ON/2 : 2 ON/3 : 1	ks	5.00000	4 320,00	21 600,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0 - NKP SZ Slatiňany		
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany		
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				105 853.29
23	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Podlahová plocha - značení podle původního stavu : 0.04 kuchyň (podkladní beton 100mm + betonová mazanina horní rovněž 100mm) : 18,1*(0.1+0.1) 3.62000 0.05 koupelna s wc (podkladní beton 100mm + betonová mazanina horní rovněž 100mm) : 4,3*(0.1+0.1) 0.86000 Mezisoučet 4.48000	m3	4.48000	10 000.00	44 800.00
24	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Podlahová plocha - značení podle původního stavu : 0.04 kuchyň (betonová mazanina horní 100mm) : 18,1*0,1 1.81000 0.05 koupelna s wc (betonová mazanina horní 100mm) : 4,3*0,1 0.43000 Mezisoučet 2.24000	m3	2.24000	211.00	472.64
25	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Podlahová plocha - značení podle původního stavu : 0.04 kuchyň : 18,1*4,4*1,15*1/1000 0.09159 0.05 koupelna s wc : 4,3*4,4*1,15*1/1000 0.02176 Mezisoučet 0.11334	t	0.11334	69 960.00	7 929.27
26	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Podlahová plocha - původní stav (uvažováno v místě instalací 100mm na 50% plochy) : 0.04 kuchyň : 18,1*0,1*0,5 0.90500 0.05 koupelna s wc : 4,3*0,1*0,5 0.21500 Mezisoučet 1.12000	m3	1.12000	1 425.00	1 596.00
27	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 21,97000 21.97000	m2	21.97000	94.10	2 067.38
28	632419102RT2	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah. Podlahová plocha místností - navržený stav : 0.04 předsíň : 1,8 1.80000 0.05 umývárna : 1,62 1.62000 0.06 WC páni : 2,08 2.08000 0.07 umývárna : 3,33 3.33000 0.08 WC dámy : 1,79 1.79000 0.09 úklid : 0,85 0.85000 0.10 zázemí : 5,65 5.65000 0.11 umývárna, úklid : 3,51 3.51000 0.12 WC : 1,34 1.34000 Mezisoučet 21.97000	m2	21.97000	500.00	10 985.00
29	63.001	D+M obnova podlahy m.č.001 - vstupní chodby V místnosti vstupní chodby s nivelitou stávající podlahy 277.57 se předpokládá ponechání nášlapné podlahové vrstvy, kterou je dlažba. Předpokládá se umytí povrchu, jemné přebroušení stáv. povrchu předmětné nášlapné vrstvy a následná úprava voskováním. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suli, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 0.01 vstupní chodba : 12,75 12.75000	m2	12.75000	700.00	8 925.00
30	63.003	D+M obnova podlahy m.č.003 - infocentrum V místnosti infocentra s nivelitou stávající podlahy 277.62 se předpokládá ponechání nášlapné podlahové vrstvy, kterou je dřevěná podlaha. Při provádění prací chránit podlahu před poškozením. Jelikož se jedná o podlahu po celkové opravě, v rámci prací dojde k prověření stavu podlahy a povrchového nátěru. Dle potřeby může dojít k lokální opravě dřevěné podlahy a obnovení nátěru. V rámci podlah bude chráněn i stávající systém větrání podlahy (čtvercové otvory s mřížkou v rozích budovy). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suli, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 0.03 infocentrum : 41,54 41.54000	m2	41.54000	700.00	29 078.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0 NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					22 950.00
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

31	9-HZS	Stavební výpomoci pro profese ZTI a elektroinstalace	soubor	1.00000	22 950.00	22 950.00
----	-------	--	--------	---------	-----------	-----------

Prostupy svislými i vodorovnými konstrukcemi provádět dle výkresů specialistů, prostupy zdravotní instalace a částí elektro budou provedeny pomocí řezání a vrtáním. Při provádění jednotlivých tras nutno koordinovat s výkresy jednotlivých profesí a s požadavky prováděcích firem přímo na stavbě.
Stavební, bourací a zednické výpomoci pro:

vnitřní kanalizaci :DN100 v podlaže 20m,připojovací potrubí DN 40 8m, DN50 7m, DN75 2m, DN100(110) 8m

vnitřní vodovod :20x2,3mm 30m, 25x2,8mm 20m

elektroinstalace: 825m.b. kabelu, 57ks krabic, 1x rozvaděč

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek polítek.

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					10 201.10
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

32	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	54.29000	33.20	1 802.43
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

uvažováno pro restaurování maleb :

Podlahová plocha místností - navržený stav :

0.01 vstupní chodba : 12,75*1

12.75000

0.03 infocentrum : 41,54*1

41.54000

Mezisoučet

54.29000

33	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	325.74000	2.10	684.05
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

uvaž.6.měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 54,29000*6

325.74000

34	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	54.29000	19.40	1 053.23
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 54,29000

54.29000

35	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélnický, výšky do 10 m	m2	54.29000	64.30	3 490.85
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

uvažováno pro restaurování maleb :

Podlahová plocha místností - navržený stav :

0.01 vstupní chodba : 12,75*1

12.75000

0.03 infocentrum : 41,54*1

41.54000

Mezisoučet

54.29000

36	943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlaží za den použití	m2	325.74000	1.55	504.90
----	--------------	--	----	-----------	------	--------

pro prostorové lešení

uvaž.6.měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 54,29000*6

325.74000

37	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélnický, výšky do 10 m	m2	54.29000	49.10	2 665.64
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 54,29000

54.29000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					13 603.50
----------------	---	--	--	--	--	------------------

38	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	90.69000	150.00	13 603.50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Podlahová plocha místností - navržený stav :

0.01 vstupní chodba : 12,75

12.75000

0.02 hala - neřešený prostor : 14,43

14.43000

0.03 infocentrum : 41,54

41.54000

0.04 předsíň : 1,8

1.80000

0.05 umývárna : 1,62

1.62000

0.06 WC páni : 2,08

2.08000

0.07 umývárna : 3,33

3.33000

0.08 WC dámy : 1,79

1.79000

0.09 úklid : 0,85

0.85000

0.10 zázemí : 5,65

5.65000

0.11 umývárna, úklid : 3,51

3.51000

0.12 WC : 1,34

1.34000

Mezisoučet

90.69000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					61 229.22
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

39	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4.48000	3 255.00	14 582.40
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Podlahová plocha - původní stav :

0.04 kuchyň (hrubý povrch 30mm + betonová vrstva 70mm + podkladní beton 100mm) :

3.62000

18.1*(0.03+0.07+0.1)

0.05 koupelna s wc (hrubý povrch 30mm + betonová vrstva 70mm + podkladní beton

0.86000

100mm) : 4.3*(0.03+0.07+0.1)

Mezisoučet

4.48000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0· NKP SZ Slatiňany		
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany		
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Podlahová plocha - původní stav : 0.04 kuchyň : 18,1 0.05 koupelna s wc : 4,3 Mezisoučet	m2	22.40000	95.90	2 148.16
41	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na stěchách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 Podlahová plocha - původní stav (uvažováno v místě instalací 100mm na 50% plochy) : 0.04 kuchyň : 18,1*0,1*0,5 0.05 koupelna s wc : 4,3*0,1*0,5 Mezisoučet	m3	1.12000	476.50	533.68
42	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odsupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,45*1,6*2*5	m2	7.20000	161.50	1 162.80
43	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pro odstraňovaná okna : 0.03 : 3*2*2 0.04 : 1*2*2 0.05 : 1*2*2 Mezisoučet	kus	20.00000	11.40	228.00
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pro odstraňované dveře : 3 repasované dveře vykázané samostatnými položkami repasí :	kus	3.00000	19.00	57.00
45	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání původních otvorových výplní před osazením nových prvků ON/xxx : pro ON/01 : 0,945*1,6*2 pro ON/02 : 1,25*1,66*2 pro ON/03 : 0,98*1,5 Mezisoučet	m2	8.64400	288.50	2 493.79
46	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro odstraňované dveře : repasované dveře vykázané samostatnými položkami repasí : 0.03 : 0,945*1,96 0.04 : 0,81*1,96 0.05 : 0,765*1,99 Mezisoučet	m2	4.96215	271.00	1 344.74
47	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm výústění ohř. TUV do fasády 2xDN150 : 0,95*2*1,5	m	2.85000	3 370.00	9 604.50
48	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 90,84000	m2	90.84000	11.40	1 035.58
49	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 107,04070	m2	107.04070	11.40	1 220.26
50	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 72,49720	m2	72.49720	30.40	2 203.91
51	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000	m2	2.00000	98.60	197.20
52	978059531R00	Odsékání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 0.05 koupelna s wc : 2,1*(2*(1,015+0,765+0,99)+2*1,585)-0,71*1,94 ost. předpl. kuch. : 4	m2	20.91360	125.00	2 614.20
53	726190906R00	Opravy instalačních prefabrikátů odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	1.00000	203.00	203.00
54	96.105	Vysekání starých vedení a prvků elektroinstalací Provedení je včetně přesunu a likvidace suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	soubor	1.00000	21 600.00	21 600.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0: NKP SZ Slatiňany		
O:	01	Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany	
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 280.60
55	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěk výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	23.55243	946.00	22 280.60

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,32,35,38,45,46. :
Součet : 23,55243

Díl: 711		Izolace proti vodě				19 362.60
56	7111111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN, Hmota nátěrová	m2	26.53700	100.00	2 653.70

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 26,53700

57	711141559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy asfalt: oxidovaný; aplikace: natavení, lepení; nosná vložka: skelná nebo: horní strana: lempozm	m2	26.53700	600.00	15 922.20
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Podlahová plocha - značení podle původního stavu :

0.04 kuchyň : 18,1 18.10000
 0.05 koupelna s wc : 4,3 4.30000
Mezisoučet **22.40000**
 vytažení na stěny cca 150mm :
 0.04 kuchyň : 2.83050
 0.15*(2.445+2.045+1.4+0.725+1.195+0.99+3.095+1.385+1.01+0.975+0.765+1.12+1.72) 1.30650
 0.05 koupelna s wc : 0.15*(2*(1.015+0.765+0.99)+2*1.585) 4.13700
Mezisoučet **4.13700**

58	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	22.40000	20.60	461.44
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

Podlahová plocha - původní stav :

0.04 kuchyň : 18,1 18.10000
 0.05 koupelna s wc : 4,3 4.30000
Mezisoučet **22.40000**

59	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t	0.27015	1 204.00	325.26
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
56,57. :
Součet : 0,27015 0.27015

Díl: 725		Zařizovací předměty				48 539.30
60	ZAŘ/01	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	3.00000	3 000.00	9 000.00

Typový montáž na omítku
 Obsah 600 kusů ručníků
 Materiál: nerez plech matovaný
 Odolné proti vandalismu
 Zajištění proti krádeži
 Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

61	ZAŘ/02	Zásobník na toaletní papír jumbo nástěnný, rozm.: 310/320/130mm	ks	3.00000	2 000.00	6 000.00
----	--------	---	----	---------	----------	----------

Typový montáž na omítku
 Velká role
 Materiál: nerez plech matovaný
 Odolné proti vandalismu
 Zajištění proti krádeži
 Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

62	ZAŘ/03	Dvouháček, Rozm.:65/54/42mm	ks	6.00000	500.00	3 000.00
----	--------	-----------------------------	----	---------	--------	----------

Montáž na omítku
 Materiál: nerez matovaný
 Odolné proti vandalismu
 Zajištění proti krádeži
 Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0 NKP SZ Slatiňany		
O:	01	Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany	
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	ZAR/04	Závěsný odpadkový koš, rozm.:360/300/v.435 Veřejné prostory - vysoce odolný poškození Vč. háčků na plastové pytle cca 26 l Instalace na stěnu Zajištění proti krádeži materiál: nerez plech matovaný Odolné proti vandalismu Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek pořfeb.	ks	3.00000	2 700.00	8 100.00
64	ZAR/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný typový, Rozm.:100/75/190 Obsah náplně 1100ml Montáž na omltku Kontrola plnění Materiál: nerez plech matovaný, odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek pořfeb.	ks	3.00000	2 000.00	6 000.00
65	ZAR/06	Stětka WC, WC souprava nástěnná, Rozm.:140/135/260 Veřejné prostory - odolné poškození Pevná instalace na stěnu zajištění proti krádeži Provedení: nerez matovaná+ bílý plast Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek pořfeb.	ks	3.00000	1 350.00	4 050.00
66	ZAR/07	Zrcadlo, rozm.: 600/800mm Orámováno nerezovou lištou šířka 5mm Zrcadlo zavěšené na stěnu Podlepeno bezpečnostní fólií Zajištění proti krádeži Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek pořfeb.	ks	3.00000	3 240.00	9 720.00
67	ZAR/08	Hygienický koš malý závěsný S víkem včetně výměnných sáčků Materiál: nerez plech matovaný pevná instalace na stěnu Zajištění proti krádeži 4,5l Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek pořfeb.	ks	1.00000	2 500.00	2 500.00
68	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	483.70000	0.35	169.30
Díl: 762		Konstrukce tesařské				25 358.74
69	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 54,29000	m2	54.29000	46.50	2 524.49
70	763614121RU6	Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevotřískové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu analogicky dle popisu v PD: Při bourání i stavebních prací je nutné přijmout takové opatření, aby nebyly poškozeny stávající ponechávané prvky (dřevěná podlaha vč. podlahového větrání v pokoji, dlažba ve vstupu). Způsob ochrany: - 1x dřevostřípkové desky Podlahová plocha místnosti - navržený stav : 0.01 vstupní chodba : 12,75 0.03 infocentrum : 41,54 Mezisoučet	m2	54.29000	398.50	21 634.57
71	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 70, : Součet : 0,70034	t	0.70034	1 713.00	1 199.68
					0.70034	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0 NKP SZ Slatiňany		
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany		
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				608 718.00		
	72	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm		kus	1.00000	3 000.00	3 000.00
	73	DN/01	DN/01 - nové dveře interiérové		ks	1.00000	30 000.00	30 000.00
			<p>Nové dveře interiérové rozm.: sv.800/1910mm</p> <p>Tvarová kopie dveří stávajících DR/02</p> <p>Zárubeň: masivní rámová</p> <p>Dveřní křídlo rámové s kazetovou výplní, dvě kazety na výšku kování: dveřní panty ocelové pod krycím nátěrem kliky se štítkem plná mosaz zámek vložkový typ kování viz stávající dveře DR/02</p> <p>Provedení: dřevo borovice pod krycím nátěrem odstín sv.šedá viz stávající dveře DR/02</p> <p>Nové dveře (DN/02, DN/01) se provedou jako tvarové kopie stávajících repasovaných dveří (ozn. DR/2). Zárubeň dveří bude masivní rámová. Při osazování dveří bude v nezbytné míře upraveno ostění.</p> <p>Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sulí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>					
	74	DN/02p	DN/02p - nové dveře interiérové		ks	1.00000	30 000.00	30 000.00
			<p>Nové dveře interiérové rozm.: sv.800/1960mm</p> <p>Tvarová kopie dveří stávajících DR/02</p> <p>Zárubeň: masivní rámová</p> <p>Dveřní křídlo rámové s kazetovou výplní, dvě kazety na výšku kování: dveřní panty ocelové pod krycím nátěrem kliky se štítkem plná mosaz zámek vložkový typ kování viz stávající dveře DR/02</p> <p>Provedení: dřevo borovice pod krycím nátěrem odstín sv.šedá viz stávající dveře DR/02</p> <p>Nové dveře (DN/02, DN/01) se provedou jako tvarové kopie stávajících repasovaných dveří (ozn. DR/2). Zárubeň dveří bude masivní rámová. Při osazování dveří bude v nezbytné míře upraveno ostění.</p> <p>Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sulí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>					
	75	DN/03p	DN/03p - nové dveře interiérové		ks	2.00000	30 000.00	60 000.00
			<p>Nové dveře interiérové rozm.: sv.700/1970mm</p> <p>Masivní rámová dřevěná zárubeň na celou šíři stěny, pro dveře bez polodrážky křídlo plně hladké bez polodrážky s masivním náklížkem buk kování: dveřní skryté panty nerez mat kliky s rozetou nerez mat</p> <p>Rozeta pro zámek vložkový nerez mat</p> <p>Větrací nerezová mřížka 130/500mm oboustranná prove</p> <p>Nové dveře (DN/3) budou dřevěné s masivní dřevěnou rámovou zárubní na celou šířku stěny. Při osazování dveří bude v nezbytné míře upraveno ostění.</p> <p>Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sulí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>					
	76	DR/01	DR/01 - dveře stávající vstupní		ks	1.00000	125 000.00	125 000.00
			<p>Dveře stávající vstupní rozm.: sv.1260/2150mm</p> <p>Dvoukřídlové otvíravé dovnitř</p> <p>Křídla rámová s kazetovou výplní, z vnitřní strany hladká</p> <p>Hořní kazeta s ovlivřnými prosklenými okny a kovaným křížem středová klapačka s profilací</p> <p>Kování: kované křížové závěsy vč. protikusy v kamenném ostění kralcový zámek zástrčka horní/dolní kované</p> <p>Oprava v režimu restaurování viz samostatná část</p> <p>Hlavní vstupní dveře do budovy jsou stávající dvoukřídlové. V rámci prací se opraví v režimu restaurování – viz samostatná část. U dveří se provede úprava prahu z důvodu bezbariérového využití.</p> <p>Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sulí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>					
	77	DR/02	DR/02 - dveře stávající dvoukřídlové, dvojité		ks	1.00000	42 000.00	42 000.00
			<p>Dveře stávající dvoukřídlové, dvojité (čtyři křídla) rozm.: sv.1260/2150mm</p> <p>Profilovaná obložka na celou hloubku stěny vč.stropní částí</p> <p>Dveřní křídla rámová s kazetovou výplní, tři kazety na výšku</p> <p>Kování: dveřní panty ocelové pod krycím nátěrem kliky se štítkem mosaz zámek vložkový provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín sv.šedá</p> <p>Návrh:</p> <p>Prvek po celkové opravě</p> <p>Prověřit stav krycího nátěru a funkci kování popřípadě drobná oprava krycího nátěru</p> <p>Dveře do infocentra jsou dvoukřídla s profilovanou obložkou – jedná se o dveře po celkové opravě, v rámci prací dojde k prověření krycího nátěru a funkce. U dveří se také provede nový nízký prah z důvodu bezbariérového využití. Opatrně odstranit prah u dveří mezi vstupem a pokojem (nutno provést bezbariérový vstup).</p> <p>Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sulí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0- NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	DR/03	DR/03 - dveře stávající dvoukřídlové s nadsvětlíkem Dveře stávající dvoukřídlové s nadsvětlíkem rozm.: sv.1440/2150mm Masivní rámová zárubaň s vodorovným poutcem Dveřní křídla rámová s kazetovou výplní, tři kazoty na výšku Nadsvětlík- vložený rám s prosklením, uchycený ocelovými obrtlíky pod krycím nátěrem sklo se vzorem Kování: dveřní ocelové panty pod krycím nátěrem (s bambulkovým zakončením) klika vč. štlíku černý plast, dveřní kukátko mosaz překryto krycím nátěrem zámek vložkový, dveřní zástřežce zadlabané v křídle(horní/dolní) provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín bílá Návrh: Celková repasa vč. kování Výměna klíky se štlíkem za mosaznou Obnovit původní krycí nátěr- fládr (dle dochovaného vzoru pod krycím nátěrem) Stávající dveře s nadsvětlíkem mezi vstupní chodbou a halou se celkově ropasují vč. kování, vymění se klika a obnoví původní krycí nátěr. Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	72 000.00	72 000.00
79	ON/01	ON/01 - nové okno špaletové Nové okno špaletové světlost ostění 945/1600mm Dvoukřídlové,křídla otvírává ven a dovnitř,špaleta omítaná vnější křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková Vnitřní křídla s izolačním dvojsklem 4/12/4,jedna tabule skla,v místě příčle izolační rámeček dvě vodorovné příčle začepovat do rámu Přesná profilace bude sejmuta z dochovaného okna uloženého v objektu součástí je vnitřní dřevěný parapet Zasklení: sklo čiré jednoduché 4mm do sklenářského tmelu izolační dvojsklo 4,12,4 čiré, zalištované, tepelně izolační rámeček v barvě rámu kování: okenní panny ocelové s bambulkovým zakončením, pod krycí nátěr okenní oliva se štlíkem, plná mosaz, bez povrchové úpravy,leštěná Trojcestný uzávěr, okenní hák s oky pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze, pozink Provedení: kvalitní lříděná borovice Lazura olejová do exteriéru, odstín středně hnědá Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2.00000	40 000.00	80 000.00
80	ON/02	ON/02 - nové okno špaletové Nové okno špaletové světlost ostění 1250/1660mm Dvoukřídlové,křídla otvírává ven a dovnitř,špaleta omítaná vnější křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková Vnitřní křídla s izolačním dvojsklem 4/12/4,jedna tabule skla,v místě příčle izolační rámeček dvě vodorovné příčle začepovat do rámu Přesná profilace bude sejmuta z dochovaného okna uloženého v objektu zasklení: sklo čiré jednoduché 4mm do sklenářského tmelu Izolační dvojsklo 4,12,4 čiré, zalištované, tepelně izolační rámeček v barvě rámu kování: okenní panny ocelové s bambulkovým zakončením, pod krycí nátěr okenní oliva se štlíkem, plná mosaz, bez povrchové úpravy,leštěná Trojcestný uzávěr, okenní hák s oky pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze, pozink provedení: kvalitní lříděná borovice Lazura olejová do exteriéru, odstín středně hnědá dle vzorníku(bude vybráno při realizaci) Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2.00000	45 000.00	90 000.00
81	ON/03	ON/03 - nové okno špaletové Nové okno špaletové světlost ostění 980/1500mm Dvoukřídlové,křídla otvírává ven a dovnitř,špaleta omítaná vnější křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková Vnitřní křídla s izolačním dvojsklem 4/12/4,jedna tabule skla,v místě příčle izolační rámeček dvě vodorovné příčle začepovat do rámu Přesná profilace bude sejmuta z dochovaného okna uloženého v objektu zasklení: sklo čiré jednoduché 4mm do sklenářského tmelu Izolační dvojsklo 4,12,4 čiré, zalištované, tepelně izolační rámeček v barvě rámu kování: okenní panny ocelové s bambulkovým zakončením, pod krycí nátěr okenní oliva se štlíkem, plná mosaz, bez povrchové úpravy,leštěná Trojcestný uzávěr, okenní hák s oky pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze, pozink provedení: kvalitní lříděná borovice Lazura olejová do exteriéru, odstín středně hnědá dle vzorníku(bude vybráno při realizaci) Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	45 000.00	45 000.00
82	TN/01	TN/01 - dřevěný kryt rozvaděče rozm.:670/660mm Masivní dřevěný rám Kazetová výplň překližka s profilací Uzávěr na čtyřhran rám kotven na stávající ocelová dvířka rozvaděče před výrobou přesný rozměr Provedení: dřevo smrk pod krycí nátěr odstín sv. šedá viz stávající dveře dr/02 profilací a šíří rámu převzít ze stávajících dveří dr/02 Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	10 000.00	10 000.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0	NKP SZ Slatiňany
O:	01	Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	TN/02	TN/02 - dřevěný kryt rozvaděče Masivní dřevěný rám Kazetová výplň překližka s profilací Uzávěr na čtyřhran rám kotven na stávající ocelová dvířka rozvaděče před výrobou přesný rozměr Provedení: dřevo smrk pod krycí nátěr odstín sv. šedá viz stávající dveře DR/02 profilací a šíří rámu převzít ze stávajících dveří DR/02 rozm.:680/1580mm Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	14 500.00	14 500.00
84	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	6 015.00000	1.20	7 218.00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				649 800.14
85	767.002	D+M větrací mřížka ve dveřích Větrání prostoru zázemí (ozn. 0.10) je zajištěno větrací mřížkou ve dveřích mezi místnostmi 0.02 - 0.10. Větrání prostorů předsiňky (0.04) a záchodu s předsiňkou bude zajištěno umístěním větrací mřížky ve dveřích mezi místnostmi 0.04 - 0.05 a místnostmi 0.04 - 0.07. Pozn. Větrací mřížky dveří DN/03P jsou vykazány samostatně v položkách dle tabulek prvků.	ks	3.00000	3 000.00	9 000.00
86	767.003	D+M úprava stávající ocelové rohože U vstupu do objektu budou provedeny úpravy stávající ocelové rohože - opatřena ochranným nátěrem proti korozi. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	3 000.00	3 000.00
87	767.009	D+M obklad stěn z nerezového strukturovaného plechu V sanitárních prostorech (0.12, 0.11, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05) se obloží zděné stěny do výšky 1300 mm pomocí nerezového strukturovaného plechu. Vzor i odstín plechu bude totožný s dělicími stěnami. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. v=1300mm viz. v.č. D.1.5 : 0.05 : 1,3*(1,175-0,7) 0.61750 0.06 : 1,3*(1,515+1,26) 3.60750 0.07 : 1,3*(1,09+0,725+0,34) 2.80150 0.08 : 1,3*(1,5+1,08) 3.35400 0.09 úklid řešen stěnou s omývatelným nátěrem : 0.11 : 1,3*(1,82-0,7+1,585+1,82) 5.88250 0.12 : 1,3*(0,85*2+1,58) 4.26400 Mezisoučet 20.52700	m2	20.52700	5 000.00	102 635.00
88	ZN/01	ZN/01 - Sanitární příčka s dveřmi Typový nerezový systém Nosný a kotevní systém tvoří nerezové profily Výplň- sendvičová deska oplepena nerezovým plechem vzorovaným výška nožiček 100mm Klika s rozetou nerez mat, rozeta s wc pojistkou šíře dveří 700 celková 1080 výška příčky 2000mm Provedení: nerez Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	65 000.00	65 000.00
89	ZN/02	ZN/02 - Sanitární příčka s dveřmi Typový nerezový systém Nosný a kotevní systém tvoří nerezové profily Výplň- sendvičová deska oplepena nerezovým plechem vzorovaným výška nožiček 100mm Klika s rozetou nerez mat, rozeta s wc pojistkou šíře dveří 700 celková 1260 výška příčky 2000mm provedení: nerez Strukturovaný plech, vzor plechu Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	65 000.00	65 000.00
90	ZN/03	ZN/03 - Sanitární příčka s dveřmi Typový nerezový systém Nosný a kotevní systém tvoří nerezové profily Výplň- sendvičová deska oplepena nerezovým plechem vzorovaným výška nožiček 100mm Klika s rozetou nerez mat, rozeta s wc pojistkou šíře dveří 600 celková 1580 výška příčky 2000mm Provedení: nerez Strukturovaný plech, vzor plechu Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	65 000.00	65 000.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0- NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	ZN/04	ZN/04 - Nerezová stěna s dveřmi vč.zárubně Ocelový nosný rám 100/100 kotvený do stěn podlahy a stropu, opláštěný nerezovým plechem vzorovaným oboustranně - délka 1365/v.2940mm Nerezová zárubeň kotvená do ocelového nosného profilu Nerezové dveře hladké, vnitřní část pro zpevnění vypěněna polyuretanovou pěnou světlot dveří 700/2000mm, dvaře pravé kování: dveřní panty nerez mat klika s rozetou nerez mat Rozeta pro vložkový zámek nerez mat Větrací nerezová mřížka 130/500mm oboustranná Provedení: nerez Strukturovaný plech, vzor plechu Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	84 000.00	84 000.00
92	ZN/05	ZN/05 - Nerezová stěna s dveřmi vč.zárubně Ocelový nosný rám 100/100 kotvený do stěn podlahy a stropu, opláštěný nerezovým plechem vzorovaným oboustranně(od podlahy až ke stropu) V místě umyvadel a kolmé stěny ZN/02,01 a ZN/04 vystužení pro možné kotvení U stropu dle průběhu klenby Nerezová zárubeň kotvená do ocelového nosného profilu Nerezové dveře hladké, vnitřní část pro zpevnění vypěněna polyuretanovou pěnou světlot dveří 700/2000mm, dvaře levé kování: dveřní panty nerez mat klika s rozetou nerez mat Rozeta pro vložkový zámek nerez mat Větrací nerezová mřížka 130/500mm oboustranná Provedení: nerez strukturovaný plech, vzor plechu délka 4190/v.2970mm Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	172 800.00	172 800.00
93	ZN/06	ZN/06 - Skládací posuvné dveře Závěsné kování bez spodního vedení typové tl.závěsných desek 35mm Obložení stavebního otvoru nerez plechem matným Skládací posuvné dveře- konstrukční deska, hrany masivní náklížky, plocha s nerez plechem matným nerezová koule, zámek vložkový pro posuvné dveře dvaře s 50mm mezerou od podlahy pro zajištění provětrání Provedení: nerez Strukturovaný plech, vzor plechu sv. otvoru 700/v.1970mm Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9aTabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1.00000	70 000.00	70 000.00
94	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	6 364.35000	2.10	13 365.14
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				73 158.82
95	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 21,97000	m2	21.97000	55.90	1 228.12
96	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm soklíky (v místech, kde není nerezový obklad, nebo systémová sanitární stěna) : 0.04 předsíň : 1,175-0,7+1,37-0,8+0,2+0,15 0.09 úklid : 0,65*2+1,305*2-0,7+0,15*2 0.10 zázemí : 0,475*2+1,845+1,405+0,75+1,02-0,7+2,56+1,385 Mezisoučet	m	14.12000	125.50	1 772.06
97	771575113RU7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Podlahová plocha místností - navržený stav : 0.04 předsíň : 1,8 0.05 umývárna : 1,62 0.06 WC páni : 2,08 0.07 umývárna : 3,33 0.08 WC dámy : 1,79 0.09 úklid : 0,85 0.10 zázemí : 5,65 0.11 umývárna, úklid : 3,51 0.12 WC : 1,34 Mezisoučet	m2	21.97000	1 200.00	26 364.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0 NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Obvod místností - navržený stav : 0.04 předsíň : 1,175-0,7+1,37 0.05 umývárna : 1,175-0,7 0.06 WC páni : 1,26+1,515 0.07 umývárna : 1,08+2,465 0.08 WC dámy : 1,08-0,7+1,5+1,08 0.09 úklid : 0,65*2+1,305*2-0,7 0.10 zázemí : 1,845+1,405+0,75+1,02+2,56+1,385+1,01-0,7*2 0.11 umývárna, úklid : 1,82*2+1,585-0,7 0.12 WC : 0,85*2+1,85 Mezisoučet	m	31.46000	150.00	4 719.00
99	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických ořízletek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednodílně 0.04 předsíň : 1,8 0.05 umývárna : 1,62 0.06 WC páni : 2,08 0.07 umývárna : 3,33 0.08 WC dámy : 1,79 0.09 úklid : 0,85 0.11 umývárna, úklid : 3,51 0.12 WC : 1,34 Mezisoučet	m2	16.32000	1 200.00	19 584.00
100	59782003R	dlažba keramická sliutá; š = 300 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; barva hnědá; mat; protiskluznost R9; PEI 4 analogicky dle popisu v PD přizpůsobit výběr dlažby prostředí, vzorkovat. Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 21,97000*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 14,12000*0,15	m2	27.38350	695.00	19 031.53
101	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 95,97,98,100, : Součet : 0,68469	t	0.68469	672.00	460.11
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				34 017.20
102	775540040RA0	Podlahy lamelové vinylové zátěžová kategorie 23/31 včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku. analogicky dle popisu v PD: V části místnosti u informačního pullu se vytvoří nové podlahové souvrství – od původní podlahy se odseparuje a následně položí nová podlahová krytina, kterou je vinyl v černém odstínu (v místě větrací mřížky vinyl oříznout, aby byla zachována funkce mřížky). 003 u informačního pullu : 2,3*3,355 0,52*1,515 Mezisoučet	m2	8.50430	4 000.00	34 017.20
Díl: 784		Malby				40 993.83
103	784111301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 11,61270	m2	11.61270	20.60	239.22
104	784182111R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, jednonásobné Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 130,25780	m2	130.25780	102.00	13 286.30
105	784114222R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné analogicky dle popisu v PD: omyvatelný nátěr m.009 : 2,97*(1,305*2+0,65*2)	m2	11.61270	122.00	1 416.75
106	784185122RT2	Malby z malířských směr silikátových , barevné, dvojnásobné Plocha stěn místností - původní omítky : 0.04 kuchyň : plocha stěn : 2,97*(2,445+2,045+1,4+0,725+1,195+0,99+3,095+1,385+1,01+0,975+0,765+1,12+1,72) strop, klenba : 18,1*1,2 Mezisoučet 0.05 koupelna s wc : plocha stěn : 2,97*(2*(1,015+0,765+0,99)+2*1,585) strop, klenba : 4,3*1,2 Mezisoučet Plocha nové omítnutých příček : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 21,46520 Mezisoučet	m2	130.25780	200.00	26 051.56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0- NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 798	Restaurování		209 974.06
-----------------	---------------------	--	-------------------

107	798.001	Obnova stávající malby v restaurátorském režimu (snesení barvy a obnova)	m2	188.63763	1 113.11	209 974.06
-----	---------	--	----	-----------	----------	------------

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suší, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Plocha stěn místnosti - původní omítky :

0.01 vstupní chodba :

plocha stěn : (1,87*2+6,105*2)*3,03 48.32850

odpočet otvorů : -1*(1,27*2,5+1,44*2,11+1,26*2,15) -8.92240

připočet ostění a nadpraží : 0,72*(2,5*2+1,87) 4.94640

strop, klenba (koef. členitosti 1,2) : 12,75*1,2 15.30000

Mezisoučet **59.65250**

0.02 hala schodiště - neřešeno :

Mezisoučet

0.03 pokoj :

plocha stěn : 2,98*(6,675*2+5,785*2) 74.26160

odpočet otvorů : -1*(0,945*1,6*2+1,25*1,66+0,8*1,91) -6.62700

připočet ostění a nadpraží : 12.69053

0,625*(1,425+2,67*2)+0,525*(1,415+2,67*2)+0,415*(1,465+2,67*2)+0,43*(0,945+1,96*2) 48.66000

strop, klenba (koef. členitosti 1,2) : 40,55*1,2 48.66000

Mezisoučet **128.98513**

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		10 000.00
-----------------	--	--	------------------

108	M24-001	D+M nucené odvětrání ventilátorem	ks	1.00000	10 000.00	10 000.00
-----	---------	-----------------------------------	----	---------	-----------	-----------

Ventilátor mezi místnostmi 0.10 – 0.11.

Díl: VEM	Vestavěné prvky		449 900.00
-----------------	------------------------	--	-------------------

109	VEM/01a	VEM/01a - Informační pult - dřevěná nosná konstrukce pultu	ks	1.00000	241 900.00	241 900.00
-----	---------	--	----	---------	------------	------------

VEM/01a - dřevěná nosná konstrukce pultu

rozm.:3750/2360/3470mm, výška 900mm přesné vzory siluet koní budou vybrány před realizací

opíráštní dyhovaná voděodolná laťovka, na čelních plochách poddýžka skládaná do nepravidelných pásů

hrany s masivními náklížky, na ploše gravírované siluety koní

vnitřní plochy pultu HPL barevná fólie šedá viz vzorník

dvířka HPL barevná fólie šedo béžová viz vzorník

odkladní plocha na čele pultu sklo čiré kalené tl.12mm

provedení:dřevěné části masiv dub, polyuretan mat

Detaily viz D.1.8

110	VEM/01b	VEM/01b - Informační pult - sestava skříněk u stěny	ks	1.00000	112 000.00	112 000.00
-----	---------	---	----	---------	------------	------------

VEM/01b - sestava skříněk u stěny

vnitřní plochy pultu HPL barevná fólie šedá viz vzorník

dvířka HPL barevná fólie šedo béžová viz vzorník

1x nerez umyvadlo vestavěné , 1x nerez dřez vestavěný , 2x nerezová vodovodní baterie včetně syfonu

Detaily viz D.1.8

111	VEM/01c	VEM/01c - Informační pult - pracovní plochy umělý kámen tl. 40mm	ks	1.00000	60 000.00	60 000.00
-----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

VEM/01c - pracovní plochy umělý kámen tl. 40mm

odstín šedohnědá viz vzorník

Detaily viz D.1.8

112	VEM/01d	VEM/01d - Informační pult- podél stěny sklo kalené	ks	1.00000	36 000.00	36 000.00
-----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

VEM/01d- podél stěny sklo kalené

pískované s dekorem koní, osazené do nosného profilu s LED páskou

kování:

kování a zapuštěné úchytky nerez mat

nábytkové panly pro dveře navrch

nábytkové magnety

nábytkové zámky

nerezové větrací mřížky

kování pro posuvná dvířka

zásuvkové kování

Detaily viz D.1.8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0- NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VOM	Volné prvky					196 000.00
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

113	VOM/01	VOM/01 - Židle typová	ks	20.00000	8 000.00	160 000.00
-----	--------	-----------------------	----	----------	----------	------------

Celodřevěná masivní dřevěná konstrukce
Stohovatelná
Sedák a opěrák z ohýbané překližky
Provedení: dub olejový povrch
Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9a Tabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

114	VOM/02	VOM/02 - Stolek typový	ks	6.00000	6 000.00	36 000.00
-----	--------	------------------------	----	---------	----------	-----------

Deska masiv dub tl.25mm
Podnož ocel
Provedení: dub olejový povrch podnož černý nástřík
Kompletní provedení dle tabulky "D 1.9a Tabulky prvků.docx" a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					50 323.85
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

115	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19.76663	256.50	5 070.14
-----	-------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,69,72, :
Součet: : 19,76663

116	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	573.23219	24.60	14 101.51
-----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,69,72, :
Součet: : 573,23219

117	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr beton, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13.83664	1 300.00	17 987.63
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,69,72, :
Součet: : 13,83664

118	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.98833	1 300.00	1 284.83
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,69,72, :
Součet: : 0,98833

119	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4.94166	550.00	2 717.91
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,69,72, :
Součet: : 4,94166

120	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovně přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.	t	19.76663	313.50	6 196.84
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,69,72, :
Součet: : 19,76663

121	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	19.76663	150.00	2 964.99
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,69,72, :
Součet: : 19,76663

Díl: ON	Ostatní náklady					25 920.00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

122	ON-001	Ochrana stávajících nedemontovaných prvků a ploch stavby	soubor	1.00000	25 920.00	25 920.00
-----	--------	--	--------	---------	-----------	-----------

D+M ochrana stávajících částí stavby způsobem popsáným v PD.
Při pracích je nutné věnovat pozornost ochraně ponechaných podlah a rohů (obednit) a také výmalbě ve vstupní chodbě (0.0 1) a infocentru (0.03), které budou obnoveny v restaurátorském režimu.
Před započátkem bouracích prací nutno vytýčit a vyznačit ponechávané inženýrské síť (především domovní stoupačky). U ponechávaných inženýrských sítí provedena opatření proti jejich poškození v průběhu výstavby.
U vstupu do objektu budou provedeny úpravy stávající ocelové rohože - opatřena ochranným nátěrem proti korozi.
Ochrana ponechaných prvků stavby určených k repasi DR/01, DR/02, DR/03.

Celkem						2 893 163.57
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R0 NKP SZ Slatiňany
O:	01 Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany
R:	TZB.02 Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				366 344.40
1	Pol_0001	Trubka ohebná O25- 1216E	m	9.00000	29.80	268.20
2	Pol_0002	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	33.00000	33.80	1 115.40
3	Pol_0003	Krabice odbočná KU 68-1903	ks	18.00000	139.50	2 511.00
4	Pol_0004	Krabice odbočná KR 97/5	ks	6.00000	201.50	1 209.00
5	Pol_0005	Svorka Bernard + pásek Cu	ks	6.00000	89.00	534.00
6	Pol_0006	Vodič izolovaný CY6-zž	m	30.00000	42.20	1 266.00
7	Pol_0007	Vodič izolovaný CY10-zž	m	10.00000	51.50	515.00
8	Pol_0008	Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5	m	35.00000	37.50	1 312.50
9	Pol_0009	Kabel silnopr. CYKY 3Ax1,5	m	70.00000	40.40	2 828.00
10	Pol_0010	Kabel silnopr. CYKY 3Cx1,5	m	275.00000	40.40	11 110.00
11	Pol_0011	Kabel silnopr. CYKY 5Cx1,5	m	25.00000	47.20	1 180.00
12	Pol_0012	Kabel silnopr. CYKY 3Cx2,5	m	410.00000	46.90	19 229.00
13	Pol_0013	Kabel silnopr. CYKY 4x10	m	10.00000	122.50	1 225.00
14	Pol_0014	Ranžír v R1-RE CYA 1,5	m	12.00000	51.50	618.00
15	Pol_0015	Kabel silnopr. CYA 6	m	15.00000	61.00	915.00
16	Pol_0016	ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	75.00000	15.70	1 177.50
17	Pol_0017	ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2	ks	6.00000	20.80	124.80
18	Pol_0018	ukončení vodičů v rozvaděči do 10 mm2	ks	10.00000	28.30	283.00
19	Pol_0019	Spínač pod omítku 10A,250V, Tango, řaz.1,B vč.rámečku	ks	7.00000	251.50	1 760.50
20	Pol_0020	Přepínač pod omítku 10A,250V, Tango, řaz.6,B vč.rámečku	ks	6.00000	279.00	1 674.00
21	Pol_0021	Zásuvka p.om.16A,250V,Tango řaz. 2P+PE,B vč. rámečku	ks	18.00000	313.50	5 643.00
22	Pol_0022	Zásuvka do vřhka 16A,250V, Tango řaz. 2P+PE, IP 54	ks	3.00000	305.00	915.00
23	Pol_0023	Prostorový termostat 150C až 300C, 10A,230V	ks	1.00000	2 285.00	2 285.00
24	Pol_0024	Jistič PL7 - B25/3 do Re	ks	1.00000	776.50	776.50
25	Pol_0025	Spínací přístroj HDO do RE - odhad	ks	1.00000	3 000.00	3 000.00
26	Pol_0026	Jistič PL7 - B6/1 do Re	ks	1.00000	294.00	294.00
27	Pol_0027	Rozvaděč R3 - zapuštěný, rozměr: 550x650x140, IP43	ks	1.00000	29 760.00	29 760.00
28	Pol_0028	S1 -svítidlo nástěnné přisaz.,LED 40W/830	ks	4.00000	6 000.00	24 000.00
29	Pol_0029	S2 - závěsné svítidlo válcové LED 15W/930	ks	13.00000	7 755.00	100 815.00
30	Pol_0030	S2a - závěsné příslušenství	ks	13.00000	4 000.00	52 000.00
31	Pol_0031	S3 -svítidlo nástěnné ,LED 18W/930, IP44	ks	10.00000	6 000.00	60 000.00
32	Pol_0032	S4 -svítidlo nástěnné ,LED 23,4W/930	ks	5.00000	6 000.00	30 000.00
33	Pol_0033	S5 -svítidlo nástěnné venkovní ,LED 10,8W/930, IP44	ks	1.00000	6 000.00	6 000.00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 090.00
34	Pol_0034	Výchozí revize vč. revizní zprávy	soubor	1.00000	8 090.00	8 090.00
Celkem						374 434.40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-004R01 NKP SZ Slatiňany		
O:	01	Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany	
R:	TZB.03	Oprava kanalizační přípojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				114 692.00
1	832RP1	Příplatek za provedení opravy kanalizační přípojky a souvisejících zemních prací v archeologickém režimu Omezené možnosti mechanizace, vysoký podíl ručního výkopu, archeologický dohled Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Výkop 8m.b. při hl.2,5m*0,9m š = 2,25m3 x 8m.b. : 2,25*8 18.00000	m3	18.00000	2 600.00	46 800.00
2	835RP2	Napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád, dodávka a montáž Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1.00000	5 000.00	5 000.00
3	837RP3	Napojení kanalizační přípojky na vnitřní rozvody, včetně průrazu a utěsnění prostupu, dodávka a montáž Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1.00000	7 500.00	7 500.00
4	831350114RAF	Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 900x2000 mm oprava kanalizační přípojky viz. Přehledná situace D 1.2 - POZN 1 : 8 8.00000	m	8.00000	3 615.00	28 920.00
5	831990010RAA	Příplatky k cenám trubního vedení za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, při šířce rýhy do 1,00 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8.00000	m	8.00000	719.00	5 752.00
6	831990101RAX	Příplatek za trasu ve vozovce (zádlážba kostky, pískové lože, štěrky), při šířce rýhy do 1,0 m Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8.00000	m	8.00000	2 590.00	20 720.00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				988.00
7	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných, oprava kanalizační přípojky viz. Přehledná situace D 1.2 - POZN 1 : 8 8.00000	m	8.00000	123.50	988.00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 903.54
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů přebytek výkopku z opravované kanalizační přípojky neobsažený v agregovaných položkách kanalizace - uvaž 0,4m3/m b. : 8*0,4	m3	3.20000	490.00	1 568.00
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7. : Součet : 0,21360	t	0.21360	256.50	54.79
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7. : Součet : 6,19440	t	6.19440	24.80	152.38
11	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7. : Součet : 0,05340	t	0.05340	550.00	29.37
12	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7. : Součet : 0,21360	t	0.21360	313.50	66.96
13	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7. : Součet : 0,21360	t	0.21360	150.00	32.04
Celkem						117 583.54

