

SOUPIS PRACÍ - 100 % ÚRS

Stavba:

Přibližovací síť LS 154 - R05-2

Místo:

Revír Lísek - porost: 437 B09, 437 D11, 437 E11

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 805,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 805,70
D	1		Zemní práce				64 655,70
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	177,000	156,00	27 612,00
	W		"vyrovnání příčného a podélného sklonu" 1,5*0,25*(85+42+65+70+120+90)		177,000		
2	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	61,000	377,00	22 997,00
	W		0,5*(23+25+42)		45,000		
	W		"odtoky od zemních průlehů" 0,5*(8*4)		16,000		
	W		Součet		61,000		
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000	758,00	6 064,00
	W		"zemní průlehy" 5*2*0,2*4		8,000		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	88,500	90,20	7 982,70
	W		"vyrovnání příčného sklonu" 177*(1/2)		88,500		
D	5		Komunikace pozemní				29 150,00
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	27,500	1 060,00	29 150,00
	W		"Vyspravení přibližovací linky v místě napojení HS" 10+8,5+9		27,500		

Výpočet realizační ceny:

Koeficient: 0,80

75 044,00 Kč