

Dodatek - Změnový list

Název díla: Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava	Číslo SO/PS / číslo změny číslo ZL <div style="text-align: right; font-weight: bold;">2</div>								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <i>Pracovní lávky v areálu tramvaje Ostrava Poruba - PS-01; PS-03;</i>	DOD20210583/210191								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.1.2022 číslo SoD objednatele DOD20210583, č. zhotovitele 210191									
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz									
Technický dozor stavby/projektu: ██████████									
Přílohy: 1. Rekapitulace změnových listů 2. rozpočet ke změnám č. 3. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 5. Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor
Počet paré:	Příjemce:								
1 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Autorský dozor								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č.9	Změna rozsahu úprav trakčního vedení
<i>Dle skutečnosti upravené množství demontovaných převěsů, nouzových tlačítek a k nim nutné kabeláže trakčního vedení koleje č.12 a 13. Rozsah realizační PD neodpovídá sluvnímu výkazu výměr.</i>	
Celkové navýšení oproti rozpočtu = 241 832,90 Kč.	
Změna č.10	Úpravy rozváděče trakčního vedení
<i>Jedná se o provedení úprav pro realizaci uživatelských změn ovládání trakčního vedení. Týká se navýšení rozváděče pro ovládání dvou odpínačů (větší skříň+změna ovládacích obvodů).</i>	
Celkové navýšení oproti rozpočtu = 13 400,00 Kč.	
Změna č.11	Směrová a výšková úprava osazení kolejnic 12 a 13 koleje
<i>Na základě kontroly stavu a kontrolního měření skutečného stavu koleje, bylo nutno pro docílení normových hodnot rozchodu koleje provést úpravy upevnění stávajících kolejnic 12 a 13 koleje v místech žb.konstrukce + přebroušení kolejnic.</i>	
Celkové navýšení oproti rozpočtu = 1 606 911,50 Kč.	

Projektant	změnu č.10 a č.11 nemohl předjímat, změnu č.9 mohl předjímat
Zhotovitel	nemohl předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Změna č. 11 má negativní dopad do HMG. Předmětem dodatku nový termín dokončení je 16.1.2023
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	% podíl VCP a MP k ceně SoD
	- Kč	1 862 224,40 Kč	1 862 224,40 Kč	9,39%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	██████████		ÚRS	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MORYS s.r.o.	██████████		souhlasím	
Technický dozor (TD):				souhlasím	
Vyjádření autorského dozoru	Projekt HTL	██████████		souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO a.s.	██████████		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	██████████ ██████████		souhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Dodatek - Změnový list

Název díla: Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava	Číslo SO/PS / číslo změny číslo ZL <div style="text-align: right;">3</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <i>Pracovní lávky v areálu tramvaje Ostrava Poruba</i>	<b style="color: red;">DOD20210583/210191

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.1.2022 číslo SoD objednatele DOD20210583, č. zhotovitele 210191

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Technický dozor

stavby/projektu: XXXXXXXXXX

Přílohy: 1. Rekapitulace změnových listů 2. rozpočet ke změnám č. 3. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 5. Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 30%;">Příjemce:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor</td> <td></td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:		1 x	Objednatel		1 x	Zhotovitel		1 x	Autorský dozor	
Počet paré:	Příjemce:												
1 x	Objednatel												
1 x	Zhotovitel												
1 x	Autorský dozor												

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č.12	Úprava ocelové konstrukce lávek
<i>Z důvodu polohy lávek vůči koleji, navržené v rozporu s platnou ČSN (průjezdny průřez), kdy ve stavu realizovaném dle PD by nebylo možno kolej provozovat, bude u realizované montážní lávky koleje č.12 a 13 nutná úprava již dokončených prvků ocelové k.ce, ať už namontovaných nebo vyrobených tak, aby poloha lávky byla v souladu s ČSN (průjezdny průřezy). Po úpravách bude nezbytné provedení opravných nátěrů. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 666 951,47 Kč.</i>	

Projektant	změnu č.12 mohl předjímat, změna č.12 způsobila objednateli škodu, kterou bude uplatňovat
Zhotovitel	nemohl předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Změna č. 12 má negativní dopad do HMG předmětu dodatku. Nový termín dokončení je 16.1.2023
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	% podíl VCP a MP k ceně SoD
	- Kč	666 951,47 Kč	666 951,47 Kč	3,36%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	XXXXXXXXXX		ÚRS	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MORYS s.r.o.	XXXXXXXXXX		souhlasím	
Technický dozor (TD):		XXXXXXXXXX		souhlasím	
Vyjádření autorského dozoru	Projekt HTL	XXXXXXXXXX		souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO a.s.	XXXXXXXXXX		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	XXXXXXXXXX		souhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Dodatek - Změnový list

Název díla: Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava	Číslo SO/PS / číslo změny číslo ZL <div style="text-align: right;">2</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <i>Pracovní lávky v areálu tramvaje Ostrava Poruba - PS-01; PS-03;</i>	DOD20210583/210191
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.1.2022 číslo SoD objednatele DOD20210583, č. zhotovitele 210191	
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Technický dozor stavby/projektu: ██████████	
Přílohy: 1. Rekapitulace změnových listů 2. rozpočet ke změnám č. 3. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 5. Fotodokumentace	Počet paré: 1 x 1 x 1 x
	Příjemce: Objednatel Zhotovitel Autorský dozor

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č.9	Změna rozsahu úprav trakčního vedení
<i>Dle skutečnosti upravené množství demontovaných převěsů, nouzových tlačítek a k nim nutné kabeláže trakčního vedení koleje č.12 a 13. Rozsah realizační PD neodpovídá sluvnímu výkazu výměr.</i>	
	Celkové navýšení oproti rozpočtu = 241 832,90 Kč.
Změna č.10	Úpravy rozváděče trakčního vedení
<i>Jedná se o provedení úprav pro realizaci uživatelských změn ovládání trakčního vedení. Týká se navýšení rozváděče pro ovládání dvou odpínačů (větší skříň+změna ovládacích obvodů).</i>	
	Celkové navýšení oproti rozpočtu = ██████████
Změna č.11	Směrová a výšková úprava osazení kolejnic 12 a 13 koleje
<i>Na základě kontroly stavu a kontrolního měření skutečného stavu koleje, bylo nutno pro docílení normových hodnot rozchodu koleje provést úpravy upevnění stávajících kolejnic 12 a 13 koleje v místech žb.konstrukce + přebroušení kolejnic.</i>	
	Celkové navýšení oproti rozpočtu = 1 606 911,50 Kč.

Projektant	změnu č.10 a č.11 nemohl předjímat, změnu č.9 mohl předjímat
Zhotovitel	nemohl předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Změna č. 11 má negativní dopad do HMG. Předmětem dodatku nový termín dokončení je 16.1.2023
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	% podíl VCP a MP k ceně SoD
	- Kč	1 862 224,40 Kč	1 862 224,40 Kč	9,39%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	██████████		ÚRS	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MORYS s.r.o.			souhlasím	
Technický dozor (TD):				souhlasím	
Vyjádření autorského dozoru	Projekt HTL			souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO a.s.			souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.			souhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.9 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba - změna rozsahu úprav trakčního vedení

Stavba: „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt: Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba 05-SO 01 Úprava trakčního vedení

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby: areál Areál tramvaje Ostrava Poruba

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství rozdíl	CENA			
							Cena jednotková dle SOD	Cena jednotková dle URS	Cena ostatní	Cena celkem (nejnižší JC)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-M	Elektromontáže- pospojování								172 794,50
15	357131213R	Instalační krabice	ks							8 519,70
17	R13	Nouzová tlačítka	ks							52 103,10
19	R28	Kabel J 3x1,5 mm ²	m							15 972,00
23	R36	Trubky korugované pr.50,vč.upev.materiálu	m							12 610,50
33	TMB4P1	Pevný závěs TRAM do roviny na PARAFIL	ks							34 234,00
34	R101	Parafilový převěs P11	ks							49 355,20
	D3	Montáž								69 038,40
43	R45	Montážní práceTV	hod.							7 756,80
45	R47	Montážní plošina kolejová , vč.osádky	hod.							61 281,60

Celkem Kč bez DPH = 241 832,90

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.10 - úpravy rozváděče trakčního vedení

Stavba: „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt: Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba 05-SO 01 Úprava trakčního vedení

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby: areál Areál tramvaje Ostrava Poruba

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství rozdíl	CENA			
							Cena jednotková dle SOD	Cena jednotková dle URS	Cena ostatní	Cena celkem (nejnižší JC)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	741	Elektromontáže a trakční vedení								
		Navýšení rozváděče pro ovládání dvou odpínačů (větší skříň+změna ovládacích obvodů)	ks	0,000					13 400,00	13 400,00

Celkem Kč bez DPH = 13 400,00

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY SOUPISU PRACÍ ZL11

Stavba: „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt: Oprava kolejí č. 12 a 13 ve vozovně Ostrava Pruba
Místo: areál Areál tramvaje Ostrava Poruba

Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757

Zhotovitel: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

Projektant: Projekt HTL s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Cena bez DPH

1 606 991,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 606 991,50	21,00%	337 468,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 944 459,72

SOUPIS PRACÍ CENOVÉ NABÍDKY ZL 11

Stavba: „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt: Oprava kolejí č. 12 a 13 ve vozovně Ostrava Pruba
Místo: areál Areál tramvaje Ostrava Poruba

Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757

Zhotovitel: **Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz**IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 606 991,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 551 391,50
D	5		Komunikace pozemní				1 551 391,50
1	K	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m			174 200,00
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.				
2	M	M1	<i>Komplet ŽS 4</i>	ks			62 244,00
	PP						
10	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m			317 200,00
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.				
8	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t			10 837,50
	PP		Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložišti nebo do skladu.				
3	K	R1	Odřezání podkladnice, očištění plochy ocelové desky a podkladnice	ks			352 300,00
	PP						
4	K	R2	Vypodložení podkladnice, přiváření podkladnice k ocelové plotně	ks			399 880,00
	PP						
	VV		1*260 'Přepočtené koeficientem množství				
5	M	M2	<i>Podkladnice S4</i>	ks			113 050,00
	PP						
6	M	M3	<i>Podkladní plechy</i>	ks			121 680,00
	PP						
D	OST		Ostatní				55 600,00
9	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			40 000,00
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.				
		012002000	Geodetické práce	kpl			15 600,00

Stanovisko projektanta stavby k změnám a následným vícepracím

Změna č.	
9	Vada projektu chybějící plošky Projekt HTL NESOUHLASÍ - Položky byly obsaženy v PD i v revizi dílčího rozpočtu SO, který byl zaslán na [REDACTED] přes uschovna.cz dne 11.5. 2020. Bohužel se tato revize nedostala do celkového výkazu. Rozsah bezpečnostních zámků byl dle stávajícího provedení.
11 12	Škoda způsobená chybou v projektové dokumentaci Projekt HTL částečně NESOUHLASÍ. ad1. Projekt HTL měl dle příslušné SoD zaměřit stávající stav - HTL chybu uznává-stávající stav nezaměřil. ad2. Morys měl před zahájením prací zaměřit a vytýčit staveniště - což je uvedeno i v rozpočtu stavby i ve SoD DPOxMorys.Kdyby tak Morys učinil přišel by na chybu způsobenou HTL. ad3 .Morys si v ZL č.11 účtuje znovu zaměření stavby což je vzhledem k tomu, že měl dle SoD provést zaměření před zahájením stavby - NESOUHLASÍME

Za Projekt HTL, s.r.o

Zpracoval: [REDACTED]

Kontroloval: [REDACTED]

V Ostravě

Dne 28.8.2022

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dodatek - Změnový list

Název díla: Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava	Číslo SO/PS / číslo změny číslo ZL <div style="text-align: right;">3</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <i>Pracovní lávky v areálu tramvaje Ostrava Poruba</i>	DOD20210583/210191

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.1.2022 číslo SoD objednatele DOD20210583, č. zhotovitele 210191

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Technický dozor stavby/projektu: ██████████

Přílohy: 1. Rekapitulace změnových listů 2. rozpočet ke změnám č. 3. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 5. Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor
Počet paré:	Příjemce:								
1 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Autorský dozor								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č.12	Úprava ocelové konstrukce lávek
<i>Z důvodu polohy lávek vůči koleji, navržené v rozporu s platnou ČSN (průjezdny průřez), kdy ve stavu realizovaném dle PD by nebylo možno kolej provozovat, bude u realizované montážní lávky koleje č.12 a 13 nutná úprava již dokončených prvků ocelové k.ce, ať už namontovaných nebo vyrobených tak, aby poloha lávky byla v souladu s ČSN (průjezdné průřezy). Po úpravách bude nezbytné provedení opravných nátěrů. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 666 951,47 Kč.</i>	

Projektant	změnu č.12 mohl předjímat, změna č.12 způsobila objednateli škodu, kterou bude uplatňovat
Zhotovitel	nemohl předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Změna č. 12 má negativní dopad do HMG předmětu dodatku. Nový termín dokončení je 16.1.2023
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	% podíl VCP a MP k ceně SoD
- Kč	666 951,47 Kč	666 951,47 Kč	3,36%

jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	██████████	ÚRS	

Vyjádření - souhlas se změnou:

firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MORYS s.r.o.		souhlasím	
Technický dozor (TD):			souhlasím	
Vyjádření autorského dozoru	Projekt HTL		souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO a.s.		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.		souhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.12 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba - úprava ocelové konstrukce lávek

Stavba: „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt: Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba 01 - PS01 úprava ocelové konstrukce lávek

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby: areál Areál tramvaje Ostrava Poruba

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství rozdíl	CENA			
							Cena jednotková dle SOD	Cena jednotková dle URS	Cena ostatní	Cena celkem (nejnižší JC)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43-M		Montáž ocelových konstrukcí								656 151,47
		Úprava příčných nosníků IPE 300-rozpálení, zkrácení a navaření zpět, broušení vrchní plochy pro osazení roštů, mont.+dem.lešení vč. nájmu (prvky ve směru ke koleji č.12)	ks							141 120,00
		Úprava vrchní příhradové ocelové konstrukce-výroba nové stykové desky, přivaření do nové pozice+odřezání původních prvků s zabroušením (prvky ve směru ke koleji č.12)	ks							74 200,00
		Úprava pro vyosení sloupků zábradlí na již namontované vrchní příhradové konstrukce-odřezání stykové desky, přivaření nové vyosené stykové desky s bočními figurami (prvky ve směru ke koleji č.12)	ks							71 760,00
945412111		Teleskopická hydraulická mont. plošina výška zdvihu do 8m pro úpravy OK	den							36 700,00
		Dílenská úprava příčných nosníků IPE 120-rozřezání, zkrácení a svaření zpět, broušení vrchní plochy pro osazení roštů (prvky ve směru ke koleji č.12)	ks							148 200,00
2	789-3.R	Nátěr ocelové konstrukce dílensky upravovaných prvků stupeň C3-lakovna	m2							68 420,11
		Realizace opravných nátěrů upravovaných kusů OK na stavbě za pomoci lešení, plošiny	soub.							60 810,00
945412111		Teleskopická hydraulická mont. plošina výška zdvihu do 8m pro úpravy nátěrů OK	den							18 350,00
		Návoz+odvoz pracovní plošiny	kus							7 700,00
3	43-1.R	Dílenská úprava stykových desek vnějšího zábradlí kolejí č.12 a 13 koleje-výroba nových stykových desek (42*2)-24=60ks po 2,28 kg tj.136,8 kg	ks							9 918,00
4	43-2.R	Dílenská úprava stykových desek vnějšího zábradlí kolejí č.12 a 13 koleje-montáž nových stykových desek (42*2)-24=60ks po 2,28 kg tj.136,8 kg	ks							4 473,36
		Doprava	soub.							14 500,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce								10 800,00
		Úprava výrobní dokumentace	kpl							10 800,00

Celkem Kč bez DPH = 666 951,47

Stanovisko projektanta stavby k změnám a následným vícepracím

Změna č.	
9	Vada projektu chybějící plošky Projekt HTL NESOUHLASÍ - Položky byly obsaženy v PD i v revizi dílčího rozpočtu SO, který byl zaslaný na [REDACTED] přes uschovna.cz dne 11.5. 2020. Bohužel se tato revize nedostala do celkového výkazu. Rozsah bezpečnostních zámků byl dle stávajícího provedení.
11 12	Škoda způsobená chybou v projektové dokumentaci Projekt HTL částečně NESOUHLASÍ. ad1. Projekt HTL měl dle příslušné SoD zaměřit stávající stav - HTL chybu uznává-stávající stav nezaměřil. ad2. Morys měl před zahájením prací zaměřit a vytýčit staveniště - což je uvedeno i v rozpočtu stavby i ve SoD DPOxMorys.Kdyby tak Morys učinil přišel by na chybu způsobenou HTL. ad3 .Morys si v ZL č.11 účtuje znovu zaměření stavby což je vzhledem k tomu, že měl dle SoD provést zaměření před zahájením stavby - NESOUHLASÍME

Za Projekt HTL, s.r.o

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]