

Místo realizace:	Stavební přípomocné práce pro havárii vody, José Martího 377/8, Praha 6								
Objednavatel:	Sneo, a.s.		kontakt:						
Zhotovitel:	DESEADO EU s.r.o.		kontakt:	deseado.eu@gmail.com					
Dne:	44844								
ROZPOČET									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem			
Díl:	Zemní práce, demontáže								
1.		Odkopávka zeminy v kemenouhelné zemině, bez zapažení, včetně vodorovného přesunu, ručně	m3	2,80					
2.		Bourání ŽB železové konstrukce (základ vodoměrné uliční šachty)	m3	3,12					
Díl:	Přesun sutě								
3.		Přesun sutě a vybouraných hmot vodorovně do 75 m ručně	t	5,92					
4.		Přesun sutě a vybouraných hmot na výšku z výkopu do 3,5 m	t	5,92					
5.		Naložení a složení sutě a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,92					
6.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,92					
7.		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,20					
8.		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) armovaného betonu	t	5,92					
Díl:	Přesun hmot								
9.		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,75					
Díl:	Konstrukce tesařské								
10.		Dočasné podepření podzemního vedení rozvodu tlakové vody DN 250	m	4,60					
11.		Zřízení a demontáž ochranné trémové bedněné konstrukce pro vedení rozvodu tlakové vody DN 250	m2	10,12					
Díl:	Ostatní práce a dodávky								
12.		Mobilní oplocení, zajištění prostoru výkopu	m	20,00					
13.		Pronájem mobilního oplocení	den	16,00					
14.		Úklid okolí stavby hrabáním, zametením	m2	64,00					
15.		Lešení, žebříky lehké pomocné, výška výkopu do 2,5	kpl	1,00					
Mezisoučet:									
Díl:	Doprava								
16.		Doprava	km	220,00					
CELKEM bez DPH						108 436,36 Kč			