

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:  
Náměstí Svobody  
Objekt:  
**01a - Byt 6.NP, 2.schodiště, dveře č.50**  
Soupis:

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25.10.2022
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Uchazeč:	IC: 24278912
<b>KV – Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha – Zbraslav</b>	DIČ: CZ24278912
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			77 437,50
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>77 437,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	77 437,50	15,00%	11 615,63
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>89 053,13</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Náměstí Svobody  
Objekt:  
**01a - Byt 6.NP, 2.schodiště, dveře č.50**  
Soupis:

Místo: Datum: 25.10.2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: KV – Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha – Zbraslav Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 77 437,50**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**PSV - Práce a dodávky PSV**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

**2) Ostatní náklady 0,00**

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 77 437,50**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Náměstí Svobody  
 Objekt: **01a - Byt 6.NP, 2.schodiště, dveře č.50**  
 Soupis:

Místo: Datum: 25.10.2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: KV – Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha – Zbraslav Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 77 437,50**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	8,000		
		vw	Havarie kanalizace				
2	K	611311131	Pořazení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,000		
3	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,250		

Místo:

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KV – Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha – Zbraslav

Zpracovatel.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>77 437,50</b>	<b>89 053,13</b>
01a	Byt 6.NP, 2.schodiště, dveře č.50	77 437,50	89 053,13
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní		
	Vyplň vlastní		
	Vyplň vlastní		
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2), bez DPH:</b>		<b>77 437,50</b>	<b>89 053,13</b>

**REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST**

Kód: 01  
Stavba: Náměstí Svobody

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 25.10.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
KV – Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha – Zbraslav

IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 77 437,50  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 77 437,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	77 437,50	11 615,63
zákl. přenesené	21,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 89 053,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 01  
Stavba: Náměstí Svobody

	ww		KANALIZACE			
	ww		Umyvadlo koupelna			
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3		0,072
	ww		Oprava podlahy v koupelně			
5	K	273321411	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus		1,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
6	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m		2,400
	ww		KANALIZACE			
	ww		Umyvadlo koupelna			
7	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus		1,00
	ww		KANALIZACE			
	ww		Umyvadlo koupelna			
8	K	763101856	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus		1,00
	ww		KANALIZACE			
	ww		Umyvadlo koupelna			
	D	997	Přesun sutě			
9	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t		0,280
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		2,800
	ww		0,28*10 'Přepočtené koeficientem množství			2,800
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,280
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		5,320
	ww		0,28*19 'Přepočtené koeficientem množství			5,320
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		0,280
	D	998	Přesun hmot			
14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t		0,440
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		0,440
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
16	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m		7,900
	ww		Koupelna			
17	M	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m		8,290
	ww		7,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			12,894
18	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus		4,000
	ww		Koupelna roh			
19	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus		4,000
	ww		Koupelna roh			
20	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2		3,880
	ww		Koupelna			
21	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2		0,390
	ww		Koupelna			
22	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t		0,048
23	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t		0,048
24	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t		0,048
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
25	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m		2,400
	ww		Koupelna umyvadlo			
26	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus		4,000
	ww		Koupelna umyvadlo			
27	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m		2,400
	ww		Koupelna umyvadlo			

28		721171902	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	1,000
	vv		Koupelna umyvadlo		
29	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000
	vv		Koupelna umyvadlo		
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
31	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000
32	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000
	vv		Koupelna umyvadlo		
33	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000
	vv		Koupelna umyvadlo		
34	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000
	vv		Koupelna umyvadlo		
35	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000
	vv		Koupelna umyvadlo		
36	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	2,400
37	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,050
38	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050
39	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,050
	D	766	Konstrukce truhlářské		
40	K	766661849	Demontáž interiérového štítu s klikou k opětovnému použití	kus	8,000
	vv		Dveře interierové jedn. řídlové míst.č.104, 105, 106,107, 108, 110, 111		
	vv		Dveře interierové dvoj. řídlové míst.č.103		
41	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,005
42	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005
43	K	998771193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,005
	D	771	Podlahy z dlaždic		
44	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,880
	vv		Koupelna		
45	K	771576114	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	3,880
	vv		Koupelna		
46	M	59761420	dlažba rektifikovaná keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	5,430
	vv		Dlažba		
	vv		3,88*1,4		12,109
47	K	771577141	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,880
	vv		Koupelna		
48	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,900
	vv		Styk podlaha - obklad		
	vv		Koupelna		
49	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,190
50	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,190
51	K	998771193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,190
	D	775	Podlahy skládané		
52	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti	m2	3,880
	vv		Koupekn, míst. č.104		
53	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,213
54	K	775141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	80,213
			Pracovna		
			Obývací pokoj		
			Ložnice		
			Dětský pokoj		
			Koupelna		

55	K	998775104	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,450
56	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,450
57	K	998775192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,450
D 781			Dokončovací práce - obklady		
58	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,000
59	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,000
60	K	781474164	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových z dekorů přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000
61	M	59761065	obklad keramický rektifikovaný 300x600x10 mm	m2	1,200
62	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015
63	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015
64	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,015
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
65	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	20,000
VV			Lokální opravy nátěru truhlářských prvků		
VV			20		
			20,000		
66	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	9,000
VV			Dveře interierové jedn. řídlové míst.č.104, 105, 106,107, 108, 110, 111		
VV			Dveře interierové dvoj. řídlové míst.č.103		
67	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	44,080
VV			Dveře interierové jedn. řídlové míst.č.104, 105, 106,107, 108, 110, 111		
VV			Dveře interierové dvoj. řídlové míst.č.103		
VV			Skládací stěny s dveřmi míst. č. 109		
68	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	44,080
69	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	44,080
70	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	44,080
71	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	44,080
72	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	44,080
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		
73	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000
VV			Havarie kanalizace		
74	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000
75	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000
76	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000
77	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000
78	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	15,750
VV			15		
VV			15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		
			15,750		
79	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy		
81	K	786671131R	Montáž čalounění dveří jednokřídlových - repase	m2	1,780
82	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015
83	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015
84	K	998786192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,015

