

# „Chlumčany - demolice hrázděného skladu“

## Zadávací dokumentace

### příloha 1: Zadání prací:

#### Předmět zakázky:

##### Příprava staveniště

- Vykližení objektů od komunálního odpadu.
- Zabezpečení staveniště. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy a nedošlo škodám na majetku. (poškození silnice, pádu suti na cestu apod.)
- Odstranění ruderálního porostu z okolí demolice a přilehlé rampy včetně jeho likvidace.
- Vytyčení kabelových tras vyplývající z demoličního výměru.

##### Zařízení staveniště pro práci s materiály s výskytem azbestu

- Odebrání vzorků a vystavení protokolu o materiálu s výskytem azbestu. Datum odebrání vzorků bude zapsán ve stavebním deníku.
- Všichni zaměstnanci budou proškoleni o nakládání s nebezpečným materiálem s obsahem azbestu.
- Zhotovení kontrolovaného pásma v okolí demolice. Po vyhotovení kontrolovaného pásma bude pořízena fotodokumentace. Kontrolované pásmo bude vytyčeno mobilními plotovými zábranami.
- Vyhotovení dekontaminační stanice a materiálové propusti odpovídající normám při práci s materiálem s obsahem azbestu. Před uvedením do provozu bude dekontaminační komora a materiálová propust nafočena a uveden zápis do deníku.
- Staveniště bude řádně označeno informační tabulí o prováděných manipulacích s nebezpečným odpadem.

##### Demolice objektů

- Demolice objektu bude prováděna těžkou mechanizací
- Demolice základových pasů. Veškeré konstrukce budou demolovány pod úroveň terénu a to nejméně 150mm pod terén.
- Demolice desky o obezdívky rampy bude prováděna ručním bouráním tak aby nedošlo pádu suti do prostoru kolejiště.
- Demontáž azbestové vlnité krytiny bude prováděna z hydraulické zvedací plošiny za dodržení platné legislativy.
- Veškeré materiály z demolice budou vytříděny na jednotlivé druhy, nadrceny a zlikvidovány dle platné legislativy. Ve stavebním deníku bude zaznamenán každý odvoz suti ze staveniště a součástí stavebního deníku budou vážní listky.
- Po demolici bude z okolí demolice vysbírán komunální odpad a zbytky suti.

##### Úprava pláně po demolici

- Po dokončení demolice zděné podezdívky bude pláň urovňována vyrovnáním výškových rozdílů strojně. V případě výskytu výrazných propadlin nebo šachet je možno tyto rozdíly vyrovnat

vytříděnou a nadrcenou sutí. Takovéto urovnání musí být odsouhlaseno investorem a poznamenáno ve stavebním deníku včetně kalkulace méně nákladů za odvoz a likvidaci sutě.

### **Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!**

#### **Poznámka**

- V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.
- V celém průběhu stavby bude pořizována fotodokumentace, která bude nedílnou součástí předání díla!
- Finanční rezerva smí být čerpána po odsouhlasení investora a předložení rozdílového protokolu.