

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0434 uzavřené dne 12. 9. 2022  
(dále jen „Smlouva“)**

**I.  
Smluvní strany**

**1. město Orlová**

se sídlem: Osvození 796, 735 14 Orlová - Lutyně  
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města  
IČO: 00297577  
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:  
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Městský úřad Orlová  
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676  
[martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
Kateřina Kolencíková, realizace investičních akcí, Městský úřad  
Orlová  
tel. č.: +420 596 581 145, +420 730 572 310,  
[katerina.kolencikova@muor.cz](mailto:katerina.kolencikova@muor.cz)


(dále jen „objednatel“)

a

**2. JANKOSTAV s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  
22270 zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem  
IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5831994002/5500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160  
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0434 na stavební  
práce pod názvem „**Oprava povrchu komunikace na ul. Potoční v Orlové-Porubě**“.

Po odfrézování vozovky provedl zhotovitel statickou zátěžovou zkoušku za účelem posouzení únosnosti stávajících konstrukčních vrstev vozovky. Naměřené hodnoty nevyhovují požadované únosnosti konstrukčních vrstev (17 – 42 MPa). Z tohoto důvodu je potřeba provést sanaci podloží – výměnu stávajícího materiálu v tl. 300 mm za šterkodrt (recyklované kamenivo). Sanací bude docíleno únosnosti podkladních vrstev pod asfalty Edef2 = 60-70 MPa.

Dle projektové dokumentace měl být odstraněn stávající asfaltový kryt v tloušťce do 200 mm. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že tloušťka stávajícího asfaltu je průměrně 110 mm. Tato skutečnost znamená snížení množství sutí, její přesuny a odvoz na skládku.

Z výše uvedených důvodů musí dojít k rozšíření a zúžení předmětu plnění.

## II.

### Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na změně **čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.**

Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou realizaci díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v Kč s DPH</b>
Cena celkem	2 742 284,33	575 879,71	3 318 164,04
<b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1</b>	<b>537 328,00</b>	<b>112 838,88</b>	<b>650 166,88</b>
<b>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1</b>	<b>- 171 702,26</b>	<b>- 36 057,47</b>	<b>- 207 759,73</b>
<b>Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1</b>	<b>3 107 910,07</b>	<b>652 661,12</b>	<b>3 760 571,19</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0434 zůstávají v plném rozsahu beze změn.



## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty

stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 075/2. ze dne 16.11.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Lenka Brzyszkowská starostka města	Za zhotovitele  Bc. Lukáš Janko, MBA jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

## Rekapitulace

Stavba: Oprava povrchu komunikace na ul. Potoční v Orlové-Porubě

**VCP a MP**

Objekt: **1 - SO 01 Oprava povrchu komunikace**

Místo: Orlová-Poruba

Zadavatel: Město Orlová

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

	Položka	Cena ( Kč bez DPH )
	SO 01 - VÍCEPRÁCE	537 328,00
	SO 01 - MÉNĚPRÁCE	-171 702,26
	<b>Celkem</b>	<b>365 625,74</b>

	Položka	Cena ( Kč bez DPH )
	SOD	2 742 284,33
	ZL 01	365 625,74
	<b>Celkem</b>	<b>3 107 910,07</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace na ul. Potoční v Orlové-Porubě

**JEN VCP**

Objekt: **1 - SO 01 Oprava povrchu komunikace**

Místo: Orlová-Poruba

Zadavatel: Město Orlová

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

				SOD				VCP	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 742 284,33</b>		<b>537 328,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		1	<b>Zemní práce</b>						
1	K	113154335	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 089,370	80,00	167 149,60		0,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46,800	110,00	5 148,00		0,00
3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	60,300	300,00	18 090,00	258,000	77 400,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,300	300,00	18 090,00	258,000	77 400,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,300	20,00	1 206,00	258,000	5 160,00
6	K	17115R	Vyrovnaní podloží, dosypání, doplnění navazujících kcí ze šterkodrti 0-32	m3	49,290	1 200,00	59 148,00		0,00
7	K	R 6913	Bourání betonových výlittků, včetně odvozu a likvidace odpadu	m3	7,260	2 900,00	21 054,00		0,00
D		18	<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				0,00		0,00
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	160,970	92,30	14 857,53		0,00
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,970	40,00	6 438,80		0,00
10	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	160,970	3,00	482,91		0,00
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	160,970	6,00	965,82		0,00
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,312	160,00	849,92		0,00
VV			160,97*1,1*0,03		5,312		0,00		0,00
D		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				0,00		0,00
13	K	452322141	Sedlové lože ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,310	3 730,00	1 156,30		0,00
D		5	<b>Komunikace pozemní</b>				0,00		0,00
14	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	321,900	120,00	38 628,00		0,00
D		57	<b>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné</b>				0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD				VCP	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 066,770	292,00	603 496,84		0,00
16	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2 066,770	15,00	31 001,55		0,00
17	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2 066,770	437,00	903 178,49		0,00
18	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 066,770	15,00	31 001,55		0,00
	D	8	<b>Trubní vedení</b>				0,00		0,00
19	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400	m	2,000	500,00	1 000,00		0,00
20	K	821391111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,000	1 500,00	3 000,00		0,00
21	M	59222022	<i>trouba ŽB hrdlová DN 400</i>	m	2,020	3 250,00	6 565,00		0,00
	vv		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,020		0,00		0,00
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	2 310,00	23 100,00		0,00
23	K	R 02 8	Betonové čelo vtoku, včetně bednění a odbednění, beton C25/30	m3	0,360	22 000,00	7 920,00		0,00
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				0,00		0,00
24	K	185 R	Uvedení okolního terénu do původního stavu	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,700	303,00	23 846,10		0,00
	vv		78,7		78,700		0,00		0,00
26	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	79,487	192,00	15 261,50		0,00
	vv		78,7*1,01		79,487		0,00		0,00
27	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	86,980	195,00	16 961,10		0,00
28	M	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	kus	175,700	204,00	35 842,80		0,00
	vv		86,98*2*1,01		175,700		0,00		0,00
29	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	171,930	110,00	18 912,30		0,00
30	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 066,770	5,00	10 333,85		0,00
31	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	12,100	200,00	2 420,00		0,00
32	K	9892R	Ořez větví včetně odvozu a likvidace	hod.	4,000	1 000,00	4 000,00		0,00
33	K	R 997 01	Doplňkové konstrukce vyrovnávací, napojovací z betonu C 25/30	m3	5,460	3 200,00	17 472,00		0,00
	D	93	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				0,00		0,00
34	K	935114112	Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	3,000	3 200,00	9 600,00		0,00
35	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	9,100	166,00	1 510,60		0,00
36	M	59227051	<i>žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm</i>	m	9,100	416,00	3 785,60		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD				VCP	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,910	3 630,00	3 303,30		0,00
	VV		0,71+0,2		0,910		0,00		0,00
	D	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				0,00		0,00
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 016,995	50,00	50 849,75		0,00
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 152,955	13,00	118 988,42		0,00
	VV		1016,995*9 'Přepočtené koeficientem množství		9 152,955		0,00		0,00
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 016,995	80,00	81 359,60		0,00
41	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	961,110	150,00	144 166,50		0,00
42	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,549	150,00	2 182,35		0,00
43	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	137,815	150,00	20 672,25	412,800	61 920,00
	VV		60,3*1,6+41,335		137,815		0,00		0,00
	D	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				0,00		0,00
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	105,760	50,00	5 288,00		0,00
	D	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				0,00		0,00
	D	<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				0,00		0,00
45	K	011002000	Provizorní dopravní značení včetně projektu a projednání	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
46	K	012002000	Fotodokumentace	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00		0,00
47	K	013002000	Geodetické práce před realizací, v průběhu a po ukončení stavby	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00
49	K	013274000	Pasportizace stávajícího stavu objektů v blízkosti stavby před započítáním prací	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00
50	K	R 003	Zpracování geometrického plánu	kompl.	1,000	18 000,00	18 000,00		0,00
51	K	R 004	Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů a porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 90 61 - po celou dobu výstavby	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
52	K	R 005	Pravidelné čištění přilehlých/souvisejících ploch po celou dobu výstavby	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
	D	<b>VRN2</b>	<b>Příprava staveniště</b>				0,00		0,00
53	K	021002000	Vytýčení inž.sítí	kompl.	1,000	18 000,00	18 000,00		0,00
	D	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				0,00		0,00
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
	D	<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				0,00		0,00
55	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kompl.	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
							0,00		0,00

				SOD				VCP	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>							0,00		0,00
							0,00		0,00
N01	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	0,000	31,30	0,00	860,000	26 918,00
N02	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm- recyklované kamenivo, dovoz z Karviné	m2	0,000	261,00	0,00	860,000	224 460,00
N03	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	0,000	74,50	0,00	860,000	64 070,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace na ul. Potoční v Orlové-Porubě

**JEN MP**

Objekt: **1 - SO 01 Oprava povrchu komunikace**

Místo: Orlová-Poruba

Zadavatel: Město Orlová

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

				SOD				MP	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 742 284,33</b>		<b>-171 702,26</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		1	<b>Zemní práce</b>						
1	K	113154335	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 089,370	80,00	167 149,60		0,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46,800	110,00	5 148,00		0,00
3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	60,300	300,00	18 090,00		0,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,300	300,00	18 090,00		0,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,300	20,00	1 206,00		0,00
6	K	17115R	Vyrovnání podloží, dosypání, doplnění navazujících kčí ze šterkodrtí 0-32	m3	49,290	1 200,00	59 148,00		0,00
7	K	R 6913	Bourání betonových výlittků, včetně odvozu a likvidace odpadu	m3	7,260	2 900,00	21 054,00		0,00
D		18	<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				0,00		0,00
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	160,970	92,30	14 857,53		0,00
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,970	40,00	6 438,80		0,00
10	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	160,970	3,00	482,91		0,00
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	160,970	6,00	965,82		0,00
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,312	160,00	849,92		0,00
	vv		160,97*1,1*0,03		5,312		0,00		0,00
D		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				0,00		0,00
13	K	452322141	Sedlové lože ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,310	3 730,00	1 156,30		0,00
D		5	<b>Komunikace pozemní</b>				0,00		0,00
14	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	321,900	120,00	38 628,00		0,00
D		57	<b>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné</b>				0,00		0,00
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 066,770	292,00	603 496,84		0,00
16	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2 066,770	15,00	31 001,55		0,00
17	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2 066,770	437,00	903 178,49		0,00
18	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 066,770	15,00	31 001,55		0,00
D		8	<b>Trubní vedení</b>				0,00		0,00
19	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400	m	2,000	500,00	1 000,00		0,00
20	K	821391111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,000	1 500,00	3 000,00		0,00
21	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	2,020	3 250,00	6 565,00		0,00
	vv		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,020		0,00		0,00
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	2 310,00	23 100,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD				MP	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
23	K	R 02 8	Betonové čelo vtoku, včetně bednění a odbednění, beton C25/30	m3	0,360	22 000,00	7 920,00		0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		0,00
24	K	185 R	Uvedení okolního terénu do původního stavu	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,700	303,00	23 846,10		0,00
	vv		78,7		78,700		0,00		0,00
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	79,487	192,00	15 261,50		0,00
	vv		78,7*1,01		79,487		0,00		0,00
27	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	86,980	195,00	16 961,10		0,00
28	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	kus	175,700	204,00	35 842,80		0,00
	vv		86,98*2*1,01		175,700		0,00		0,00
29	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	m	171,930	110,00	18 912,30		0,00
30	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 066,770	5,00	10 333,85		0,00
31	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š přes 500 do 800 mm	m	12,100	200,00	2 420,00		0,00
32	K	9892R	Ořez větví včetně odvozu a likvidace	hod.	4,000	1 000,00	4 000,00		0,00
33	K	R 997 01	Doplňkové konstrukce vyrovnávací, napojovací z betonu C 25/30	m3	5,460	3 200,00	17 472,00		0,00
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00		0,00
34	K	935114112	Mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	3,000	3 200,00	9 600,00		0,00
35	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	9,100	166,00	1 510,60		0,00
36	M	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm	m	9,100	416,00	3 785,60		0,00
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,910	3 630,00	3 303,30		0,00
	vv		0,71+0,2		0,910		0,00		0,00
	D	997	Přesun sutě				0,00		0,00
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 016,995	50,00	50 849,75	-432,499	-21 624,97
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 152,955	13,00	118 988,42	-3 892,495	-50 602,43
	vv		1016,995*9 'Přepočtené koeficientem množství		9 152,955		0,00		0,00
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 016,995	80,00	81 359,60	-432,499	-34 599,95
41	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	961,110	150,00	144 166,50	-432,499	-64 874,91
42	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,549	150,00	2 182,35		0,00
43	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	137,815	150,00	20 672,25		0,00
	vv		60,3*1,6+41,335		137,815		0,00		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00		0,00
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	105,760	50,00	5 288,00		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00		0,00
45	K	011002000	Provizorní dopravní značení včetně projektu a projednání	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
46	K	012002000	Fotodokumentace	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00		0,00
47	K	013002000	Geodetické práce před realizací, v průběhu a po ukončení stavby	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD				MP	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
49	K	013274000	Pasportizace stávajícího stavu objektů v blízkosti stavby před započatím prací	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00
50	K	R 003	Zpracování geometrického plánu	kompl.	1,000	18 000,00	18 000,00		0,00
51	K	R 004	Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů a porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 90 61 - po celou dobu výstavby	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
52	K	R 005	Pravidelné čištění přilehlých/souvisejících ploch po celou dobu výstavby	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
	D	<b>VRN2</b>	<b>Příprava staveniště</b>				0,00		0,00
53	K	021002000	Vytýčení inž.sítí	kompl.	1,000	18 000,00	18 000,00		0,00
	D	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				0,00		0,00
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
	D	<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				0,00		0,00
55	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kompl.	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
							0,00		0,00
			<b>NOVÉ POLOŽKY</b>				0,00		0,00
							0,00		0,00
N01	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	0,000	31,30	0,00		0,00
N02	K	564871116	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm- recyklované kamenivo, dovoz z Karviné	m2	0,000	261,00	0,00		0,00
N03	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	0,000	74,50	0,00		0,00