

akce:

Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224
polesí Prachatice, Lázně
I. ETAPA
Vypracováno: 09/2022

<i>položka ceníku</i>	<i>zkrácený popis</i>	<i>cena celková</i>
REKAPITULACE ROZPOČTU STAVBY		
STAVEBNÍ ÚPRAVY		Cena bez DPH
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 289,70
4	Vodorovné konstrukce	799,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	44 869,12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 561,31
94	Lešení a stavební výtahy	3 354,55
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 641,00
96	Bourání konstrukcí	15 630,06
99	Staveništní přesun hmot	1 889,31
711	Izolace proti vodě	4 287,56
766	Konstrukce truhlářské	2 824,32
771	Podlahy z dlaždic a obklady	15 026,06
776	Podlahy povlakové	607,82
781	Obklady keramické	45 305,85
783	Nátěry	727,20
784	Malby	7 671,33
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 474,61
ON	Ostatní náklady	2 370,00
STAVEBNÍ ÚPRAVY CELKEM:		183 328,80
ELEKTROINSTALACE CELKEM:		55 000,00
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
800-721	Vnitřní kanalizace	34 204,17
800-722	Vnitřní vodovod	47 765,81
800-725	Zařizovací předměty	97 483,02
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE CELKEM:		179 453,00
NÁKLADY CELKEM BEZ DPH		417 781,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodu vody a kanalizace v č.p. 224, polešl Prachatice, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3							10 289,70	
1	319201311R00	Výrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou_x000D_ do 30 mm	m2	40,02000	210,00	8 404,20	801-4	RTS 22/1
vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných chel, bez pomocného lešení; Otlučená omítka : 108, 109 : (9,40+3,70)*2 201, 202 : 15,92-2-1 26,20000 13,82000								

2	340239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	2,10000	680,00	1 428,00	801-4	RTS 22/1
včetně pomocného pracovního lešení 202 : 2,10 2,10000								

3	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, ník (vyklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený - Klasický; funkce: chla plná; tvar: základní; P: l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; slyčná plocha: hladká; kat. zdíchl...	m2	0,50000	915,00	457,50	801-1	RTS 22/1
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. odhad : 0,5 0,50000								

Díl: 4								
Vodotěsné konstrukce								
4	411237241R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	799,00	799,00	801-4	RTS 22/1
včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. stoupačky : 1 1,00000								

Díl: 61								
Úpravy povrchů vnitřní								
5	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách 108, 109 : (4,60+1,05) 201, 202 : (5,72+2,55)	m2	13,92000	195,00	2 714,40	801-1	RTS 22/1
5,65000 8,27000								
6	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, . . .	m2	44,22000	51,00	2 256,22	801-1	RTS 22/1
51								

F VÝUKOVY SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224, polesti Prachovice, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zazdívká : 2,10*2 Otlučená omítka : 108, 109 : (9,40+3,70)*2 201, 202 : 15,92-2,1						
7	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vstava štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednostranných vrstvách	m2	42,68000	85,00	3 627,80	801-1	RTS 22/1
8	610991111R00	Zakryvání výplň vnitřních otvorů, průmětu apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. okna : 1,20*1,80*2	m2	4,32000	29,00	125,28	801-1	RTS 22/1
9	611481113R00	Potazení stropů pletivem sklotextilní vyztužnou sítkou,	m2	13,92000	218,00	3 034,56	801-1	RTS 22/1
10	612403386R00	Hrubá výplň tyní ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí_x000D_ 100 x 100 mm jakékoliv sítky rňny, stoupačky, kanalizace : 7,5	m	7,50000	164,00	1 230,00	801-4	RTS 22/1
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi ostatní : 7,5	m	7,50000	86,00	645,00	801-4	RTS 22/1
12	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápencementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zedění zazdívká : 2,10*2 Otlučená omítka : 108, 109 : (9,40+3,70)*2 201, 202 : 15,92-2,1	m2	44,22000	412,00	18 218,64	801-1	RTS 22/1
13	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých stávající stěny :	m2	42,68600	136,00	5 805,30	801-4	RTS 22/1
		108, 109 : (1,00+4,29)*1,40 201, 202 : (2,10+2,10)*2*3,40-4,2*0,60+(2,10+1,20)*2*1,40				7,40600 35,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224, poleší Prachatice, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	61248113R00	Potažení vnitřních stěn pleťvem skloextitilim, s vypnutím	m2	42,68000	169,00	7 212,92	801-1	RTS 22/1

v ploše nebo pruzích na plněm podkladu nebo na podkladu s duřinami (pod omítku)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

15	631313611RT2	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 20 kg / m3	m3	1,11360	4 096,00	4 561,31	801-1	RTS 22/1
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložení dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez

zaplnění spary tvrdým materiálem (634 60).

108, 109 : (4,60+1,05)*0,08

201, 202 : (5,72+2,55)*0,08

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	29,17000	115,00	3 354,55	800-3	RTS 22/1
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

17	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	41,00000	111,00	4 551,00	801-1	RTS 22/1
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

108, 109 : 12

201, 202 : 29

ostanní plochy : 60

průběžně : 60

18	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	60,00000	45,00	2 700,00	801-1	RTS 22/1
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

ostanní plochy : 60

průběžně : 60

19	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	60,00000	6,50	390,00	801-4	RTS 22/1
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-------	----------

průběžně : 60

Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

20	96203116R00	Bourání přiček z chelí pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	7,35000	168,00	1 234,80	801-3	RTS 22/1
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

15 630,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224, polezí Prachalice, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	1,11360	3 865,00	4 304,06	801-3	RTS 22/1
		201 : 2,10*3,50		7,35000				
		108, 109 : (4,60+1,05)*0,08		0,45200				
		201, 202 : (5,72+2,55)*0,08		0,66160				
22	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	13,92000	124,00	1 726,08	801-3	RTS 22/1
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		108, 109 : (4,60+1,05)		5,65000				
		201, 202 : (5,72+2,55)		8,27000				
23	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	10,00000	29,00	290,00	801-3	RTS 22/1
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		odhad : 10		10,00000				
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ²	kus	7,00000	18,00	126,00	801-3	RTS 22/1
		18						
		109 : 1,00		1,00000				
		201-202 : 2,00		2,00000				
		202 bourané : 1		1,00000				
		Zavěšení zpět : 3		3,00000				
25	968072455R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 KPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,20000	403,00	483,60	801-3	RTS 22/1
		202 : 0,60*2		1,20000				
26	972033271R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	452,00	904,00	801-3	RTS 22/1
		bez odstranění podlahy a násypu,						
		stoupačky : 2		2,00000				
27	974031165R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	4,00000	296,00	1 184,00	801-3	RTS 22/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224, poleší Prachovice, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	974031387R00	Vysekáni rýh v lakemkoliv zdivu chlebném pro komínové nebo ventilační průduchy_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	4,00000	584,00	2 336,00	801-3	RTS 22/1
29	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabaním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	40,02000	76,00	3 041,52	801-3	RTS 22/1
				26,20000				
				108, 109 : (9,40+3,70)/2				
				201, 202 : 15,92-2,1		13,82000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

30	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_ výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,39695	225,00	1 889,31	801-4	RTS 22/1
						1 889,31		

Díl: 711 Izolace proti vodě

31	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolací proti vlhkosti	m2	9,20000	306,00	2 815,20	800-711	RTS 22/1
				108 : 1,00*1,80*2+4,60+1,00		9,20000		
32	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky_x000D_ těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	6,00000	244,00	1 464,00	800-711	RTS 22/1
				108 : 6		6,00000		

Díl: 766 Konstrukce tuhliské

33	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě sváře do 12 m	t	0,01520	550,00	8,361 800-711		RTS 22/1
						8,361 800-711		RTS 22/1
						2 824,32		
						150,00	800-766	RTS 22/1
34	76662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří_x000D_ jednokřídlových	kus	3,00000	25,00	75,00		Vlastní
35	R pol 766 110	Repase původních vnitřních dveří, Specifikací určí investor	kus	1,00000				
				109 : 1,00		1,00000		
				201-202 : 2,00		2,00000		

36	54914625R	kování interiérové klinky s kruhovými štiřky pro klič. povrch - klinky pochromované TIN (zlatá); povrch - štiřky leštěná nerez TIN (zlatá)	kus	3,00000	866,00	2 598,00	SPCM	RTS 22/1
				původní : 3		3,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224, poleší Prachovice, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
37	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,00240	550,00	1,32	800-766	RTS 22/1
50 m vodotěrné								

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
38	771575105RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,92000	588,00	8 184,96	800-771	RTS 22/1
108, 109 : (4,60+1,05)								
201, 202 : (5,72+2,55)								
5,65000								
8,27000								
15 026,05								

39	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spáta podlahy-stěna silikonem	m	29,35000	65,00	1 907,75	800-771	RTS 22/1
108, 109 : 9,40+3,70								
201, 202 : 9,55+6,70								
13,10000								
16,25000								

40	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	13,92000	15,00	208,80	800-771	RTS 22/1
41	597642010R	dlažba keramická š = 150 mm; l = 150 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	14,61600	310,00	4 530,96	SPCM	RTS 22/1
13,92*1,05								
14,61600								
42	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,35196	550,00	193,58	800-771	RTS 22/1
50 m vodotěrné								

Díl: 776 Podlahy povlakové								
43	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	2,25000	270,00	607,50	800-775	RTS 22/1
místo prahu : 0,75*3,00								
2,25000								

44	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,00058	550,00	0,32	800-775	RTS 22/1
vodotěrné do 50 m								

Díl: 781 Obklady keramické								
45	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady, penetrace podkladu pod obklady	m2	42,12000	50,00	2 106,00	800-771	RTS 22/1
46	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček potrovinových, 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	42,12000	595,00	25 061,40	800-771	RTS 22/1
108, 109 : (9,40+3,70)*2								
26,20000								
15,92000								
45 305,85								

201, 202 : (2,10+2,10)*0,60+6,70*2,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodu vody a kanalizace v č.p. 224, polezí Prachatice, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
47	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	42,12000	50,00	2 106,00	800-771	RTS 22/1
48	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	42,12000	59,00	2 485,08	800-771	RTS 22/1
49	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	20,00000	36,00	720,00		RTS 22/1
50	59781346R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interier; barva bílá; lesk	m2	44,23230	290,00	12 827,37	SPCM	RTS 22/1
				42,126*1,05		44,23230		

51	998781102R00	Presun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,67722		0,00	800-771	RTS 22/1
Díl: 783		Nátěry				727,20		
52	783221900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné, na vzduchu schnoucích stávající zárubně : 3*1,20*2	m2	7,20000	101,00	727,20	800-783	RTS 22/1
						7,20000		

Díl: 784		Malby				7 671,33		
53	784402801R00	Vícevrstvé zálivo z vápenopískových kvádrů oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	81,62000	20,00	1 632,40	801-1	RTS 22/1
54	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	81,61000	22,00	1 795,42	800-784	RTS 22/1
55	784442021R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	81,60600	52,00	4 243,51	800-784	RTS 22/1
						7,40600		
						35,28000		

strop :
 108, 109 : (4,60+1,05)
 201, 202 : (5,72+2,55)
 Ostatní : 25

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 474,61		
56	979097011R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na sut'	den	20,00000	50,00	1 000,00	801-3	RTS 22/1
57	979990210R00	Poplatek za skládku nebezpečný odpad - houbí trus.	t	0,50000	1 200,00	600,00	801-3	RTS 22/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A 126/22	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224, polejí Prachátce, Lázně
O:	001	Stavební práce
R:	002	I. ETAPA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
58	97901711R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	8,95713	450,00	4 030,71	800-2	RTS 22/1
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
59	97908111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,95713	220,00	1 970,57	801-3	RTS 22/1
60	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	71,65704	18,00	1 289,83	801-3	RTS 22/1
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,95713	350,00	3 135,00	801-3	RTS 20/1
62	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	8,95713	245,00	2 194,50	800-2	RTS 22/1
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
63	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	8,95713	140,00	1 254,00	800-2	RTS 22/1
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
Díl: ON			2 370,00					
Ostatní náklady								
64	R pol 004	Zakrytí podlah a ostatních ploch proti znečištění PE plachtou + geotextilie 300 gr/m2.	m2	30,00000	29,00	870,00		Vlastní
				odhad : 30				
65	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/1
Celkem						183 328,79		

akce: Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224


polesí Prachovice, Lázně

I. ETAPA

Vypracováno: 09/2022 dle ÚRS

VÝKAZ VÝMÉR

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková
	C 721	Část A	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV				
			ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ			34 204,17	
			VNITŘNÍ KANALIZACE			47 765,81	
			VNITŘNÍ VODOVOD			97 483,02	
			ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				
			NAKLADY CELKEM BEZ DPH				179 453,00



akce: Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224
polesí Prachatické, Lázně
I. ETAPA
Vypracováno: 09/2022 dle ÚRS

Stránka 2 z 7

VÝKAZ VÝMĚR

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková
		C 721	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV				
			Vnitřní kanalizace				
	1	721174025	Potrubi z plastových trub – (polypropylenové PPS) - odpadní (svislé) DN 100	m	12,5	752,00	9 400,00
	2	721174042	Potrubi z plastových trub – (polypropylenové PPS) - přípojovací DN 40	m	7	468,00	3 276,00
	3	721174043	Potrubi z plastových trub – (polypropylenové PPS) - přípojovací DN 50	m	15,5	510,00	7 905,00
	4	721174045	Potrubi z plastových trub – (polypropylenové PPS) - přípojovací DN 100	m	2	795,00	1 590,00
	5	721194104	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpusťek prům. 40 x 1,8	ks	5	105,00	525,00
	6	721194105	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpusťek prům. 50 x 1,8	ks	4	112,00	448,00
	7	721194109	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpusťek prům. 110 x 2,3	ks	2	145,00	290,00
	Vp	72121	D(dodávka) + M(montáž) Podlahová vpusť se svíslým odtokem DN40/50, se suchou zápachovou uzávěrkou, mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm a nástavcem s rámem s možností délkové úpravy	ks			
	K	72122	D (dodávka) + M (montáž) Kalich pro úkapy se zápachovým uzávěrem a s přídatným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (pro připojení PV od el.ohřevců)	ks	2	655,00	1 310,00
	Z	72122	D (dodávka) + M (montáž) Dřezová zápachová uzávěrka DN50/6/4" s přípojkou pro myčku se zpětným uzávěrem a kulovým kloubem na odtoku D (dodávka) + M (montáž) Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračku s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (s nástěnkou) a krycí deskou z nerezové oceli	ks	2	439,00	878,00
	ZU	72122		ks	1	1 120,00	1 120,00

akce: Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224
Polesí Prachátice, Lázně
I. ETAPA
Vypracováno: 09/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková
	12		D (dodávka) + M (montáž) Objímky pro potrubí DN 50 s gumovou vložku	ks			
	13		D (dodávka) + M (montáž) Objímky pro potrubí DN 100 s gumovou vložku	ks			
	14		D (dodávka) + M (montáž) Napojení do stávající kanalizace DN 100 (napojení nového stoupacího potrubí do stávajícího litinového nad podlahou suterénu – 1 ks, pod stropem – 1 ks)	ks	2	550,00	1 100,00
	15		D (dodávka) + M (montáž) Zrušení – zasklepení stávajícího odpadu (DN 50 od Va – 1x)	ks	1	110,00	110,00
	16	72129	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	37	25,00	925,00
	17		Stavební pomocné práce	hod	11	350,00	3 850,00
	18		PD skutečné provedení kanalizace	ks	1	350,00	350,00
	19		Celopoložkové: Demontáž nezbytně nutných částí vnitřní kanalizace – fakturovat dle skutečnosti	kpl	1	1 100,00	1 100,00
	20	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,042	650,00	27,17
			Vnitřní kanalizace - součet				34 204,17
			Vnitřní vodovod				
	1	722174002	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN16 – D 20x2,8 mm (G1/2"), (SV-15,5 m, TV-15,0 m, celkem: 30,5 m)	m	30,5	348,00	10 614,00
	2	722174003	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN16 – D 25x3,5 mm (G3/4"), (SV-8,5 m, TV-0 m, celkem: 8,5 m)	m	8,5	421,00	3 578,50
	3	722174004	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN16 – D 32x4,4 mm (G1"), (SV-4,5 m)	m	4,5	498,00	2 241,00
	4	722174005	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN16 – D 40x5,5 mm (G5/4"), (SV-8,0 m)	m	8	607,00	4 856,00

akce: Havarijní oprava rozvodu vody a kanalizace v č.p. 224
 polesí Prachátice, Lázně
 I. ETAPA
 Vypracováno: 09/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková
5		722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř. prům. DN do 22 mm, (D20 mm – G1/2" - 15,5 m)	m	15,5	55,80	864,90
6		722181212	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř. prům. DN přes 22 mm do 32 mm, (D25 mm - G3/4" - 8,5 m + D32 mm – G1" - 4,5 m, celkem: 13,0 m)	m	13	61,80	803,40
7		722181213	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř. prům. DN přes 32 mm, (D40 mm - G5/4" - 8,0 m)	m	8	65,40	523,20
8		722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE, pro TV tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm, (D20 mm – G1/2" - 15,0 m)	m	15	94,80	1 422,00
9		722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE, pro TV tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm, (D25 mm – G3/4" - 0 m)	m			
10		722190401	Vyvedení vypustek do DN 25	ks	17	230,00	3 910,00
11		722220111	Nástěnky K247 pro výřokový ventil G 1/2"	ks	11	199,00	2 189,00
12		722220112	Nástěnky K247 pro výřokový ventil G 3/4"	ks	2	225,00	450,00
13		722220121	Nástěnky K247 pro baterii G1/2"	pár	3	425,00	1 275,00
14		722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	ks	1	298,00	298,00
15		722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	ks	1	412,00	412,00
16		722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	3	285,00	855,00
17		722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	2	405,00	810,00
18		722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G1/2" (PV pro EO2, VM pro byt)	ks	2	85,00	170,00

akce: Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224
polesí Prachatice, Lazně
I. ETAPA
Vpracováno: 09/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková
19		722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G3/4" (PV pro EO1)	ks		118,00	
20		72218	D (dodávka) + M (montáž) Objímky pro D40 mm	ks	1	585,00	585,00
21			D (dodávka) + M (montáž) Napojení na stávající rozvod vody PPR -G5/4"	ks	1	565,00	565,00
22			D (dodávka) + M (montáž) Napojení na stávající rozvod vody PPR -G1"	ks	1	655,00	655,00
23			D (dodávka) + M (montáž) PH dvířka 400x400 mm	ks	1	655,00	655,00
24		722290226	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	51,5	50,00	2 575,00
25		722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	51,5	40,00	2 060,00
26			Stavební pomocné práce	hod	12	350,00	4 200,00
27			PD skutečně provedení vodovodu	ks	1	300,00	300,00
28			Celopoložkové: Demontáž nezbytně nutných částí vnitřního vodovodu – fakturovat dle skutečnosti	kpl	1	1 500,00	1 500,00
29		998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,083	650,00	53,81
			Vnitřní vodovod - součet				47 765,81
			Zařizovací předměty				
KL	1	72511	D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný hl. 490 mm + nosný prvek pro WC (vč.nádržky tl.120 mm do zdi, RV- G1/2", ovládání zepředu, a připojovacího kolena) + ovládací tlačítko dvoutlačítkové + sedátko	kpl	2	17 500,00	35 000,00
PZ	2	72512	D (dodávka) + M (montáž) Pisoiarový záchodek keramický s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem (resp. teplotním čidlem v sifonu) - komplet obsahující: pisoárový záchodek, elektroniku se snímačem, elektromag. ventil, RV s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice, šrouby)	kpl			

akce: Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224
 polesí Prachatic, Lázně
 I. ETAPA
 Vypracováno: 09/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková
U1	3	72521	D (dodávka) + M (montáž) Umýváadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	kpl	1	4 250,00	4 250,00
U2	4	72521	D (dodávka) + M (montáž) Umýváadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby + montážní nosný prvek pro umýváadlo kotvený do podlahy	kpl	1	4 850,00	4 850,00
UM	5		D (dodávka) + M (montáž) Umývátko keramické š.400 x hl.220 mm s otvorem pro baterii vpravo + sifon z chromované ABS	kpl	1	2 800,00	2 800,00
S1	6	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm + tyč dl. 800 mm se závěsem	kpl			
S2	7	72524	D (dodávka) + M (montáž) Sprchový kout 900x900 mm s rohovým zaobleným vstupem	kpl	1	17 200,00	17 200,00
VL	8	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mížkou 500 mm	sb			
EO1	9	725532118	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 120 l	sb			
EO2	10	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l	sb	1	12 300,00	12 300,00
	11	725535212	Ventil pojistný G ¾"	ks	1	1 230,00	1 230,00
	12	725539205	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 125 do 160 l (přeložený EO pro byt)	sb	1	4 100,00	4 100,00
	13	725813111	Ventily rohové, bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky – G1/2"	sb	6	250,00	1 500,00
RV	14	725813112	Ventil rohový pračkový G ¾"	ks	2	655,00	1 310,00
D	15	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	sb	2	1 080,00	2 160,00
VL	16	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	sb			
U1+	17	725822632	Baterie umýváadlovo stojánková klasická bez výpusti (U1: 3 ks + U2: 1 ks + UM: 1 ks)	sb	3	980,00	2 940,00
UM	18		D (dodávka) + M (montáž) Bidetová baterie se sprškou, sprchovou hadicí a podomítkovým tělesem	sb	1	1 350,00	1 350,00

akce: Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace v č.p. 224
 pole sí Prachatic, Lázně
 I. ETAPA
 Vypracováno: 09/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková
S1+	19	72584	D (dodávka) + M (montáž) Baterie sprchová nástěnná páková (rozteč 150 mm) + sprchový set (týč s posuvným držákem sprchy, hadici, sprchou), chrom	sb	1	3 550,00	3 550,00
S2	20		Celopoložkové: Demontáž zařízovacích předmětů a vodovodních baterií	kpl	1	2 800,00	2 800,00
	21	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,220	650,00	143,02
			Zařízovací předměty - součet				97 483,02