

Rozpočet na stavební úpravy knihovny v Poličce

Položka	Jednotka	Výměra	cena
Vysekání rýhy v opukovém zdivu pro ocel.nosníky	m3	0,3	910
Dodávka ocel.nosnítku tvar I 140mm délka 1,3 bm	ks	3	2560
Montáž nosníku dodatečně do otvoru a zazdívka	ks	3	1500
Vybourání otvoru ve zdivu kamenném opuka	m3	1	2120
Dozdívka ostění cihla plna na maltu	m2	2	1630
Začištění překladu,ostění a okolí	m2	4	1940
Celkem			10660
Šikmá podlaha			
Ostranění PVC	m2	6	450
Řezání betonových mazanin	bm	6	290
Vybourání betonové mazaniny do 50mm	m2	6	936
Vyrovnání podkladu rampa nová do tl.50mm Liapor	m2	6	1530
Zapravení stěn mezi rampou	m2	3	1200
Betonáž nové rampy beton B15 tl.50mm k.sít 10x10x5	m2	6	2911
Dlažba protiskluzová 33,3x33,3 400,-/m2	m2	10	4000
Montáž dlažby do lepidla plocha +stěny včetně spárování	m2	9	4500
Celkem šikmá podlaha			15817
Vchod na dvůr			
Vybourání okna na dalkší použití	ks	1	500
Vybourání parapetního zdiva opukové zdivo	m3	1	2120
Dostění ostění s cihel na maltu	m2	1,6	1018
Příčka pod okna pro budoucí vybourání	m2	1	560
Zpětná montáž okna	ks	1	750
Celkem vchod na dvůr			4948
Sádrokartony			
Podhled sádrokartonový na ocel.konstrukci, desky RB 12,5mm ,tmelení,broušení a kotvení	m2	145	89910
Roh.kastlík dvoustranný 1x opláštěný RB 12, do 50cm	bm	38	17520
Příčka sádrokartonová tl.12,5 1x RB 12,5mm	m2	10	6100

Celkem sádrokartony			113530
---------------------	--	--	---------------

Omítky

Začištění drážek po řemeslech elektro	bm	50	2400
Oškrabání malby Do 30%	m2	303	3100
Dodávka penetrace na stěny pod stěrku			
Weberpodklad haft písková penetrace	kg	45	7800
Montáž penetrace	m2	303	4545
Armovací tkanina do stěrkového lepidla 1x tažená	m2	303	57358
Broušení stěrky	m2	303	3030
Penetrace stěn pod štuk	m2	303	6145
Štuková omítka pytlovaná stěn 2x tažená	m2	303	66660

Omítky celkem			151038
---------------	--	--	---------------

Malby

Penetrace stropu sádrokartonu	m2	303	6060
Penetrace pod malbu 1x	m2	303	4545
Malba bílá 2x	m2	303	13635

Celkem malby			24240
--------------	--	--	--------------

Naložení, odvoz a likvidace Předpoklad	t	5	8690
Přesun hmot			2863
Pomocné lešení do výšky 1,5m			2120
Mimostaveništní doprava			2500
Dodávka a montáž rohové lišty s perlínkou	bm	?	25
Zakrývání otvoru folii a paskou	m2	?	18
Celkem			16173

Cena bez DPH			336446
--------------	--	--	--------

DPH 21%			70653
---------	--	--	-------

Celkem cena s DPH 21%			407099
------------------------------	--	--	---------------

Začátek a nástup realizace 4.ledna 2023