



## Technická dokumentace

### Oprava Linka Okružní

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10  
Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

#### Současný stav linky:

Porost ve svažitém terénu je bez možnosti přístupu. Nyní je potřeba v této lokalitě realizovat úmyslnou těžbu 3500 m<sup>3</sup>.

#### Cílem opravy:

Zpřístupnění porostů a možnost vývozu dřeva na odvozní místo.

#### Technické řešení:

Je navrženo provedení přibližovací linky dl. 869 m, š. 4m s postupným klesáním. Nový úsek bude proveden zářezem ve svahu 1,8m<sup>3</sup>/1bm, a to pouze v zemní úpravě. Vytěžená zemina bude rozprostřena a upravena v porostu.

V Karlových Varech dne 14.11.2022

  
Technik stavebních investic



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/Kuchta  
Stavba: Linka Okružní

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9.11.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 677,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	377 677,12	79 312,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 456 989,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/Kuchta

Stavba: Linka Okružní

Místo:

Datum:

9.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>377 677,12</b>	<b>456 989,32</b>
945/230/K uchta	Linka Okružní	377 677,12	456 989,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Linka Okružní

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 9.11.2022  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				<b>377 677,12</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	377 677,12	21,00%		79 312,20
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>456 989,32</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka Okružní

Místo:

Datum: 9.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**377 677,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

**377 677,12**

1 - Zemní práce

**352 477,12**

998 - Přesun hmot

**25 200,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka Okružní

Místo:

Datum: 9.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

377 677,12

D		HSV	Práce a dodávky HSV				377 677,12
D		1	Zemní práce				352 477,12
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	27,000	401,00	10 827,00
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	760,00	9 880,00
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	11,000	1 920,00	21 120,00
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy lžžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 564,200	135,00	211 167,00
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy lžžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
W						1 564,200	
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy lžžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 564,200	40,80	63 819,36
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy lžžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	1 564,200	22,80	35 663,76
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
D		998	Přesun hmot				25 200,00
7	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	soub	2,000	12 600,00	25 200,00
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
P		Poznámka k položce: Dovoz mechanizace na stavbu.					



