

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. sml. objednatele 4400211140

č. sml. zhotovitele 1532.1100853STI

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/490 18, ZLÍN – KOCANDA
(ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“**uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)**Článek I.
Smluvní strany****Objednatel:**

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání ve věcech smluvních:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby:

- ve věcech realizace stavby:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Statutární město Zlín

(dále jen SMZ)

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

00283924

CZ700283924

Ing. et. Ing. Jiří Korcek, primátorem

Michal Čížek, náměstek primátora

STAVTRADE 97 Zlín, s. r. o.

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a. s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem

Louky 330, 763 02 Zlín

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín,

na základě plné moci ze dne 21. 5. 2021

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 4400211140, resp. 1532.1100853STI, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/490 18, ZLÍN – KOCANDA (ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín – Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku smlouvy č. 2 výši 34 775 936,25 Kč bez DPH se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 579 314,42 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 814 254,16 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 34 540 996,51 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 001.2 Příprava území

4.01 Dodatečné práce

Při kontrolním dnu upozornil zhotovitel na nutnost provedení prací nad rámec smlouvy o dílo. Zástupce Vodárny Zlín a.s. požaduje projektem navržené terénní úpravy snížit v průměru o dva metry v ose stávajícího vodovodu. Stávající nadnásyp neumožňuje provádění údržby potrubí v jejich majetku.

V rekultivované ploše byly nalezeny železobetonové základy větších rozměrů, které musely být vybourány a odvezeny.

SO 102a Panelová provizorní vozovka

4.02 Neprovedené práce

Použité silniční panely měly být odvezeny a uskladněny v areálu Technických služeb Zlín s.r.o., po dohodě zhotovitel tyto panely odkoupí za zůstatkovou hodnotu.

SO 103 Účelové komunikace

4.03 Neprovedené práce

Po konzultaci objednatele a projektanta bude proveden pouze jeden sjezd ze dvou.

SO 104 Chodníky

4.04 Dodatečné práce

Dle požadavku objednatele bude zřízen chodník nad rámec projektové dokumentace, který zajistí bezpečnější přístup pro obyvatele bytových domů k zastávkám MHD.

SO 105 Cyklistická stezka

4.05 Dodatečné práce

Dle požadavku objednatele se mění typ betonové dlažby (antracit) na cyklostezce, která nebyla specifikována v rozpočtu projektu.

4.06 Neprovedené práce

Silniční správní úřad požádal o zkrácení cyklostezky, neboť část cyklostezky nenavazuje na silniční těleso.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	34 540 996,51 Kč
DPH 21 %	7 253 609,27 Kč
Cena celkem vč. DPH	41 794 605,78 Kč
(slovy čtyřicetjedenmilionsedmsetdevadesátčtyřitisícešestsetpět korun českých, 78/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je soupis víceprací a neprovedených prací.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele a zhotovitele.

- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína, Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 24.1.2022, č.j. 38/2R/2022, RO 3/2022 T29

Datum a číslo jednací: 3.2.2022, č.j. 3/23Z/2022, RO 2/2022 T13

Datum a číslo jednací: 14.3.2022, č.j. 58/5R/2022, RO 9/2022 T9

Datum a číslo jednací: 8.9.2022, č.j. 6/27Z/2022, RO 35/2022 T19

Schválení uzavření dodatku č. 4 smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 24.11.2022, Usnesení č. ...60/23R/2022

23. 11. 2022


Ve Zlíně dne



za objednatele:
Michal Čížek
náměstek primátora



za zhotovitele:
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín



Soupis objektů

Stavba: Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č.2	Cena dle dodatku č. 4
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	617 930,73	617 930,73
SO 001.2	Příprava území	4 056 765,07	4 439 094,64
<i>Z toho ZBV</i>			
4.01	Dodatečné práce		382 329,57
SO 100.1	Úprava silnice III/490 18 - obrubníky	197 914,92	197 914,92
SO 101.1	Okružní křižovatka - obrubníky	103 690,13	103 690,13
SO 102	Točna MHD	8 447 617,87	8 447 617,87
SO 102a	Panelová provizorní vozovka	1 069 341,67	807 435,98
<i>Z toho ZBV</i>			
4.02	Neprovedené práce		-261 905,69
SO 103	Účelové komunikace	496 990,75	262 792,47
<i>Z toho ZBV</i>			
4.03	Neprovedené práce		-234 198,28
SO 104	Chodníky	2 593 921,11	2 629 719,56
<i>Z toho ZBV</i>			
4.04	Dodatečné práce		35 798,45
SO 105	Cyklistická stezka	1 049 609,36	892 645,57
<i>Z toho ZBV</i>			
4.05	Dodatečné práce		161 186,40
4.06	Neprovedené práce		-318 150,19
SO 106.2	Dopravní značení – točna, účelové komunikace	152 602,70	152 602,70
SO 109.2	Přechodné DZ	181 762,00	181 762,00
SO 301	Přípojka vodovodu	68 157,58	68 157,58
SO 302	Přípojky kanalizace	2 053 963,58	2 053 963,58
SO 400	Přeložka a rozšíření vo	1 973 869,59	1 973 869,59
SO 402	Přeložka NN	377 766,21	377 766,21
SO 650.1	Trolejové vedení	2 033 077,95	2 033 077,95
SO 650.2	Trolejové vedení	7 050 880,84	7 050 880,84
SO 800.1	Sadové úpravy	1 831 946,04	1 831 946,04
SO 800.2	Sadové úpravy	418 128,14	418 128,14

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	14 847 678,30 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (město) [Kč bez DPH]:	30 563 328,53 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	45 411 006,83 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	449 222,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	3,03%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	15 296 901,00 Kč
DPH 21 %:	3 212 349,21 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,03%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 541 654,02 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	8,32%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	33 104 982,55 Kč
DPH 21 %:	6 952 046,34 Kč
Změna závazku celkem [%]:	11,34%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 121 402,21 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-283 374,33 Kč
Změna závazku + [%]:	7,55%
Změna závazku - [%]:	-1,91%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	16 134 928,88 Kč
DPH 21 %:	3 388 335,06 Kč
Změna závazku celkem [%]:	20,80%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 670 953,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	5,47%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	34 775 936,25 Kč
DPH 21 %:	7 302 946,61 Kč
Změna závazku celkem [%]:	26,27%

Dodatek č. 4 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	579 314,42 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-814 254,16 Kč
Změna závazku + [%]:	1,90%
Změna závazku - [%]:	-2,66%
Cena dle dodatku č. 4 [bez DPH]:	34 540 996,51 Kč
DPH 21 %:	7 253 609,27 Kč
Změna závazku celkem [%]:	30,83%

Cena dle dodatku č. 4 zadavatele č. 2 [včetně DPH]: 41 794 605,78 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 50 675 925,39 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Soupis objektů s DPH

Stavba: III/49018 - Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [CZK]		-234 939,74
		OC + DPH [CZK]		-284 277,09
		OC	DPH	OC + DPH
SO 001.2	Příprava území	382 329,57	80 289,21	462 618,78
SO 001.2	Příprava území	382 329,57	80 289,21	462 618,78
SO 102a	Panelová provizorní vozovka	-261 905,69	-55 000,19	-316 905,88
SO 102a	Panelová provizorní vozovka	-261 905,69	-55 000,19	-316 905,88
SO 103	Účelová komunikce	-234 198,28	-49 181,64	-283 379,92
SO 103	Účelová komunikce	-234 198,28	-49 181,64	-283 379,92
SO 104	Chodníky	35 798,45	7 517,67	43 316,12
SO 104	Chodníky	35 798,45	7 517,67	43 316,12
SO 105 a	Cyklostezka méněpráce	-318 150,19	-66 811,54	-384 961,73
SO 105 a	Cyklostezka méněpráce	-318 150,19	-66 811,54	-384 961,73
SO 105 b	Cyklostezka vícepráce	161 186,40	33 849,14	195 035,54
SO 105 b	Cyklostezka vícepráce	161 186,40	33 849,14	195 035,54

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 001.2

Příprava území

Rozpočet: SO 001.2

Příprava území

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA - EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:**

382 329,57 CZK

Cena celková:

382 329,57 CZK

DPH:

80 289,21 CZK

Cena s daní:

462 618,78 CZK

Popis:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vicepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 001.2

Příprava území

Rozpočet: SO 001.2

Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce							
8	111212351		Odstranění křovin a nepořádku v hranici tepelného rozvodu Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 110=110,000 [A]	m2	110,000	51,93	5 712,30	0,0000000000	0,00	5 712,30
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 712,30		0,00	5 712,30
1			Zemní práce							
1	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3-demontáž a odstranění bet. patek ve skládce 173*1,2=207,600 [A]	M3	207,600	161,22	33 469,27	0,0000000000	0,00	33 469,27
1			Zemní práce				33 469,27		0,00	33 469,27
11			Přípravné a přidružené práce							
6	767-R1		Demontáž a montáž totemu DSZO z žb. skruží Demontáž a montáž totemu 2 pracovníci 2x 4 hod x350 Kč=2800Kč bagr 1m2 3x 1500= 4500Kč 1=1,000 [A]	KPL	1,000	7 300,00	7 300,00	0,0000000000	0,00	7 300,00
3	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km-demontáž a odstranění bet. patek ve skládce 312=312,000 [A]	T	312,000	286,00	89 232,00	0,0000000000	0,00	89 232,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 001.2

Příprava území

Rozpočet: SO 001.2

Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
					Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce				96 532,00		0,00	96 532,00
9		Ostatní konstrukce a práce							
7	711-R2	Provedení horkých asfaltových záливоek Provedení horkých asf.záливоek dle situace p. Brázdy. 160=160,000 [A]	BM	160,000	116,00	18 560,00	0,0000000000	0,00	18 560,00
9	712 -R3	Reklamní tabule vč. osazení Reklamní tabulka, vč. kamene, vč. osazení 1=1,000 [A]	KS	1,000	3 500,00	3 500,00	0,0000000000	0,00	3 500,00
5	997002519	Příplatek 1 km přemístění suti a vybouraných hmot Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km-demontáž a odstranění patek ve skládce ornice 174*5=870,000 [A]	T	870,000	16,40	14 268,00	0,0000000000	0,00	14 268,00
4	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva Železobetonového-demontáž a odstranění patek ve skládce ornice 312=312,000 [A]	T	312,000	109,00	34 008,00	0,0000000000	0,00	34 008,00
2	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot-demontáž a odstranění bet. patek ve skládce 312=312,000 [A]	T	312,000	565,00	176 280,00	0,0000000000	0,00	176 280,00
9		Ostatní konstrukce a práce				246 616,00		0,00	246 616,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlin, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 001.2

Připrava území

Rozpočet: SO 001.2

Příprava území

Montáže

Dodávky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
----------------	-----	-------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Celkem:	382 329,57
----------------	-------------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 102a

Panelová provizorní vozovka

Rozpočet: SO 102a

Panelová provizorní vozovka

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA - EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:**

-261 905,69 CZK

Cena celková:

-261 905,69 CZK

DPH:

-55 000,19 CZK

Cena s daní:

-316 905,88 CZK

Popis:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 102a

Panelová provizorní vozovka

Rozpočet: SO 102a

Panelová provizorní vozovka

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
58			Cementobetonové kryty komunikací							
15	59381338T		Panel silniční 300x200x21cm 65*1,01*0,8=52,520 [A]	KS	52,520	-4 986,78	-261 905,69	0,0000000000	0,00	-261 905,69
58			Cementobetonové kryty komunikací				-261 905,69		0,00	-261 905,69
Celkem:										-261 905,69

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.betek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA - EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:**

-234 198,28 CZK

Cena celková:

-234 198,28 CZK

DPH:

-49 181,64 CZK

Cena s daní:

-283 379,92 CZK

Popis:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vicepráce odstr.betek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
					Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1		Zemní práce							
1	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 $38,75/2=19,375$ [A]	M3	19,375	-161,22	-3 123,64	0,0000000000	0,00	-3 123,64
2	122452515	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3 $38,75/2=19,375$ [A]	M3	19,375	-161,22	-3 123,64	0,0000000000	0,00	-3 123,64
3	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin $77,5/2=38,750$ [A]	M3	38,750	-5,39	-208,86	0,0000000000	0,00	-208,86
4	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m $86/2=43,000$ [A]	M3	43,000	-48,32	-2 077,76	0,0000000000	0,00	-2 077,76
5	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	17,250	-65,24	-1 125,39	0,0000000000	0,00	-1 125,39



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
6	162651132		přes 4 000 do 5 000 m 34,5/2=17,250 [A] Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 34,5/2=17,250 [A]	M3	17,250	-65,24	-1 125,39	0,0000000000	0,00	-1 125,39
7	167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 77,5/2=38,750 [A]	M3	38,750	-27,63	-1 070,66	0,0000000000	0,00	-1 070,66
8	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 124,2/2=62,100 [A]	T	62,100	-126,50	-7 855,65	0,0000000000	0,00	-7 855,65
9	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 69/2=34,500 [A]	M3	34,500	-27,63	-953,24	0,0000000000	0,00	-953,24
10	175111201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny 8,5/2=4,250 [A]	M3	4,250	-371,56	-1 579,13	0,0000000000	0,00	-1 579,13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
11	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 186/2=93,000 [A]	m2	93,000	-46,07	-4 284,51	0,0000000000	0,00	-4 284,51
1		Zemní práce					-26 527,87		0,00	-26 527,87
111		Sanace pláně								
12	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 37,2/2=18,600 [A]	M3	18,600	-161,22	-2 998,69	0,0000000000	0,00	-2 998,69
13	122452515		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3 37,2/2=18,600 [A]	M3	18,600	-161,22	-2 998,69	0,0000000000	0,00	-2 998,69
14	122702119		Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemín 74,4/2=37,200 [A]	M3	37,200	-5,39	-200,51	0,0000000000	0,00	-200,51
15	162651112		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	18,600	-65,24	-1 213,46	0,0000000000	0,00	-1 213,46



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vicepráce odstr.betek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
16	162651132		37,2/2=18,600 [A] Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 37,2/2=18,600 [A]	M3	18,600	-65,24	-1 213,46	0,0000000000	0,00	-1 213,46
17	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 133,92/2=66,960 [A]	T	66,960	-126,50	-8 470,44	0,0000000000	0,00	-8 470,44
18	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 74,4/2=37,200 [A]	M3	37,200	-27,63	-1 027,84	0,0000000000	0,00	-1 027,84
19	561121112		Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 200 mm 372/2=186,000 [A]	m2	186,000	-65,42	-12 168,12	0,0000000000	0,00	-12 168,12
20	58330002		Zemina stabilizační 133,92/2=66,960 [A]	T	66,960	-414,54	-27 757,60	0,0000000000	0,00	-27 757,60
111	Sanace pláně						-58 048,81		0,00	-58 048,81
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
21	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	77,500	-192,27	-14 900,93	0,0000000000	0,00	-14 900,93



3.6.1.28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
22	564861111		155/2=77,500 [A] Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 170,5/2=85,250 [A]	m2	85,250	-251,42	-21 433,56	0,0000000000	0,00	-21 433,56
23	565155121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 155/2=77,500 [A]	m2	77,500	-326,25	-25 284,38	0,0000000000	0,00	-25 284,38
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						-61 618,87		0,00	-61 618,87
57	Kryty šterkových a živičných komunikací									
24	573111112		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 155/2=77,500 [A]	m2	77,500	-19,73	-1 529,08	0,0000000000	0,00	-1 529,08
25	573231107		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 310/2=155,000 [A]	m2	155,000	-11,55	-1 790,25	0,0000000000	0,00	-1 790,25
26	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním	m2	77,500	-306,50	-23 753,75	0,0000000000	0,00	-23 753,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
27	577145122		z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 155/2=77,500 [A]	m2	77,500	-259,23	-20 090,33	0,0000000000	0,00	-20 090,33
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 155/2=77,500 [A]	m2	77,500	-259,23	-20 090,33	0,0000000000	0,00	-20 090,33
57			Kryty šterkových a živičných komunikací				-47 163,41		0,00	-47 163,41
91			Doplňující práce na komunikaci							
31	58380120		Kostka dlažební drobná 8/10 tř. I , 1t=5m2 53*0,10*1,01=5,353 [A]	m2	5,353	-682,37	-3 652,73	0,0000000000	0,00	-3 652,73
30	59217488		Obrubník silniční 1000/150 /250 přírodní 72,215/2=36,108 [A]	KS	36,108	-155,09	-5 599,99	0,0000000000	0,00	-5 599,99
28	916111123		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého dvouřádek 71,5*2 10*2 26,5*2=53,000 [A]	M	53,000	-319,39	-16 927,67	0,0000000000	0,00	-16 927,67
29	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože	M	35,750	-410,04	-14 658,93	0,0000000000	0,00	-14 658,93



3.6.1.28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vicepráce odstr.betek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 103

Účelová komunikce

Rozpočet: SO 103

Účelová komunikce

					Montáže		Dodávky		
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
		z betonu prostého 71,5/2=35,750 [A]							
91		Doplňující práce na komunikaci				-40 839,32		0,00	-40 839,32

Celkem: -234 198,28

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 104

Chodníky

Rozpočet: SO 104

Chodníky

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA - EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:**

35 798,45 CZK

Cena celková:

35 798,45 CZK

DPH:

7 517,67 CZK

Cena s daní:

43 316,12 CZK

Popis:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlin, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 104

Chodníky

Rozpočet: SO 104

Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1			Zemní práce							
1	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 9,5*1,2*1,1*0,31=3,887 [A]	M3	3,887	161,00	625,81	0,0000000000	0,00	625,81
2	122702119		Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin 9,5*1,2*1,1*0,31=3,887 [A]	M3	3,887	5,39	20,95	0,0000000000	0,00	20,95
3	162351103		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m 9,5*1,2*1,1*0,31=3,887 [A]	M3	3,887	48,32	187,82	0,0000000000	0,00	187,82
4	167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 9,5*1,2*1,1*0,31=3,887 [A]	M3	3,887	27,63	107,40	0,0000000000	0,00	107,40
6	171151103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných	M3	3,887	230,31	895,21	0,0000000000	0,00	895,21



3.6.1.28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 104

Chodníky

Rozpočet: SO 104

Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5	175111201		z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 9,5*1,2*1,1*0,31=3,887 [A] Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny 9,5*1,2*1,1*0,31=3,887 [A]	M3	3,887	371,56	1 444,25	0,0000000000	0,00	1 444,25
7	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním 9,5*1,2*1,1=12,540 [A]	m2	12,540	46,07	577,72	0,0000000000	0,00	577,72
1	Zemní práce						3 859,16		0,00	3 859,16
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
14	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 9,5*1,2*1,1=12,540 [A]	m2	12,540	251,42	3 152,81	0,0000000000	0,00	3 152,81
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						3 152,81		0,00	3 152,81
59	Dlažby a předlažby komunikací									
17	592451210		Dlažba 30x30x8 cm přírodní bez zkosených hran 9,5*1,2*1,1=12,540 [A]	m2	12,540	371,56	4 659,36	0,0000000000	0,00	4 659,36
15	596211223		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	12,540	390,03	4 890,98	0,0000000000	0,00	4 890,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost,jiná dlažba)

Objekt: SO 104

Chodníky

Rozpočet: SO 104

Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
16	596211224		tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 9,5*1,2*1,1=12,540 [A] Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev 9,5*1,2*1,1=12,540 [A]	m2	12,540	29,11	365,04	0,0000000000	0,00	365,04
59			Dlažby a předlažby komunikací				9 915,38		0,00	9 915,38
91			Doplňující práce na komunikaci							
19	59217421		Obrubník chodníkový 1000x1000x250 přírodní 9,5*2=19,000 [A]	M	19,000	132,05	2 508,95	0,0000000000	0,00	2 508,95
18	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatčení spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 9,5*2=19,000 [A]	M	19,000	410,04	7 790,76	0,0000000000	0,00	7 790,76
91			Doplňující práce na komunikaci				10 299,71		0,00	10 299,71
99			Staveništní přesun hmot							
20	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	T	36,107	35,82	1 293,35	0,0000000000	0,00	1 293,35



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 104

Chodníky

Rozpočet: SO 104

Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
			dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 9,5*1,2*1,1*0,31=3,887 [A] 12,54*0,2*1,9=4,765 [B] 12,54*0,8*2,5=25,080 [C] 19*0,2*0,25*2,5=2,375 [D] Celkem: A+B+C+D=36,107 [E]							
99			Staveništní přesun hmot				1 293,35		0,00	1 293,35
99.1			Sanace pláň							
8	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 9,5*1,2*1,1*0,4=5,016 [A]	M3	5,016	161,22	808,68	0,0000000000	0,00	808,68
9	122702119		Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin 9,5*1,2*1,1*0,4=5,016 [A]	M3	5,016	5,39	27,04	0,0000000000	0,00	27,04
10	162651112		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 9,5*1,2*1,1*0,4=5,016 [A]	M3	5,016	65,24	327,24	0,0000000000	0,00	327,24
11	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	T	9,530	126,50	1 205,55	0,0000000000	0,00	1 205,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.betek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 104

Chodníky

Rozpočet: SO 104

Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
21	171251201		zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 9,5*1,2*1,1*0,4*1,9=9,530 [A] Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	5,016	27,63	138,59	0,0000000000	0,00	138,59
12	561121112		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 9,5*1,2*1,1*0,4=5,016 [A] Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	12,540	65,42	820,37	0,0000000000	0,00	820,37
13	58330002		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 200 mm 9,5*1,2*1,1=12,540 [A] Zemina stabilizační	T	9,530	414,54	3 950,57	0,0000000000	0,00	3 950,57
			9,5*1,2*1,1*0,4*1,9=9,530 [A]							
99.1		Sanace pláně					7 278,04		0,00	7 278,04

Celkem:

35 798,45

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Rozpočet: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA - EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:**

-318 150,19 CZK

Cena celková:

-318 150,19 CZK

DPH:

-66 811,54 CZK

Cena s daní:

-384 961,73 CZK

Popis:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlin, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Rozpočet: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
					Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1		Zemní práce							
1	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 tř.3 - 50% : pro konstrukci vozovek : 95*1,2*0,21*0,5=11,970 [A]	M3	11,970	-161,22	-1 929,80	0,0000000000	0,00	-1 929,80
2	122452515	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do1000 m3 tř.4 - 50% : pro konstrukci vozovek : 95*1,2*0,21*0,5=11,970 [A]	M3	11,970	-161,22	-1 929,80	0,0000000000	0,00	-1 929,80
3	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení 11,97*2=23,940 [A]	M3	23,940	-5,39	-129,04	0,0000000000	0,00	-129,04
4	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny I až 3 23,94=23,940 [A] 2+3,6=5,600 [B] Celkem: A+B=29,540 [C]	M3	29,540	-48,32	-1 427,37	0,0000000000	0,00	-1 427,37
5	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny I a 3 23,94-5-3,6=15,340 [A]	M3	15,340	-65,24	-1 000,78	0,0000000000	0,00	-1 000,78
6	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 15,34*0,5=7,670 [A]	M3	7,670	-65,24	-500,39	0,0000000000	0,00	-500,39
7	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny I až 3 přes 100 m3 15,34+2+3,6=20,940 [A]	M3	20,940	-27,63	-578,57	0,0000000000	0,00	-578,57
8	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně 2=2,000 [A]	M3	2,000	-230,31	-460,62	0,0000000000	0,00	-460,62
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	37,692	-126,50	-4 768,04	0,0000000000	0,00	-4 768,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Rozpočet: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
10	171251201		(15,34+2+3,6)*1,8=37,692 [A] Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	20,940	-27,63	-578,57	0,0000000000	0,00	-578,57
11	175111201		15,34+2+3,6=20,940 [A] Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	M3	3,700	-371,56	-1 374,77	0,0000000000	0,00	-1 374,77
12	181152302		3,7=3,700 [A] Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	114,000	-46,07	-5 251,98	0,0000000000	0,00	-5 251,98
			95*1,2=114,000 [A]							
1		Zemní práce					-19 929,73		0,00	-19 929,73
111		Sanace pláň								
13	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 tř.3 - 50% :	M3	11,970	-161,22	-1 929,80	0,0000000000	0,00	-1 929,80
			95*1,2*0,21*0,5=11,970 [A]							
14	122452515		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do1000 m3 tř.4 - 50% :	M3	11,970	-161,22	-1 929,80	0,0000000000	0,00	-1 929,80
			95*1,2*0,21*0,5=11,970 [A]							
15	122702119		Přilplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	M3	23,940	-5,39	-129,04	0,0000000000	0,00	-129,04
			11,97*2=23,940 [A]							
16	162651112		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	M3	11,970	-65,24	-780,92	0,0000000000	0,00	-780,92
			11,97=11,970 [A]							
17	162651132		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	11,970	-65,24	-780,92	0,0000000000	0,00	-780,92
			11,97=11,970 [A]							
18	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	43,092	-126,50	-5 451,14	0,0000000000	0,00	-5 451,14
			23,94*1,8=43,092 [A]							
19	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	23,940	-27,63	-661,46	0,0000000000	0,00	-661,46



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.betek, totem, změna cyklost.jiná dlažba)

Objekt: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Rozpočet: SO 105 a

Cyklostezka méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
20	561121112		23,94=23,940 [A] Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm 95*1,2=114,000 [A]	m2	114,000	-65,42	-7 457,88	0,0000000000	0,00	-7 457,88
21	58330002		Zemina stabilizační 23,94*1,8=43,092 [A]	T	43,092	-414,54	-17 863,36	0,0000000000	0,00	-17 863,36
111	Sanace pláně						-36 984,32		0,00	-36 984,32
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
22	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 95*1,1=104,500 [A]	m2	104,500	-251,42	-26 273,39	0,0000000000	0,00	-26 273,39
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						-26 273,39		0,00	-26 273,39
59	Dlažby a předlažby komunikací									
26	592451210		Dlažba 30x30x8 cm přírodní bez zkosených hran-odečet odečet kvůli nákupu antracidové dlažby-188m2 odečet dle projektanta -95m2 459,55=459,550 [A]	m2	459,550	-371,56	-170 750,40	0,0000000000	0,00	-170 750,40
23	596211223		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m-odečet dle projektanta 95m=95,000 [A]	m2	95,000	-390,03	-37 052,85	0,0000000000	0,00	-37 052,85
24	596211224		Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B 95=95,000 [A]	m2	95,000	-29,11	-2 765,45	0,0000000000	0,00	-2 765,45
59	Dlažby a předlažby komunikací						-210 568,70		0,00	-210 568,70

3.6.1.28

Stavba: III/49018	Silnice III/49018 Zlfn, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.jíná dlažba)
Objekt: SO 105 a	Cyklostezka méněpráce
Rozpočet: SO 105 a	Cyklostezka méněpráce

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
91	Doplňující konstrukce a práce									
29	59217421		Obrubník chodníkový 1000x100x250 odečet dle projektanta 45=45,000 [A]	KS	45,000	-132,05	-5 942,25	0,0000000000	0,00	-5 942,25
28	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého-odečet dle projektanta 45=45,000 [A]	M	45,000	-410,04	-18 451,80	0,0000000000	0,00	-18 451,80
91	Doplňující konstrukce a práce						-24 394,05		0,00	-24 394,05
Celkem:										-318 150,19

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.betek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 105 b

Cyklostezka vícepráce

Rozpočet: SO 105 b

Cyklostezka vícepráce

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA - EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:**

161 186,40 CZK

Cena celková:

161 186,40 CZK

DPH:

33 849,14 CZK

Cena s daní:

195 035,54 CZK

Popis:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/49018

Silnice III/49018 Zlín, Kocanda -MMZL(vícepráce odstr.bet. patek, totem, změna cyklost.,jiná dlažba)

Objekt: SO 105 b

Cyklostezka vícepráce

Rozpočet: SO 105 b

Cyklostezka vícepráce

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
59			Dlažby a předlažby komunikací							
1	592451210		Dlažba 30x30x8 antracid-nákup vč.dopravy nákup nové dlažby vč. dopravy 360=360,000 [A]		360,000	447,74	161 186,40	0,0000000000	0,00	161 186,40
59			Dlažby a předlažby komunikací				161 186,40		0,00	161 186,40
Celkem:										161 186,40

