

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:
Pravětínský potok ř.km 1,855(Přehrážka)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VKB stavby s.r.o.

IČ: 2192012
DIČ: CZ02192012

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			447 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 800,00	21,00%	94 038,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			541 838,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pravětínský potok ř.km 1,855(Přehrážka)

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							447 800,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				447 800,00	
D	1		Zemní práce				447 800,00	
1	K	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	500,000	190,00	95 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
2	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	450,000	39,00	17 550,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
4	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	550,000	285,00	156 750,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	450,000	255,00	114 750,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
6	K	171151131	Uložení sypaniny z hominy nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	550,000	25,00	13 750,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hominy nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
7	K	R001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod..	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Zařízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. včetně uvedení všech přístupových komunikací do původního stavu Včetně úpravy cesty od mostku k přehrážce a převodu vody.					
8	K	R002	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům					