

Cenová nabídka akce oprava terasy Krejpského 1523

- 1, Demontáž stávající betonové dlažby 60m<sup>2</sup> x 200,- Kč = 12.000,- Kč
  - 2, Odstranění betonové mazaniny TL.cca 7cm 60m<sup>2</sup> x 400,- 24.000,-
  - 3, Odstranění stávající poškozené izolace 65m<sup>2</sup> x 150,- Kč = 9.750,-
  - 4, Stavební začištění základové desky a stěny hydroizolační stěrkou vč.detailu 22mb x 1000,- Kč = 22.000,- Kč
  - 5, Nová hydroizolace bude provedena z dek-plan nebo fatrafol 810 vč. oplechování a detailu 65m<sup>2</sup> x 1530,- Kč = 99.450,- Kč
  - 6, Pokládka betonové dlažby na terče bez standart 500x500 nebo 400x400 65m<sup>2</sup> x 1900,- Kč = 123.500,- práce vč. materialu
  - 7, Likvidace odpadu a uklid staveniště 35.000,- Kč
  - 8, Stavební přesun hmot 45.000,-
  - 9, Zednické začištění čelní stěny po vybourání zábradlí cca 12m<sup>2</sup>=21.500,-
  - 10, Doprava mat.a lidí 16.000,-
- CELKEM 408 200,- Kč BEZ DPH  
DPH 21% 85.722,- Kč  
CELKEM S DPH 493.922,- Kč

Vypracoval Tidik Robert  
KONĚVOVA 2A Praha3  
130 00  
ičo 71374957  
dič cz 8008318582

DNE 3.11.2022

