

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 089 300 21
Číslo objednávky: 53

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 15.12.2022	Duchcov - žst. Ostroměř - Opatovice n. L.-Pohřebačka	Regenerace kolejnic a převoz do žst. Ostroměř a Opatovice n. L.-Pohřebačka	bez výluk	ne	měsíční		1 191 425,07
Celková cena			0				1 191 425,07

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Regenerace Duchcov

Objekt:

Regenerace kolejnic a převoz do žst. Ostroměř a Opatovice n. L.-Pohřebačka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Veřejná zakázka

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 191 425,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
1	K	5901020010	Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem kolejnic základní	km	1,830		0,00
	VV		0,890+0,940		1,830		
2	K	5910010020	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. R65	m	112,000		0,00
	VV		112"odečten předpoklad odřezu		112,000		
3	K	5910010030	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. S49	m	152,000		0,00
	VV		152"odečten předpoklad odřezu		152,000		
4	K	5910010120	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. R65	m	600,000		0,00
	VV		600"odečten předpoklad odřezu		600,000		
5	K	5910010130	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49	m	700,000		0,00
	VV		700"odečten předpoklad odřezu		700,000		
D	OST		Ostatní				0,00
6	K	9902200900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	37,111		0,00
	VV		752*0,04935"přeprava kolejnic do žst. Ostroměř		37,111		
	VV		Součet		37,111		
10	K	9902201000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	46,266		0,00
	VV		712*0,06498"přeprava kolejnic do žst. Opatovice nad Labem-Pohřebačka		46,266		
7	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	83,377		0,00
	VV		712*0,06498		46,266		
	VV		752*0,04935		37,111		
	VV		Součet		83,377		
8	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	83,377		0,00
	VV		712*0,06498		46,266		
	VV		752*0,04935		37,111		
	VV		Součet		83,377		
9	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		0,00
	VV		4"přeprava do žst. Ostroměř a do žst. Opatovice nad Labem-Pohřebačka		4,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3175981

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d06df58e-ee1a-45f7-8931-342b52c34d0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2022 09:51:04



974bae0f-7f1f-4f69-acb8-e08b3b715a85