

Název stavby

**Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA**

Dílčí objednávka č.

**47**

**Výměna 8ks přestavníků žst. Ostrava-Kunčice č. 53,56,57,61,93,94,97,99**

Za objednatele

Datum zpracování

**15.11.2022**

Za zhotovitele

**Položkový rozpočet**

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
		<i>Technologická část</i>						
41	5914115310	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započ	kus	8,00				
42	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započten	m	8,00				
78	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	8,00				
79	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	8,00				
80	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kl	kus	8,00				
81	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a se	kus	8,00				
82	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svorkách	kus	8,00				
83	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Po	kus	7,00				
84	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka:	kus	1,00				
85	7591050020	Kryty Kryt kontrolních pravítek úplný (CV030729002)	kus	7,00				
86	7591050050	Kryty Kryt spojnic ochranný úplný (CV030729001M)	kus	1,00				
87	7591080225	Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací horní (CV030169001)	kus	1,00				
88	7591080220	Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací dolní (CV030179001)	kus	1,00				
90	7591090010	Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997	kus	8,00				
91	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	8,00				
92	7591090110	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP KPS (HM0321859992206)	kus	8,00				
		<i>VON Vedlejší a ostatní náklady</i>						
2	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou	t	6,93				
3	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele ne	t	6,93				
7	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou zap	t	1,46				

Název stavby

**Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA**

Dílčí objednávka č.

**47**

**Výměna 8ks přestavníků žst. Ostrava-Kunčice č. 53,56,57,61,93,94,97,99**

Za objednatel

Datum zpracování

**15.11.2022**

Za zhotovitel

**Položkový rozpočet**

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
8	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny	t	0,40				
10	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu	%	1,00				
13	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým r	%	2,00				
	<i>HZS</i>	<i>Hodinové zúčtovací sazby</i>						
1	HZS4111	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič	hod	2,00				
2	HZS4132	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista	hod	2,00				
3	HZS4142	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen odborný	hod	2,00				
					<b>Dodávky</b>			

**Nabídková cena bez DPH**

**395 260,00 Kč**