

D o d a t e k č. 181 (č. 6494 2005 181)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem" uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat
Ing. Dobroslav Vank, vedoucí Odboru technických
sítí Magistrátu města Brna.

2) Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl. II, odst. 2 a čl. VI,
odst. 3 smlouvy ze dne 6. 6. 1994 aktualizuje přílohu č. 1 této
smlouvy "Seznam pronajatého majetku" tak, že

p ř e n e c h á v á

nájemci do nájmu tyto stavby:

- 1) Rekonstrukce vodovodu ul. Rotalova, Brno-Černá Pole
č. stavby: 130/139
č. HIM: 05955

Technický popis:

materiál: tvárná litina s cementovou výstelkou
průměr: DN 150
délka: 604,41 m

Zvýšení pořizovací ceny o: 3,200.699,70 Kč

- 2) Rekonstrukce vodovodu ul. Hudcova, Brno-Medlánky, 1.část.
č. stavby: 130/218
č. HIM: 11426

Technický popis:

materiál: litina
průměr: DN 150
délka: 185,25 m

Zvýšení pořizovací ceny o: 664.063,-Kč

3) Rekonstrukce vodovodu Brno-Bosonohy, 1. stavba

č. stavby: 130/205

č. HIM: 06750

Technický popis:

ul. Sedla: litina s vystělkou, DN 100, dl. 146 m
ul. Troubská: PE "DANCO", DN 160, dl. 171,5 m
ul. Pražská: litina s vystělkou, DN 100, dl. 143 m
litina s vystělkou, DN 150, dl. 233 m
litina s vystělkou, DN 200, dl. 144 m
HOBAS, DN 200, dl. 385 m
PE "DANCO", DN 110, dl. 60 m

Zvýšení pořizovací ceny o: 5,395.961,30 Kč

4) Rekonstrukce vodovodu ul. Soběšická, Brno

č. stavby: 130/320

č. HIM: 13092

Technický popis:

materiál: hrdlové potrubí z tvárné litiny

průměr: DN 150

délka: 1139,40 m

Na potrubí je osazeno 26 ks hydrantů a 23 ks šoupátek.

Zvýšení pořizovací ceny o: 5,746.631,91 Kč

5) Rekonstrukce kanalizace ul. Hrnčířská, Brno, 1. stavba

č. stavby: 130/396

č. HIM: 13114

Technický popis:

- kanalizační stoka dl. 250,2 m, DN 1800 s osazeným žlabem
z pálené kamenniny DN 500 a nášlapným chodníkem
- 6 ks revizních šachet

Zvýšení pořizovací ceny o: 12,096.624,71 Kč

6) Rekonstrukce rozvodny 22 kV Preslova

č. stavby: 130/234

č. HIM: 07112

Technický popis:

Vybudování rozvodny 22 kV, rekonstrukce stávajících trafokomor,
rekonstrukce rozvodny 6 kV, dodávka rozvaděče řídicího,
stejnoseměrného vč. kabeláže a montáže, rozvaděče RM2, motorické
rozvody vč. přechodových a deblokačních skříní, rozvaděče DT2,
zajištění signálů, povelů pro přenosové zařízení, demontáž
stávajícího zařízení a instalací

Zvýšení pořizovací ceny o: 4,090.899,87 Kč

7) Výměna telefonní ústředny Modřice

č. stavby: 130/248

č. HIM: 13247

Technický popis:

- zapojení tří státních linek jako obousměrných
- zapojení 63 ks telefonních přístrojů
(55 ks Iskra, 3 ks EN, 5 ks HN 2852)
- dodatečné vybavení telefonní ústředny náhradním zdrojem
(1 ks dobíječ, 4 ks baterie)

Zvýšení pořizovací ceny o: 511.210,31 Kč

8) Stanice katodické ochrany Chaloupky, Komín

č. stavby: 150/241

č. HIM: 13248

Technický popis:

- řízený usměrňovač RECULAR 03 s plynulou regulací napětí
- stejnosměrné rozvody kabelem AYKY 4x16 ze skříně RIS přes rozvaděč ve zděném pilíři s jističem a elektroměrem
- anodové uzemnění ferosilitové, 64 ks tyčí, připojeny CYKY 4x6, obsyp koksem
- referenční katoda pro automatickou regulaci usměrňovače
- od snímací elektrody kabel CYKY 2x2,5

Cena stavby: 391.673,90 Kč

Celková cena předávaných staveb: 32,097,764,70 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

V Brně dne 10. 11. 1997

V Brně dne 7/11 1997